Aménagement des espaces collectifs et zones de locaux administratifs dans le cadre des actions de dynamisation de la vie étudiante de la Cité Universitaire Galinat

DPGF - Lot 4 - Mobilier bois sur mesure -

Les quantités proposées dans le DPGF, le sont à titre indicatif et l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement les corriger. Les quantités proposées par l'Entreprise, lors de son offre, le sont sous sa responsabilité, le DPGF étant global et forfaitaire.

N° de chapitre CCTP	DESIGNATION	U	Qt	P.U.€ HT	P. TOTAL € HT
1.3.	Installations de chantier, protections, nettoyage	Ens.	1		0,00
2.1.	***Mobilier sur mesure***				
2.1.1.	**Banquette bois en CP bouleau (en deux parties) avec patères**. Fourniture et installation de banquettes avec espaces de rangement intégrés pour sacset chaussures. Dimensions : Unité 1 (240x45x45 cm) et Unité 2 (128x45x45 cm). Équipées de 18 patères bois réparties sur deux hauteurs (170 et 180 cm), fixées avec chevilles adaptées. Finition : lasure protectrice à base d'huiles naturelles. Localisation : Salle culturelle.	U	1		0,00
2.1.2.	**Placard et bureau de régie**. Fourniture et installation d'une armoire avec bureau destiné à contenir les commandes du vidéoprojecteur, de l'éclairage de l'estrade et de la sonorisation. Dimensions du placard : 258*30*25. Dimensions du bureau : 120*42*76. Intégration des commandes à hauteur PMR. Accessoires et finitions inclus. Localisation : Salle culturelle.	U	1		0,00
2.1.3.	**Table avec prises intégrées**. Fourniture et pose de 3 tables 248x120 cm avec 8 prises intégrées, plateau mélaminé double face 25 mm finition blanche ou bois acacia, chants ABS antichoc 2 mm, classé M3. Piètement métallique blanc avec câblage dissimulé en canal sous table. Hauteur : 72 cm. Localisation : Salle d'étude.	U	3		0,00
2.1.4.	**Étagère en bois contreplaqué avec boiserie acoustique**. Fourniture et installation de trois étagères en contreplaqué bouleau L.248 x P.40 x H.204 cm, comprenant 12 casiers (L.30 x P.35 x H.38 cm) avec portes à serrure à codes. Une boiserie acoustique sera intégrée sur l'une des faces courtes et sur la face arrière du meuble. Elle se compose de panneaux phonoabsorbants (type laine de roche ou laine de bois, épaisseur 55 mm) et de panneaux en médium replaqué en bouleau (épaisseur 18 mm) microperforés, avec un diamètre de trous de 8-10 mm et un entraxe de 16-24 mm, permettant une optimisation de l'absorption acoustique. Fixation au sol par chevilles adaptées pour garantir stabilité et sécurité. Finition huilée naturelle sur les panneaux apparents. Localisation : Salle d'étude.	U	3		0,00
2.1.5.	**Boiserie acoustique avec panneaux velléda intégrés.** Fourniture et installation d'un habillage de parois avec une boiserie acoustique sur mesure, intégrant des panneaux Velleda. Ossature : bois massif, composée de montants et traverses de dimensions 55x55 mm. Les panneaux Velleda seront intégrés dans le module central, tandis que les modules périphériques seront remplis de panneaux absorbants à base de laine de roche ou laine de bois, d'une épaisseur de 55 mm, habillés de panneaux bois microperforés. Les panneaux de bois seront en médium replaqué en bouleau, ignifugés M1, vernis naturel mat non déclassant. Ils seront microperforés avec des trous de 8 mm de diamètre et un entraxe de 16 mm Surface totale des parois : 73,86 m². Localisation : salle d'étude	m2	74		0,00
2.1.6.	**Cloison mi-hauteur autoporteuse : 1 face acoustique, 1 face affichage.** Fourniture et installation d'une cloison mi-hauteur autoporteuse de dimensions L. 180 x H. 204 cm, constituée d'une structure métallique, d'une ossature bois et d'une boiserie acoustique intégrée sur une face. La partie non acoustique sera revêtue d'un panneau de contreplaqué peint (couleur au choix de l'architecte) et comportera un panneau d'affichage intégré.Fixation au sol avec vis et chevilles adaptées. Finition huilée naturelle pour la partie acoustique et peinture blanche pour la partie affichage. Localisation : salle d'étude.	U	1		0,00
2.1.7.	**Meuble de rangement type buanderie avec évier et planche à repasser**. Fourniture et installation d'un meuble sur mesure (structure en bois MDF) composé de 5 niches de 70x30 cm pour accueillir des panières à linge en plastique (équivalent modèle Blaska chez IKEA), avec plan vasque en plastique recyclé au centre et un mitigeur à bec haut et planche à repasser murale sur le côté. Dimensions : 180*65*85cm. Fixations par chevielles et vis adaptées, selon règles du fabricant. Frouniture d'une plache à repasser murale. Structure : ossature en acier blanc. Revêtement : tissu coloré. Fixation au mur et sur pied au bout de la planche. Localisaiton : laverie.	U	1		0,00
2.1.8.	**Grand plan mono-vasque sur mesure** : linéaire et suspendu réalisé en plastique recyclé (type Solid surface V-korr ou équivalent). Dimensions : 351 x 53 cm. Fixation : support de fixation suspendu, dissimulant les deux syphons derrière un panneau décoratif. Le tout en bois composite renforcé, assurant robustesse et résistance à l'humidité. Hauteur d'installation à 85 cm et espace libre sous le lavabo de 70 x 30 cm. Avec 4 robinets monotrous de lavabo automatiques, posés sur la vasque. Hauts, chromés, de forme ronde. Fourniture de 4 miroirs ronds fixes, montés directement au mur, situés au-dessus des robinets. Le mur sera carrelé avec une faïence en grés émaillé. La fixation sera discrète pour un rendu esthétique soigné. . Localisation : Toilettes.	U	1		0,00

N° de chapître CCTP	DESIGNATION	U	Qt	P.U.€ HT	P. TOTAL € HT
2.1.9	**Meuble - ressourcerie** : fourniture et installation d'un meuble en ossature de contreplaqué bouleau pour le rangement des bacs, comprenant une structure fixe ancrée au mur avec étagères modulables et niches adaptées aux bacs de rangement standards (dimensions 32 x 62 cm et 32 x 58 cm), finition lasurée à base d'huiles naturelles, fixation au mur avec équerres métalliques invisibles. Localisation : accueil	Ens	1		0,00
2.1.10.	**Comptoir d'accueil** : Fourniture et installation d'un comptoir d'accueil conçu pour s'ouvrir sur l'espace central du hall. Ce comptoir, de dimensions 252 cm x 70 cm, sera réalisé en stratifié et fixé sur une allège murale existante. Le traitement des chants sera soigné : postforming ou ABS, sans jonction visible entre le plateau et le chant. Conçu pour s'ouvrir sur l'espace central du hall, il offrira à la fois une surface de travail fonctionnelle. La fixation sur allège sera réalisée avec des équerres ou des supports métalliques discrets, garantissant la stabilité. Hauteur du plateau : 100cm. Localisation : Hall / espace d'accueil.	Ens	1		0,00
2.1.11.	**Bureau de l'agent d'accueil sur mesure**. Fourniture et installation d'un ensemble mobilier en deux parties (bureau de l'agent et comptoir d'accueil), réalisé en stratifié de 30 mm d'épaisseur, fixé à l'allège en maçonnerie (épaisseur 10-12 cm) avec équerres métalliques discrètes. Finition lasurée à base d'huiles naturelles. Partie 1 : Bureau de l'agent, dimensions 295 x 60 cm, avec bords et angles arrondis, hauteur 73 cm. Partie 2 : Comptoir d'accueil, dimensions 226 x 30 cm, fixé en porte-à-faux, hauteur 73 cm, espace libre sous le comptoir pour PMR. Localisation : Loge.	Ens	1		0,00
2.1.12.	**Meuble de rangement sur mesure** en contreplaqué bouleau, dimensions 295 x 40 x 84 cm, incluant trois modules de placards avec portes à charnières métalliques et serrures à clé, et un module de tiroirs avec trois tiroirs à coulisses à fermeture amortie. Finition lasurée pour une protection et une esthétique naturelle. Localisation : Loge.	Ens	1		0,00
2.1.13.	**Coin repas des agents** : Le coin repas sera composé d'une structure en bois médium (MDF) avec un plan de travail en bois stratifié et une crédence en carrelage. L'ensemble inclut les éléments suivants : module 60*60 (meuble avec réfrigérateur intégré), module 90cm*60cm avec un évier en inox bec haut inox et égouttoir intégré et en partie basse un placard avec deux portes, module 60*60 avec plan de travail et tiroires.	Ens	1		0,00
2.2.	***Agencements, rideaux et accessoires***				
2.2.1.	**Miroirs muraux avec barre de danse**. Fourniture et pose de 4 miroirs muraux 100x200 cm, fixés côte à côte, avec barre de danse en bois à 110 cm de hauteur. Fixation des miroirs et de la barre via vis/chevilles adaptées aux murs en briques (préconisations fabricant). Accessoires et finitions inclus. Localisation : Salle culturelle.	U	4		0,00
2.2.2.	**Miroirs muraux simples**. Fourniture et pose de miroirs muraux 100x200 cm, installés côte à côte. Fixation des miroirs via vis/chevilles adaptées aux murs en briques (préconisations fabricant). Accessoires et finitions inclus. Localisation : Salle d'activités.	U	2		0,00
2.2.3.	**Stores californiens** : Fourniture et installation de 3 stores californiens en tissu occultant coloré classé M1, avec ouverture manuelle par chaînette permettant un ajustement facile de l'orientation des lames. Les stores mesurent 390 cm de largeur et 12 cm de hauteur. La structure comprend un rail métallique, avec un système de coulisse à préciser par le fournisseur et validé par le maître d'œuvre (par exemple, coulisse avec galets ou coulisse en métal). La fixation se fait dans la partie haute du mur à l'aide de fixations adaptées pour garantir une installation solide. Localisation : Salle culturelle	U	3		0,00
2.2.4.	**Rail de rideau encastré au faux plafond** : Réalisation, fourniture et pose d'un rail de rideau encastré dans le faux plafond en aluminium, type New Delac 23x16 ou équivalent, avec tirage manuel. Le rail, d'une longueur de 756 cm (adaptée selon les cotations sur chantier), permettra l'installation de deux rideaux de scène, assurant l'occultation totale de l'espace à l'arrière de la scène. Le rail sera fixé au plafond avec des suspentes métalliques espacées tous les 40 à 50 cm, conformément aux prescriptions du fournisseur. Localisation : Salle culturelle, espace de scène.	Ens	1		0,00
2.2.5.	**Rideau de scène occultant** : Fourniture et pose de rideau de scène occultant, résistants au feu M1, de dimensions 300 x 200 cm (hauteur). Les rideaux seront installés sur le rail de rideau mentionné précédemment, avec un système de tirage manuel et des anneaux à pinces pour une manipulation aisée et sécurisée. Localisation : Salle culturelle, espace de scène.	U	2		0,00
N° de chapître CCTP	DESIGNATION	U	Qt	P.U.€ HT	P. TOTAL € HT

2.2.6.	**Écran de projection suspendu**. Fourniture et pose d'un écran de projection motorisé de 100 pouces minimum (format 4:3), avec toile épaisse, barre de lestage, dos noir opaque et bords noirs. Le carter sera en aluminium blanc (RAL 9010), et le kit d'encastrement en aluminium avec trappes d'accès. Le moteur sera silencieux, et la hauteur ajustable. Commande par interrupteur mural. L'écran sera suspendu à 28 cm du plafond avec 4 tiges métalliques fixées par chevilles et écrous. L'entreprise titulaire du lot Technique réalisera les installations électriques. Référence : Celexon Expert XL ou équivalent. Localisation : Salle culturelle, espace de scène.	U	1		0,00
2.2.7.	**Barre métallique pour installation luminaires et vidéoprojecteur** : Fourniture et pose d'une barre métallique en profilé tubulaire d'acier de 510 cm de longueur et fixée à 250 cm de hauteur, destinée à supporter des luminaires scéniques et un vidéoprojecteur. La barre sera fixée à une poutre au plafond avec des supports métalliques ou équerres adaptées, garantissant une installation stable. Elle comprendra des espaces pour le passage des câbles électriques. Localisation : Salle culturelle.	U	1		0,00
2.2.8.	**Rideaux acoustiques suspendus** : Fourniture et installation de deux rideaux acoustiques en laine recyclée ou polyester recyclé (résistance au feu M1), fixés sur un rail métallique suspendu au plafond, au niveau des poutres. Les rideaux, de dimensions 347 x 244 cm et 323 x 244 cm (hauteur), offriront une séparation acoustique tout en permettant une circulation fluide grâce à un système de butée de fin de course, laissant un passage libre de 90 cm. Le rail sera fixé au plafond sur la poutre en béton avec des fixations adaptées. Localisation : Salles de lecture.	U	2		0,00
2.2.9.	**Fourniture et installation d'armoire à clés de type 1** (38 x 53 x 8,8 cm), capacité de 100 clés), avec structure métallique robuste et serrure intégrée pour une sécurisation optimale. Localisation : loge, , zone dédiée à la gestion des clés.	U	1		0,00
	Fourniture et installation d'armoires à clés de type 2 (38 x 53 x 22 cm, capacité de 320 clés), avec structure métallique robuste et serrure intégrée pour garantir la sécurité des clés stockées. Localisation : Loge, zone dédiée à la gestion des clés.	U	1		0,00
2.2.10.	**Fourniture et installation de panneau d'affichage de type Forbo Bulletin Bord ou équivalent**, dimensions : 84 x 137 cm (2 unités), 57 x 57 cm (1 unité) et 62 x 137 cm (2 unités), avec fixation sur support mural à l'aide de vis ou chevilles, selon les caractéristiques du mur.	U	5		0,00
2.2.11.	**Restauration des deux garde-corps bois-métal dans le hall**, comprenant le décapage du vernis existant sur la partie bois par ponçage, suivi de l'application d'une lasure naturelle pour la protection et la mise en valeur du bois. Pour la partie métallique, décapage du vernis existant par ponçage ou décapants chimiques, puis remise en peinture avec une peinture spécifique pour surfaces métalliques.	Ens	1		0,00
2.2.12.	**Remise en peinture des blocs-portes bois existants**, incluant le décapage complet de la peinture existante, la préparation des surfaces (ponçage, rebouchage des défauts), l'application d'un primaire d'accrochage et de deux couches croisées de peinture laque acrylique satinée, ainsi que la protection des éléments adjacents avant travaux et le nettoyage des zones de travail après intervention.	U	5		0,00
	Total LOT 4 Mobilier bois sur mesure €HT				**0,00**
	TVA				
	Total €TTC				**0,00**

DPGF - Lot Lot 4 - Mobilier bois sur mesure - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE)					
2.3.1	Bac à livres en bois contreplaqué bouleau. Fourniture et installation d'un bac à livres en bois contreplaqué bouleau, de dimensions L. 248 x P. 40 x H. 42 cm, comprenant une rangée de casiers intégrés en partie basse. Les 6 casiers (L. 30 x P. 35 x H. 38 cm) sont équipés de portes avec serrure multi-usagers (à codes) type lokod ktronic ou équivalent. Structure en panneaux de 18 mm d'épaisseur, fixations invisibles et charnières robustes. Finition huilée naturelle. Fixation au sol et mur par vis ou chevilles adaptées pour garantir stabilité et sécurité. Localisation : salle d'étude.	U			0,00
	Total PSE - LOT 4 Mobilier bois sur mesure PSE €HT				**0,00 €**
	TVA % €				**0,00 €**
	Total €TTC				**0,00 €**