Port de Saverne

Gestionnaire :
Ville de Saverne

EH estimés : 128 EH
Dépotages : 16 max/jour

Référence cadastrale :
-Parcelle à déterminer

Assainissement collectif : environ 50 m à vérifier
Raccordement électrique existant : OUI
Puissance souscrite :
Raccordement télécom / fibre :

Budget VRD : 175 000 €HT
Equipement : 2 stations

Contrainte MH - soumis

Emprise Investigation Complémentaire
8400 m²

Emprise Levé Topographique
8 400 m²

Raccordement sur regard existante
Implantation et fils d'eau à confirmer

Raccordement sur armoire électrique existante

Raccordement sur le réseau EU existant

Raccordement d'El Ceviche sur le réseau EU

BORNE EAU/ELEC

BORNE EAU

BORNE ELEC/EAU

Canal de la Marne au Rhin

Quai du Château

N

Légende

Réseaux existants

ASS	Réseau unitaire
	Regard ASS
EP	Réseau Eaux pluviales
	Regard EP
AEP	Réseau Eau potable
	Bouche à clefs AEP
	Poteau Incendie
GAZ	Réseau GAZ
GAZ H.S.	Réseau GAZ HS
	Coffret GAZ
	Bouche à clefs GAZ
HTA	Réseau Haute tension type A
BT	Réseau Basse tension
<-< ELEC >->	Réseau ELEC aérien
ELEC H.S.	Réseau ELEC HS
	Coffret ELEC
TEL	Réseau Télécommunication
<-< TEL >->	Réseau Télécom aérien
FIB	Réseau Fibre
	Coffret TEL
RCU / RCU	Réseau de chauffage urbain
	Pipeline Haute Pression
	Réseau Eclairage

Études d'implantation de stations de dépotage sur le canal de la Marne au Rhin et de la Sarre

Maîtrise d'ouvrage : Voies Navigables de France
4 quai de Paris
67 010 STRASBOURG Cedex

Maîtrise d'oeuvre : Lollier ingénierie
3 Rue de Mittelhausen
67 170 Mittelschaeffolsheim

Titre : Port de Saverne
Plan de synthèse de l'état initial

Phase
ESQ

Echelle : 1/1000 | Format : A3 | Indice : 1 | Date : 03/09/2026 | Emetteur : LS | Vérification : CK | Validation : NR