BATIMENT EXISTANT
MUSEE DE LA MUSIQUE

G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12

F H G

Espace pour éclairage (30)

Interdit au public
Accès pompier (mezzanine)

Espace pour éclairage (30) pour accès technique

POUTRE DE RIVE EXISTANTE
VERRIERE EXISTANTE

PF 1h

VIDE SUR MEDIATHEQUE

TERRASSE ETANCHE

CARREAU DE PLATRE 7cm

DIR Extrait DN50
DIR Extrait DN40

LOCAL TECHNIQUE

Soufflage

Reprise

Prévoir 2 kits détendeurs électroniques Daikin EKEXV A250 correspondant aux deux circuits DX de la batterie CTA; comprenant chacun un capteur de pression flignerfluides et la batterie DX de la CTA.

BATIMENT EXISTANT MUSEE DE LA MUSIQUE

CTA Double Flux
Daikin D-AHU
Modèle: AZ/TZ/TEGD1
ou équivalent
Dim: 3300x1600xH1920mm
Q:9000 M3/h

C.T.A.

SPE
MPVM
FPP2+LM+PPVM
+ Var.

ESS

Rejet

Air Neuf

Humidificateur vapeur déporté
Daikin HUMS-A1 ou équivalent
Injection vapeur sur gaine de soufflage
Dim: 530xH95xH750hm

BATIMENT EXISTANT-SALLE DES CONCERTS

LEGENDE Clim	
	Alimentation EG D/R
	Alimentation EC D/R
	Réseaux Condensat
	Alimentation CTA VRV D/R

Cité de la musique

Rénovation de la CTA de la Médiathèque – Travaux de climatisation / chauffage des locaux Médiathèque

CITÉ DE LA MUSIQUE PHILHARMONIE DE PARIS

Maître d'ouvrage

Cité de la musique
221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Tel : 01 44 84 45 00 Fax : 01 44 84 47 88

Bureau d'étude

NT INGÉNIERIE
86, Avenue de la république
75011 Paris
Tel : 01 89 16 87 90

ECHELLE: 1/50 FORMAT:A0+

CVC de la Médiathèque

par système 4 Tubes

PLAN NIVEAU R+5

Indice	Date	Libellé	Etabli par	Vérifié par	Approuvé par
B.P.E					
E					
D					
C					
B					
A					
0	09/09/2026	Première Diffusion			

Emetteur	Typo	Phase	Domaine	Localisation	Type Doc	Numéro	Indice
0	1	DCE	BAT	R5	PLN	003	0

ConcertPLan Media_R5.dwg 09/09/26