Travaux de réaménagement des locaux de l'étage de la délégation Bretagne et Pays de la Loire
CNRS
Parc Alcyone
1 Rue André et Yvonne Meynier
35 000 Rennes

LOT 01 - Démolition - Curage - Cloisons - Faux plafonds - Menuiseries intérieures
DPGF N°2026-09-2

Maitre de l'ouvrage :
CNRS Délégation Bretagne Pays de la Loire

Affaire : **Travaux de réaménagement des locaux de l'étage de la délégation Bretagne et Pays de la Loire CNRS**
Parc Alcyone
1 rue André et Yvonne Meynier
35 000 Rennes

Phase : **DCE**

Lot N° : **01 - Démolition - Curage - Cloisons - Faux plafonds - Menuiseries intérieures**

Date : septembre-26

DPGF N°2026-09-2

N°article du CCTP - Désignation des ouvrages	U	Quantités	Prix Unitaire	Montants H.T.
Nota : La présente DPGF comprend toutes les prestations énoncées dans le CCTP. Les travaux devront être chiffrés conformément à ce dernier. Les métrés quantitatifs sont donnés à titre indicatif, ils devront être vérifiés par les entreprises.				
1.2.1 Installation de chantier	**Ens**	**1,00**		
1.2.2 Dépose des placards	**Ens**	**10,00**		
1.2.3 Dépose des cloisons en plaques de plâtre	**M²**	**51,00**		
1.2.4 Dépose d'un vantail de porte	**U**	**1,00**		
1.2.5 Ouverture dans cloisons en plaques de plâtre				
Pour porte de 0.83 x 2.04 m de hauteur	**Ens**	**1,00**		
Pour baie libre de 2.11 x 2.50 m de hauteur	**Ens**	**1,00**		
1.2.6 Cloisons à ossatures métalliques de type 98/48	**M²**	**107,00**		
1.2.7 Profils U de finition	**U**	**3,00**		
1.2.8 Barrières phoniques pour les cloisons modulaires	**Ml**	**55,60**		
1.2.9 Adaptation des faux plafonds existants	**M²**	**259,00**		
1.2.10 Porte battante pleine				
Dimensions de 0.83 x 2.04 m de largeur	**U**	**1,00**		
1.2.11 Porte battante vitrée				
Dimensions de 0.83 x 2.04 m de largeur	**U**	**3,00**		
1.2.12 Châssis fixe vitré				
Dimensions de 0.50 x 2.04 m de hauteur	**U**	**2,00**		
Dimensions de 1.00 x 1.00 m de hauteur	**U**	**1,00**		
1.2.13 Reprise d'ouvrages en plaques de plâtre	**Ens**	**1,00**		
1.2.14 Plinthes	**Ml**	**129,00**		
1.2.15 Vitrophanie	**M²**	**8,50**		
1.2.16 Evacuation des cloisons et des portes existantes au sous-sol	**Ens**	**1,00**		
1.2.17 Vérification des calfeutrements en plénum des cloisons	**Ens**	**1,00**		
Total HT				
Total TVA 20,00 %				
Total TTC				

Tampon et signature de l'entreprise