Travaux de réaménagement des locaux de l'étage de la délégation Bretagne et Pays de la Loire
CNRS
Parc Alcyone
1 Rue André et Yvonne Meynier
35 000 Rennes

LOT 05 - Electricité
DPGF N°2026-09-2

Maitre de l'ouvrage :
CNRS Délégation Bretagne Pays de la Loire

Affaire : **Travaux de réaménagement des locaux de l'étage de la délégation Bretagne et Pays de la Loire CNRS**
Parc Alcyone
1 rue André et Yvonne Meynier
35 000 Rennes

Phase : **DCE**
Lot N° : **05 - Electricité** **Date :** septembre-26

DPGF N°2026-09-2

N°article du CCTP - Désignation des ouvrages	U	Quantités	Prix Unitaire	Montants H.T.
Nota : La présente DPGF comprend toutes les prestations énoncées dans le CCTP. Les travaux devront être chiffrés conformément à ce dernier. Les métrés quantitatifs sont donnés à titre indicatif, ils devront être vérifiés par les entreprises.				
1.2.1 Installation de chantier	**Ens**	**1,00**		
1.2.2 Remaniement électrique	**Ens**	**1,00**		
1.2.3 Adaptation du tableau électrique	**Ens**	**1,00**		
1.2.4 Adaptation de la baie de brassage	**Ens**	**1,00**		
1.2.5 Distribution électrique	**Ens**	**1,00**		
1.2.6 Distribution téléphonique/informatique	**Ens**	**1,00**		
1.2.7 Régime du Neutre	**Ens**	**1,00**		
1.2.8 Liaison équipotentielle	**Ens**	**1,00**		
1.2.9 Certificat Consuel	**Ens**	**1,00**		
1.2.10 Equipements des pièces				
Compta : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (4 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (3 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau D2 : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (1 unité) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau D1 : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (1 unité) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau RP : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (2 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		

Bureau CG : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (1 unité) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau direction 1 : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (2 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau direction 2 : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (1 unité) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau audit : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (2 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau achat : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (2 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (2 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau dépenses : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (7 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (6 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Bureau recettes : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (7 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (7 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Place du village : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (4 unités) Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (2 unités) Poste de travail pour TV comprenant 1 prise de courant et 1 prise HDMI + câblage 4K. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Circulation service facturation : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré spot Led de type Downlight sur détecteur de présence. (14 unités)	**Ens**	**1,00**		

Pour l'ensemble des pièces du service RH (Pôle gestion, CRH, RRH, adjoint RRH, responsable QVT stagiaire, assistante RH, archives, repro, CT, juriste, responsable pôle, visio, direction) : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré type Pavé Led 600 x 600 mm dans faux plafonds sur détecteur de présence. (38 unités)	**Ens**	**1,00**		
Circulation service RH : Neutralisation et dépose des éclairages existants compris évacuation. Eclairage encastré spot Led de type Downlight sur détecteur de présence. (14 unités)	**Ens**	**1,00**		
Repro : Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (3 unités)	**Ens**	**1,00**		
CT : Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Juriste / Responsable pôle : Poste de travail comprenant 3 prises de courant et 2 RJ45. (3 unités) Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
Archives : Prise de courant pour le ménage. (1 unité)	**Ens**	**1,00**		
1.2.11 Eclairage de sécurité	**Ens**	**1,00**		
Total HT				
Total TVA 20,00 %				
Total TTC				

Tampon et signature de l'entreprise