UEHC Martigues 30/09/2026 ind 0 LOT 1		ESTIMATIF DCE			
N°	**DESIGNATION**	**UNITES**	**Qté**	**P.U.**	**TOTAL**
1	Parking UEMO				
	Sciage dalle beton	Ens	1		
	Creation tranchée y compris remblais)	ml	15		
	Fourniture et pose de fourreaux (jusqu'au PDL)	ml	15		
	Fourniture et pose de cable (alimentation electrique + Cablage Ethernet)	ml	15		
	Fourniture et pose de borne electrique y compris GC et raccordement	U	1		
	Test et consuel	F	1		
	Sous Total Borne electrique				
	Marquage parking (Bat UEMO)				
	Peinture Blanche marquage (ml)	ml	25		
	Peinture Bleue marquage (12,5m²)	m²	13		
	Pictogramme Blanc Borne electrique	U	1		
	Sous Total Marquage Parking				
	Total Parking UEMO version enrobe				
	Total H.T.				
	TVA 20%				
	Total T.T.C.				
2	MUR VOISIN				
	Pose Grillage = brise vue				
	Fourniture et pose de platine de fixation Grillage	U	47		
	Fourniture et pose de grillage rigide couleur gris	ml	60		
	Fourniture et pose de brise vue (toile)	ml	60		
	Sous Pose Grillage = brise vue				
	Total Pose Grillage = brise vue				
	Création d'une tranchée drainante				
	Gravier drainant lavé 20/40	T	135		
	Geotextile filtrant 300 g/m²	m²	458		
	Drain DN 160	ml	68		
	Regard regulation	U	1		
	Fourniture et pose de barriere PEHD antiracinaire	m2	157		
	Sous Total Création d'une tranchée drainante				
	Total Création d'une tranchée drainante				
	Reprofilage places parking + marquages parking				
	Reprise fissures	ml	10		
	Depose bordure exitantes	ml	15		
	Pose bordure	ml	15		

Sciage enrobe	ml	10		
Decroutage enrobé y compris evacuation	m²	62		
Terrassement en deblai pour reprofilage (50 cm ep)	m3	6		
Reglage et compactage fond de forme	m²	62		
Geotextile	m²	62		
Couche de forme GNT 0/31,5 (≈40 cm) + réglage + compactage	m2	62		
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/14 ep 5 cm	m²	62		
Emulsion d'accrochage tack coat	m²	62		
Enrobe BB 0/10 ep 3cm	m²	62		
Peinture Blanche marquage (ml)	ml	15		
Pictogramme Blanc Borne electrique	U	1		

Sous Total Reprofilage places parking	
Total Reprofilage places parking	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

3 Abris Vélo

Mise en conformité PMR Acces

Demolition muret existant (hauteur 1 m)	Ens	1		
Terrassement sur 15 cm (10 m²) acces abris velo	m3	2		
Terrassement talus en deblai y compris evacuation	m3	3		
Geotextile	m²	10		
GNT 0/31,5 ep 10 cm + compactage	m3	1		
Sable 0/4 Ep 3 cm	m3	0		
Gravier roulé	m²	10		

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

4 Deplacement Borne Electrique

Déplacement borne electrique (Parking UEMO - UEHC)

Neutralisation Reseau electrique	Ens	1		
Dépose de Borne electrique en conservation y compris goulotte et alimentation jusqu'au TGBT		1		
Creation tranchée y compris remblais) Prof 40 cm	ml	13		
Fourniture et pose de fourreaux (jusqu'au PDL) Borne+ alimentation City stade	ml	13		
Fourniture et pose de cable electrique Borne+ alimentation City stade	ml	13		
Repose de Borne electrique	U	1		
Test et consuel	F	1		

Sous Total Déplacement Borne electrique	
Total Déplacement borne electrique (Parking UEMO - UEHC)	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

5 Création City Stade

City Stade

Études d'exécution / plan d'implantation / DOE (hors SPS)	Ens	1		
DICT + repérage réseaux / piquetage	U	1		
Installation de chantier, protections, repli	U	1		
Dépose/démolition enrobé existant (parking) – emprise travaux	m²	166		

Évacuation/traitement des déblais d'enrobé (filière)	m²	166		
Décaissement/terrassement plateforme (≈30 cm) + mise en dépôt sur site	m3	50		
Géotextile de séparation	m²	166		
Couche de forme GNT 0/31,5 (≈25 cm) + réglage + compactage	m²	166		
Plateforme en béton drainant/poreux (≈12 cm)	m²	166		
Joints / découpes / reprises ponctuelles (raccords)	Ens	1		
Revêtement sportif dalles PP clipsables (PA + 5% chutes) fourni/posé	m²	122		
Traçage/marquage multisports (1 jeu de lignes)	U	1		
Fourniture kit city-stade (enceinte, accès, équipements)	U	1		
Pose/montage, scellements/platines, réglages	U	1		
Filet de protection horizontal à 5 m (fourniture + pose) – surface estimée	m²	166		
Renforts / rehausses / structures hautes pour maintien du filet (si nécessaire)	U	1		
Étude photométrique / dimensionnement (EN 12193 – classe loisir)	U	1		
Mâts d'éclairage acier galvanisé 6 m sur platine (avec crosses)	U	4		
Massifs béton / ancrages mâts	U	4		
Projecteurs LED sportifs ~200 W IP66 (fourniture)	U	4		
Coffret/armoire de commande + protections + horloge/programmateur	U	1		
Raccordement électrique au tableau existant + essais/mesures	U	1		

Sous Total City Stade	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

6 Parking 2 Places UEHC

Création places de stationnement

Installation piquetage	U	1		
Decapage terre vegetale avec stockage sur site	m²	25		
Deplacement point d'eau existant + regard 30 x 30	Ens	1		
Reglage fond de forme	m²	25		
Geotextile	m²	25		
Modification reseau eau robinet de puisage	U	1		
Fondation drainante (grave 0/31,5) ep 25 cm	m3	6		
Couche de reglage ep 5 cm	m3	1		
Fourniture et mise en œuvre de ECOVEGETAL MOUSSE	m²	23		
Fourniture et mise en œuvre de ECOVEGETAL PAVE	m²	8		

Total Parking UEHC Traitement permeable	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

7 Parking 7 Places Logement gardien

Création places de stationnement

création Talutage	Ens	1		
Engazonnement talutage	m²	10		
Installation piquetage	U	1		
Reglage fond de forme	m²	85		
Geotextile	m²	85		
Creation de bordures T2	ml	85		

Fondation drainante (grave 0/31,5) ep 25 cm	m3	21		
Couche de reglage ep 5 cm	m3	4		
Fourniture et mise en œuvre de ECOVEGETAL MOUSSE	m²	63		
Fourniture et mise en œuvre de ECOVEGETAL PAVE	m²	21		
creation voirie ponctuelle y compris demolition	Ens	1		

Total Parking Gardien Traitement permeable	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

8 Kiosque

Terrassements

Depose pave existant	m²	4		
Terrassement en deblais y compris evacuation des gravats (ep 30 cm	m3	5		
Repose des pavés	m²	4		
Mise a niveau +compactage	Ens	1		
Geotextile	m²	9		
Couche de forme GNT 0/31,5 (≈15 cm) + réglage + compactage	m²	9		

Total Kiosque	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

09 Espace Paysager

Terrassements

Terrassement en deblais y compris evacuation des gravats (ep 25 cm) boulodrome	m3	8		
Geotextile	m²	30		
Couche de forme GNT 0/31,5 (≈20 cm) + réglage + compactage	m²	30		
Decaissement et mise a niveau pour cheminement (Ep 30 cm) Cheminement	m²	40		
Geotextile	m²	40		
Couche de forme GNT 0/31,5 (≈15 cm) + réglage + compactage	m²	40		

Total Espace Paysager	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

10 Haie paysagere

Pose Grillage = brise vue

Fourniture et pose de platine de fixation Grillage	U	30		
Fourniture et pose de grillage rigide couleur gris	ml	35		
Fourniture et pose de brise vue (toile)	ml	35		

Sous Pose Grillage = brise vue	
Total Pose Grillage = brise vue	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

Total : GENERAL	

Total H.T.	
TVA 20%	

Total T.T.C.	