UEHC Martigues 30/09/2026 ind 0 LOT 2		ESTIMATIF DCE			
N°	**DESIGNATION**	**UNITES**	**Qté**	**P.U.**	**TOTAL**
2	MUR VOISIN				
	Démolition mur existant y compris evacuation gravat ep 25 cm X 1,2 m ht x 57 ml	m3	20		
	Terrassement (Déblai) elargissement semelle et drain	m3	80		
	Reglage fond de fouille	Ens	1		
	Semelle filante beton	m3	10		
	Ferraillage	ml	67		
	Bloc a bancher	m²	105		
	Etancheite cote enterre + Protection	m²	67		
	Enduit monocouche cote visible	m²	105		
	Couvertine sur tete de mur	ml	67		
	Reprise zone travaux 1 m de large sur 57 m + reprise appareillage pierre a l identique	m2	57		
	Sous Total Mur mitoyen				
	***OPTION** : Terrasse carrossable complete 52 m²*	m²	52		
	Total Mur Mitoyen				
	Total H.T.				
	TVA 20%				
	Total T.T.C.				
3	Abris Vélo				
	Fourniture et pose d'un abris velo 6 placex				
	Terrassement sur 40 cm (3,8 m x 3 m)	m3	5		
	Gros beton	m3	1		
	semelle filante	ml	14		
	Création d'un dallage + geotextile	m3	2		
	Creation de muret (hauteur 1 m) + reprise sol existant	Ens	1		
	Sous Total Abris Vélo				
	Total Abris Vélo + Accès				
	Total H.T.				
	TVA 20%				
	Total T.T.C.				
5	Création City Stade				
	Démolition				
	Démolition mur Ep 20 cm	m3	10		
	Terrassement en deblais y compris evacuation des gravats	m3	56		
	Démolition Mur haut p 20 cm	m3	6		
	Terrassement Haut en deblais y compris evacuation des gravats	m3	36		
	Sous Total Démolition existant				
	Création mur de soutenement				

Terrassement en fouille pour fondations nouveau mur (-90 cm)	m3	3		
Reglage fond de fouille	Ens	1		
Semelle filante beton	m3	1		
Ferraillage	ml	6		
Bloc a bancher	m²	18		
Remblaiement + Compactage	m3	36		
Preparation mur a enduire	m²	34		
Enduit monocouche mur complet	m²	52		

Sous Total Creation mur de soutement	

Total City Stade	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

7 Parking 7 Places Logement gardien

Démolition

Démolition mur Ep 20 cm	m3	6		
Depose mur escalade	U	1		
Terrassement en deblais y compris evacuation des gravats	m3	40		
Dépose portail en conservation	U	1		

Sous Total Démolition existant	

Création places de stationnement

Création massifs fondation portail	U	2		
Repose portail y compris reglage	U	1		
Creation de mur ht 1,8 m (5ml)	Ens	1		

Total 7 Parking gardien	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

8 Kiosque

Gros œuvre

Massifs poteaux	U	4		

Total Kiosque	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

11 Traitement Arbres Voiries

Reconstruction muret

Démolition mur existant (75 cm ht x 7 ml)	Ens	1		
Terrassements fondations	Ens	1		
Muret elevation	ml	7		
Barbacane	Ens	1		

Total Muret	

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	

Total : GENERAL BASE GROS ŒUVRE DEMOLITION

Total H.T.	
TVA 20%	
Total T.T.C.	