UEHC Martigues	LOT 04 ESPACES VERTS	ESTIMATIF AVP
ESTIMATION MOE	AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DE L'UEHC MARTIGUES ETAT – MINISTÈRE DE LA JUSTICE - DÉLÉGATION INTERRÉGIONALE D'AIX EN PROVENCE	

N°	DESIGNATION	UNITES	Qté	P.U.	TOTAL
NB : décomposition indicative à vérifier par l'entreprise sous sa propre responsabilité.					
1	**GESTION DU CHANTIER**				
1.1	*Documents d'exécution*	Ff	1		
1.2	*D.O.E.*	Ff	1		
1.3	*Abattage d'arbres*	Ff	1		
1.4	*Elagage d'arbres*	Ff	1		
1.5	*Arrachage d'arbustes et dépose de carrés potagers*	Ff	1		
				Total partiel 1 :	
2	**PLANTATIONS**				
2.1	*Terrassements pour fosses d'arbres*	m3	9		
2.2	*Décaissement à la côte des surfaces plantées*	m3	16		
2.3	*Terre végétale :*				
2.3.1	*.remblaiement de fosses de plantation*	m3	9		
2.3.2	*.régalage en pleine terre*	m3	42		
2.4	*Fertilisation :*				
2.4.1	*.terreau*	L	234		
2.4.2	*.compost*	L	134		
2.4.3	*.engais pour plantation*	kg	36,8		
2.5	*Préparation des sols :*				
2.5.1	*.bêchage ou labour*	m2	430		
2.5.2	*.désherbage*	m2	430		
2.6	*Paillage bioplastique et collerettes*	m2	40		
2.7	*Fourniture des végétaux :*				
2.7.1	*Celtis australis*	U	1		
2.7.2	*Acer monspessulanum*	U	1		
2.7.3	*Acer buergerianum*	U	1		
2.7.4	*Fraxinus ornus*	U	1		
2.7.5	*Arbutus unedo*	U	5		
2.7.6	*Phillyrea angustifolia*	U	5		
2.7.7	*Laurus nobilis*	U	16		
2.7.8	*Photinia x fraseri*	U	4		
2.7.9	*Viburnum tinus*	U	4		
2.7.10	*Lonicera nitida*	U	16		
2.7.11	*Myrtus communis*	U	16		
2.7.12	*Cytisus oromediterraneus*	U	16		
2.7.13	*Abélia fruticosa*	U	16		
2.7.14	*Teucrium fruticans*	U	16		
2.7.15	*Salvia microphylla 'Royal Bumble'*	U	27		
2.7.16	*Cistus monspeliensis*	U	27		
2.7.17	*Lavandula intermedia 'Grosso'*	U	23		
2.7.18	*Lavandula angustifolia 'Alba'*	U	22		
2.7.19	*Helichrysum italicum*	U	26		
2.7.20	*Santolina chamaecyparissus*	U	22		
2.8	*Plantation des végétaux et tuteurage :*				
2.8.1	*.arbres en tige en mottes grillagées*	U	2		
2.8.2	*.arbustes en conteneurs 30 litres*	U	34		

2.8.3	*.arbustes en conteneurs 5 litres*	U	80		
2.8.4	*.tapissantes en conteneurs 2 litres*	U	147		
2.9	*Paillage en copeaux de bois*	m3	22,2		
2.10	*Prairie rustique*	m2	200		
2.11	*Garantie de reprise des végétaux et entretien 1 an*	Ff	1		
				Total partiel 2 :	
3	**ARROSAGE**				
3.1	*Branchements de l'arrosage*	Ff	2		
3.2	*Terrassements en tranchées*	ml	30		
3.3	*Canalisations en polyéthylène :*				
3.3.1	*- canalisations en tranchées :*				
3.3.1.1	*. Ø 32 série 6 bars*	ml	10		
3.3.1.2	*. Ø 25 série 4 bars*	ml	36		
3.4	*Fourreaux*	ml	16		
3.5	*Grillage avertisseur*	ml	30		
3.6	*Remblaiement de tranchées*	m3	1,8		
3.7	*Regards préfabriqués*	U	2		
3.8	*Vannes manuelles*	U	2		
3.9	*Kits de régulation et de filtration*	U	2		
3.10	*Electrovannes 1'*	U	2		
3.11	*Programmateurs à piles :*				
3.11.1	*. 1 voie*	U	2		
3.12	*Réseau avec goutteurs (surface en goutte à goutte)*	m2	170		
3.13	*Couronnes de goutte à goutte enterrées*	U	4		
3.14	*Réglage général de l'installation*	Ff	1		
4	**REVÊTEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS**				
4.1	*Stabilisé renforcé*	m2	40		
4.2	*Bordure acier*	ml	50		
4.3	*Stabilisé (pour terrain de boules)*	U	30		
4.4	*Bordures en traverses bois*	U	25		
4.5	*Clôture basse en bois*	U	25		
4.6	*Banquette circulaire*	U	1		
4.7	*Bande stérile avec planchette*	m2	4		
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20,00 % ...				
	MONTANT TTC				