Couverture
Tôle ondulée
Tons clairs
Fixée sur charpente métallique
Dimensionnement
BET structure

Bandeaux de rive
Capotage de tôle

Outeaux
Ventillation naturelle des combles
Persienne en aluminium
Rives à 40°
Faîtage à 30°
Pentes des pans de toiture outeau à 45°

Cheneau
Derrière bandeaux de rive
Tôle prélaquée

Panneau photovoltaïques

48.1

NEP

Pente 30°

P. 45°

Faîtage + 16.06 m

Pente 16.70°

Skydome

Mur B.A. jardinières
Parement pierre basaltique

PATIO
VEGETALISE

Pente 16.70° Pente 16.70°

7.2

1.8

3

3.6

46.8

44.6

+4.14

Arbre conservé

Panneaux ECS

CHEMINEMENT PMR - PENTE 3.75%

ENTREE SECONDAIRE
RAMPE D'ACCES PMR
Pente 3.75%

ENTREE SERVICE GESTIONNAIRE
&
VELOS
RAMPE D'ACCES

PROJET

PIRAE
TAHITI

BÂTIMENT D'HEBERGEMENT
PRO-DCE

MAITRE D'OUVRAGE

DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE PAPEETE

BP 9154 - 98 716 PIRAE

REFERENCES

Système de coordonnées altimétrique : NGPF

Nota:
CES DOCUMENTS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION.

Toutes les dimensions, cotations et descriptifs indicatifs des plans sont données à titre indicatif et devront être confirmées par les bureaux d'étude.

L'entrepreneur est tenu de vérifier toutes les côtes de ce plan et de se mettre en rapport avec l'architecte pour la mise au point en cas d'erreurs ou omissions avant tout commencement des travaux ou toute commande des matériaux.

PLAN DE TOITURE

IND.	MODIFICATIONS	DATE

AFF. N° 723	NUMERO	INDICE	DATE
PRO-DCE	987736007L_BCC_N_TO	A	SEPT 2026
ECHELLE : 1:50	DESSINE PAR : M.A.		
	APPROUVE PAR : CPL		
REF. INFO.	TA723-DCE-DEPPT BAT.INDB.pln		

INTERVENANTS

TROPICAL ARCHITECTURE
Centre Commercial Le Lotus - PUNAAUIA
BP 20776 - 98713 PAPEETE
Tel: (689)40 50 47 00 Fax: (689)40 50 47 01
E-Mail: agence@tropicalarchitecture.pf

ARCHITECTURE
TROPICAL
987736007L_BCC_N_TO