DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TGBT COMMUN					**96,8 kW**
ECLAIRAGES					**1,11**
Applique LED avec détecteur	22	0,02	0,46	1,00	0,46
Pavé LED 60x60 encastré	9	0,03	0,26	1,00	0,26
Réglette étanche	13	0,03	0,33	1,00	0,33
Luminaire déco LED	9	0,01	0,06	1,00	0,06
ECLAIRAGE DE SECURITE					**0,01**
BAES 45lm	12	0,00	0,01	1,0	0,01
PRISES DE COURANT					**4,53**
PC 2P+T 16A étanche	6	0,50	3,00	0,5	1,50
PC 2P+T 16A	17	0,30	5,10	0,3	1,53
PC 2P+T 16A étanche spécialisé	2	1,50	3,00	0,5	1,50
ALIM électrique					**91,13**
Alimentation TD PLOMBERIE	1	23,00	23,00	0,6	13,80
TD Buanderie	1	7,52	7,52	1,0	7,52
TD DIRISI	1	3,07	3,07	1,0	3,07
TD WIFI	1	2,26	2,26	1,0	2,26
TD RDC NORD	1	13,99	13,99	1,0	13,99
TD R+1 SUD	1	12,58	12,58	1,0	12,58
TD R+1 NORD	1	13,77	13,77	1,0	13,77
TD R+2 SUD	1	12,67	12,67	1,0	12,67
TD R+2 NORD	1	11,48	11,48	1,0	11,48
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**96,78**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**0,80**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**77,43**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**86 kVA**
RESERVE	**30%**				**26 kVA**
PUISSANCE APPARENTE TOTALE AVEC RESERVE (kVA)					**112 kVA**
Intensité Triphasée totale foisonnée avec réserve					**161 A**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TD BUANDERIE					**9,4 kW**
ECLAIRAGES					**0,15**
Réglette étanche	6	0,03	0,15	1,00	0,15
ECLAIRAGE DE SECURITE					**0,00**
BAES 45lm	4	0,00	0,00	1,0	0,00
PRISES DE COURANT					**9,25**
PC 2P+T 16A étanche	5	0,50	2,50	0,5	1,25
PC 2P+T 16A étanche spécialisé	8	2,00	16,00	0,5	8,00
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**9,40**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**0,80**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**7,52**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**8 kVA**

néonergie TAHITI

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

	Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
	TD WIFI					**2,5 kW**
	ECLAIRAGES					**0,03**
	Réglette étanche	1	0,03	0,03	1,00	0,03
	ECLAIRAGE DE SECURITE					**0,00**
	BAES 45lm	1	0,00	0,00	1,0	0,00
	PRISES DE COURANT					**0,50**
	PC 2P+T 16A étanche	2	0,50	1,00	0,5	0,50
	ALIM électrique					**1,98**
	Alimentation unité extérieur de climatisation 1	1	1,20	1,20	0,9	1,08
	Baie VDI 1	1	1,50	1,50	0,6	0,90

Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1				**2,51**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2			**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2				**2,26**

COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION		**0,90**	

PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)				**3 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TD DIRISI					**3,4 kW**
ECLAIRAGES					**0,03**
Réglette étanche	1	0,03	0,03	1,00	0,03
ECLAIRAGE DE SECURITE					**0,00**
BAES 45lm	1	0,00	0,00	1,0	0,00
PRISES DE COURANT					**0,50**
PC 2P+T 16A étanche	2	0,50	1,00	0,5	0,50
ALIM électrique					**1,08**
Alimentation unité extérieur de climatisation 1	1	1,20	1,20	0,9	1,08
Alimentation unité extérieur de climatisation 2 (redondante)	1	1,20	1,20	0,0	0,00
Onduleur 3 KVA					**1,80**
Baie VDI 1	1	1,50	1,50	0,6	0,90
Baie VDI 2	1	1,50	1,50	0,6	0,90
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**3,41**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**3,07**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**3 kVA**

néonergie TAHITI

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

	Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
	TD RDC NORD					**15,5 kW**
	ECLAIRAGES					**0,19**
	Applique LED avec détecteur	9	0,02	0,19	1,00	0,19
	PRISES DE COURANT					**0,45**
	PC 2P+T 16A	5	0,30	1,50	0,3	0,45
	ALIM électrique					**14,90**
	TD logement	8	2,12	16,94	0,6	10,67
	TD logement PMR	3	2,24	6,71	0,6	4,23
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1						**15,54**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2					**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2						**13,99**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION					**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)						**16 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

	Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
	TD R+1 SUD					**14,0 kW**
	ECLAIRAGES					**0,19**
	Applique LED avec détecteur	9	0,02	0,19	1,00	0,19
	PRISES DE COURANT					**0,45**
	PC 2P+T 16A	5	0,30	1,50	0,3	0,45
	ALIM électrique					**13,34**
	TD logement	10	2,12	21,18	0,6	13,34
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1						**13,98**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2					**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2						**12,58**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION					**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)						**14 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TD R+1					**15,3 kW**
ECLAIRAGES					**0,17**
Applique LED avec détecteur	8	0,02	0,17	1,00	0,17
PRISES DE COURANT					**0,45**
PC 2P+T 16A	5	0,30	1,50	0,3	0,45
ALIM électrique					**14,68**
TD logement	11	2,12	23,30	0,6	14,68
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**15,30**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**13,77**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**15 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TD R+2					**14,1 kW**
ECLAIRAGES					**0,19**
Applique LED avec détecteur	9	0,02	0,19	1,00	0,19
PRISES DE COURANT					**0,54**
PC 2P+T 16A	6	0,30	1,80	0,3	0,54
ALIM électrique					**13,34**
TD logement	10	2,12	21,18	0,6	13,34
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**14,07**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**12,67**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**14 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE						
	Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
	TD R+2					**12,8 kW**
	ECLAIRAGES					**0,21**
	Applique LED avec détecteur	10	0,02	0,21	1,00	0,21
	PRISES DE COURANT					**0,90**
	PC 2P+T 16A	10	0,30	3,00	0,3	0,90
	ALIM électrique					**11,65**
	TD logement	11	2,12	23,30	0,5	11,65
					0,6	
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1						**12,76**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2					**0,90**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2						**11,48**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION					**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)						**13 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TD CHAMBRE					**2,2 kW**
ECLAIRAGES					**0,08**
Applique LED	3	0,02	0,05	1,00	0,05
Spot encastré	2	0,01	0,01	1,00	0,01
Applique LED salle de bain	1	0,01	0,01	1,00	0,01
Liseuse LED	2	0,00	0,00	1,00	0,00
PRISES DE COURANT					**1,17**
PC 2P+T 16A	4	0,30	1,20	0,3	0,36
PC 2P+T 16A - double	3	0,60	1,80	0,3	0,54
PC 2P+T 16A - Spé hotte	1	0,30	0,30	0,5	0,15
PC 2P+T 16A - PMR	4	0,10	0,40	0,3	0,12
ALIMENTATION EN ATTENTE					**0,99**
Prise Spé Plaque	1	3,30	3,30	0,3	0,99
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**2,24**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**1,00**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**2,24**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**2 kVA**

DID BATIMENT D'HEBERGEMENT

Phase DCE
Indice 0

24/08/2026

BILAN DE PUISSANCE

Désignation	Qté	P.Active Unitaire (kW)	P.Active Totale (kW)	Ku	P.Active Totale Foisonnée (kW)
TD CHAMBRE					**2,1 kW**
ECLAIRAGES					**0,08**
Applique LED	3	0,02	0,05	1,00	0,05
Spot encastré	2	0,01	0,01	1,00	0,01
Applique LED salle de bain	1	0,01	0,01	1,00	0,01
Liseuse LED	2	0,00	0,00	1,00	0,00
PRISES DE COURANT					**1,05**
PC 2P+T 16A	4	0,30	1,20	0,3	0,36
PC 2P+T 16A double	3	0,60	1,80	0,3	0,54
PC 2P+T 16A Spé hotte	1	0,30	0,30	0,5	0,15
ALIMENTATION EN ATTENTE					**0,99**
Prise Spé Plaque	1	3,30	3,30	0,3	0,99
Sous-Total Puissance Foisonnée TGBT - NIVEAU 1					**2,12**
Coefficient de Foisonnement - NIVEAU 2				**1,00**	
Puissance active totale foisonnée TGBT - NIVEAU 2					**2,12**
COS Ø GENERAL DE L'INSTALLATION				**0,90**	
PUISSANCE APPARENTE TOTALE (kVA)					**2 kVA**