CORRELATION DES ZS/ZD ET DAS/DAC/DCT



ADAPTATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DU PALAIS-BOURBON POUR LA RÉNOVATION DU RDC DE L'AILE EST

Maîtrise d'ouvrage : Direction des Affaires immobilières et du patrimoine (DAIP) de l'Assemblée nationale 126, rue de l'Université 75007 PARIS Tel : 01.40.63.84.65 **Mail :** paola.Nielfi@assemblee-nationale.fr	**Maîtrise d'œuvre :** Direction des Affaires immobilières et du patrimoine (DAIP) de l'Assemblée nationale 126, rue de l'Université 75007 PARIS Tel : 01.40.63.84.65 **Mail :** paola.Nielfi@assemblee-nationale.fr
Contrôle Technique : -	**Coordination SSI :** COSEBA 57, rue Benoît Malon 94250 – Gentilly Tel : 01.45.46.45.66 Mail : cyril.garde@coseba.fr

SOMMAIRE

1 ZD/ZS Aile Est RDC 3

2 ZF EN COMMANDE MANUELLE UNIQUEMENT 3

3 CORRELATION DAS/DAC/DCT 3

3.1 Evacuation 3

3.2 Compartimentage 4

3.3 Désenfumage 4

Abréviations des DAS de la fonction ZA (évacuation) à respecter :	
VIS = Dispositif de Verrouillage Electromagnétique pour issue de secours	**PEL =** Porte coulissantes à Effacement Latérale
DAGS = diffuseur d'alarme générale sélective	**DSAF =** Diffuseur Sonore d'alarme feu
SSS = Système de Sonorisation de Sécurité	**DVAF =** Diffuseur visuel d'alarme feu
RNF = Remise au niveau référence	**DSAV =** Diffuseur sonore d'alarme vocale
OLC = Ouverture ligne de contrôle	**DVAF =** Diffuseurs Visuel d'Alarme Feu
Abréviations des DAS de la fonction ZC (compartimentage) à respecter :	
VT = Volet de Transfert	**CCF =** Clapet Télécommandé
PBFA = Porte Battante à Fermeture Automatique	**PCFA =** Porte Coulissante à Fermeture Automatique
RDV = Rideau et porte à Dévêtissement Vertical	**NSA =** Non-Stop des Ascenseurs
ATCVC = Arrêt technique ventilation	
Abréviations des DAS de la fonction ZF (désenfumage) à respecter :	
VCF = Volets de désenfumage	**CRVE =** Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage (extraction)
OF = Ouvrant de Façade désenfumage	**CRVS =** Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage (air neuf)
EXU = Exutoire de désenfumage	**CRVMS =** Coffret de relayage pour ventilateur de mise en surpression
ATCVC = Arrêt technique ventilation	**CI =** Coffret d'Interface de désenfumage

TABLEAU DES MODIFICATIONS		
DATE	**MOTIF(S) DE LA DEMANDE**	**INDICE CONCERNE**
08/09/2026	CCF d'origine	0

1 ZD/ZS Aile Est RDC

Pour les zones dans le périmètre du projet :

ZONES DE DETECTION			FONCTION DESENFUMAGE						FONCTION COMPARTIMENTAGE					FONCTION ALARME					
ZDA	ZDM	LIBELLE	ZF	CDE	OUV/ EXU	VCF	Coffret Relayage	Arrêt CTA	ZC	CDE	PCF	CCF	Arrêt CTA	AG	CDE	Dev. IS	Arrêt sono	Commande Sono	Remise en lumière
Zone 233		RDC AILE EST LOCAUX	-	-	☐	☐	☐	☐	2	Auto	☒	☐	☒	2	Auto T5mn	☐	☐	☐	☐
Zone 234		RDC AILE EST CIRC	-	-	☐	☐	☐	☐	2	Auto	☒	☐	☒	2	Auto T5mn	☐	☐	☐	☐
	Zone 235	RDC AILE EST DM	-	-	☐	☐	☐	☐	-	-	☐	☐	☐	2	Auto T5mn	☐	☐	☐	☐
Zone 37		AE RDC CIR ESC C	-	-	☐	☐	☐	☐	2	Auto	☒	☐	☒	2	Auto T5mn	☐	☐	☐	☐
Zone 38		AE RDC TEC ESC C	-	-	☐	☐	☐	☐	2	Auto	☒	☐	☒	2	Auto T5mn	☐	☐	☐	☐

2 ZF EN COMMANDE MANUELLE UNIQUEMENT

Sans objet dans le cadre du projet.

3 CORRELATION DAS/DAC/DCT

Pour les DAS/DCT créés ou modifiés dans le cadre du projet :

3.1 EVACUATION

DAS/DAC/DCT		Mode de Télécommande				Contrôle	
Type	Libellé	Inhibition	Sur ZD	Sur ZA	Cde ZA	E/R	Réarmement
DSAF	DS AE0-055A	-	Toutes ZDA et ZDM appartenant à la ZA 2	2	Auto/Manu	E	UGA
DVAF	A préciser après programmation	-	Toutes ZDA et ZDM appartenant à la ZA 2	2	Auto/Manu	E	UGA
Les libellés seront mis à jour après programmation							

3.2 COMPARTIMENTAGE

DAS/DAC/DCT		Mode de Télécommande			Contrôle			
Type	Libellé	Sur ZC	Sur ZD	Cde ZC	E/R	Réarmement	Att	Sec
PCF	Le cas échéant si créée à préciser après programmation	2	Toutes ZDA appartenant à la ZC 2	Auto/Manu	R	Manu		
Les libellés seront mis à jour après programmation								

3.3 DÉSENFUMAGE

Sans objet.