RSMA - Restauration du clos et couvert

Maître de l'ouvrage : RSMA
Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

N°	Réf. CCTP	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
1	**3.1**	**Bâtiment 302**				
1.1	**3.1.1**	**Révision des menuiseries extérieures**				
		Révision générale d'une menuiserie extérieure conservé, réglage , le remplacement ponctuel des petites pièces défectueuses et accessoires courants, ainsi que toutes les vérifications nécessaires au bon fonctionnement				
1.2	**3.1.1**					
1.2.1	3.1.1	Fenêtre 3 châssis vitrées - 1 vt + 2 jalousies - Dim : 2,18 x 1,20m x 4 unités	ens	4,00		- €
1.2.3	3.1.1	Fenêtre à Jalousie 4 châssis vitrées - Dim : 3,91 x 0,80m x 4 unités	ens	4,00		- €
1.2.4	3.1.1	Baie vitrée 3 vtx coulissant- Dim : 3,30 x 2,25m x 4 unités	ens	4,00		- €
		SOUS-TOTAL :Bâtiment 302				- €
2	**3.2**	**Bâtiment 303**				
2.1	**3.2.1**	**Dépose**				
2.1.1	3.2.1	Dépose du blocs-porte	u	4,00		- €
		Bloc-portes x 4 unités	u	4,00		
2.1.2	3.2.2	Dépose des fenêtres à jalousie	m²	0,44		- €
		Fenêtre à Jalousie - Dim : 0,64 x 0,68m x 1 unités	m²	0,44		
2.1.3	3.2.3	Dépose des fermetures provisoire et du bâti de fenêtre existant	m²	1,31		- €
		Fenêtre à Jalousie - Dim : 0,64 x 0,68m x 3 unités	m²	1,31		
2.1.4	3.2.4	Dépose des grilles de défense	m²	1,74		- €
		Fenêtre à Jalousie - Dim : 0,64 x 0,68m x 4 unités	m²	1,74		
2.1.5	3.2.5	Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de foisonnement	m3	0,19		- €
		Jalousie	m3	0,02		
		Bloc-portes 2 vtx	m3	0,05		
		Grille de défense	m3	0,07		
2.2	**3.2.6**	**Reconstitution des appuis de fenêtre**				
2.2.1	3.2.6	Purge de l'ensemble des parties non adhérentes ou dégradées des bétons par piquage jusqu'au support sain y compris nettoyage des appuis de fenêtre	ens	1,00		- €
2.2.2	3.2.7	Appuis de fenêtre x 4unités	ml	2,56		
2.2.3	3.2.7	Reconstituions des ouvrages en béton au mortier de réparation structurel y compris coffrage et finition surfacée.	ens	1,00		- €
2.3	**3.2.8**	**Bloc-porte**				
		Fourniture et pose d'une porte extérieure métallique simple vantail, paumelles, finition teinte y compris réglages, fixations, joints et sujétions de pose				
2.4	**3.2.8**					
2.4.1	3.2.8	porte acier - : 0,98 x 1,98m	u	4,00		- €
2.4.2	3.2.8	huisserie / bâti métallique	u	4,00		- €
2.4.3	3.2.8	Poignée de tirage	u	4,00		- €
2.4.4	3.2.8	serrure encastrée	u	4,00		- €
2.5	**3.2.9**	**Bloc-fenêtre**				
2.5.1	3.2.9	Bloc-fenêtre à jalousie	m²	1,74		- €
		Fenêtre à Jalousie - Dim : 0,64 x 0,68m x 4 unités	m²	1,74		
2.6	**3.2.10**	**Barreaudage aux fenêtre**				
2.6.1	3.2.10	Fourniture et pose de grille de défense	m²	1,74		- €
		Fenêtre à Jalousie - Dim : 0,64 x 0,68m x 4 unités	m²	1,74		
		SOUS-TOTAL :Bâtiment 303				- €

RSMA - Restauration du clos et couvert

Maître de l'ouvrage : RSMA
Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

N°	Réf. CCTP	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
3	**3.3**	**Bâtiment 201**				
3.1	**3.3.1**	**Dépose du blocs-porte + imposte**				
3.1.1	3.3.1	Ensemble menuisé - Dim : 2,44 x 2,88m	u	8,00		- €
3.1.2	3.3.1	Ensemble menuisé - Dim : 2,44 x 2,38m	u	1,00		- €
3.1.4	3.3.2	Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de foisonnement	m3	3,47		- €
3.1.5	3.3.2	Ensembles menuisés	m3	2,48		
3.2	**3.3.3**	**Ensemble menuisés**				
3.2.1	3.3.3	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé composé de bloc-porte aluminium 2 vantaux, avec jalousie à lame en verre en partie haute , remplissage par panneaux pleins en partie basse, ouvrants en profilés aluminium thermolaqués, dormant aluminium, imposte de type jalousie à lame en verre, 2 châssis latéraux a jalousie vitré en partie haute et pleine en partie basse, paumelles renforcées, serrure, béquilles, poignet pour jalousie, système de fermeture, joints périphériques, calfeutrement et toutes sujétions de pose.	u	8,00		- €
		Ensemble menuisé - Dim : 2,44 x 2,88m	u	8,00		
3.2.2	3.3.4	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé composé de bloc-porte aluminium 2 vantaux, avec jalousie à lame en verre en partie haute , remplissage par panneaux pleins en partie basse, ouvrants en profilés aluminium thermolaqués, dormant aluminium, imposte de type jalousie à lame en verre, 1 châssis latéral a jalousie vitré en partie haute et pleine en partie basse, paumelles renforcées, serrure, béquilles, poignet pour jalousie, système de fermeture, joints périphériques, calfeutrement et toutes sujétions de pose.	u	1,00		- €
		Ensemble menuisé - Dim : 2,44 x 2,38m	u	1,00		
3.3	**3.3.5**	**Révision des menuiseries extérieures**				
3.3.1	3.3.5	Révision générale d'une menuiserie extérieure conservé, réglage , le remplacement ponctuel des petites pièces défectueuses et accessoires courants, ainsi que toutes les vérifications nécessaires au bon fonctionnement				
3.3.1.1	3.3.5	Ensemble menuisé - Dim : 2,44 x 2,88m x 3 unités	ens	3,00		- €
3.3.1.2	3.3.5	Fenêtre à Jalousie 1 châssis vitrées - Dim : 080 x 0,70m x 6 unités	ens	6,00		- €
		SOUS-TOTAL :Bâtiment 201				- €

RSMA - Restauration du clos et couvert

Maître de l'ouvrage : RSMA
Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

N°	Réf. CCTP	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
4	**3.4**	**Bâtiment 209**				
4.1	**3.4.1**	**Dépose**				
4.1.1	3.4.1	Dépose des fenêtres à jalousie à lame aluminium	m²	20,50		- €
		Fenêtre à Jalousie 4 châssis - Dim : 2,77 x 1,48m x 5 unités	m²	20,50		
		Fenêtre à Jalousie 3 châssis - Dim : 2,07 x 1,48m x 1 unités	m²	3,06		
		Fenêtre à Jalousie 2 châssis - Dim : 1,22 x 1,48m x 1 unités	m²	1,81		
4.1.2	3.4.2	Dépose du blocs-porte + imposte	u	1,00		- €
		Bloc-portes 2 vantaux + imposte - Dim : 2,60 x 1,53m x 1 unités	u	1,00		
4.1.3	3.4.3	Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de foisonnement	m3	1,64		- €
		Jalousie	m3	1,01		
		Bloc-portes 2 vtx	m3	0,16		
4.2	**3.4.4**	**Reconstitution des appuis de fenêtre**				
4.2.1	3.4.4	Purge des appuis de fenêtres en parement briquette, dépose des parties dégradées jusqu'au support sain, évacuation et nettoyage	ml	4,84		- €
		Fenêtre à Jalousie 4 châssis - Dim : 2,77 x 1,48m x 1 unité	ml	2,77		
		Fenêtre à Jalousie 3 châssis - Dim : 2,07 x 1,48m x 1 unité	ml	2,07		
4.2.2	3.4.5	Reprise des appuis en maçonnerie avec reconstitution du parement en briquette, réalisation de la pente, joints et raccordements	ml	4,84		- €
		Fenêtre à Jalousie 4 châssis - Dim : 2,77 x 1,48m x 1 unité	ml	2,77		
		Fenêtre à Jalousie 3 châssis - Dim : 2,07 x 1,48m x 1 unité	ml	2,07		
4.3	**3.4.6**	**Jalousies**				
4.3.1	3.4.6	Fourniture et pose d'un ensemble de 4 menuiseries extérieures de type jalousie à lames en verre, constituées de cadres et ouvrants en profilés aluminium thermolaqué, avec lames en verre translucide orientables, mécanisme de manœuvre, poignée, joints, calfeutrement y compris toutes sujestions de mise en œuvre .	m²	20,50		- €
		Fenêtre à Jalousie 4 châssis - Dim : 2,77 x 1,48m x 5 unités	u	5,00		
4.3.2	3.4.6	Fourniture et pose d'un ensemble de 3 menuiseries extérieures de type jalousie à lames en verre, constituées de cadres et ouvrants en profilés aluminium thermolaqué, avec lames en verre translucide orientables, mécanisme de manœuvre, poignée, joints, calfeutrement y compris toutes sujestions de mise en œuvre .	m²	3,06		- €
		Fenêtre à Jalousie 3 châssis - Dim : 2,07 x 1,48m x 1 unités	u	1,00		
4.3.3	3.4.6	Fourniture et pose d'un ensemble de 2 menuiseries extérieures de type jalousie à lames en verre, constituées de cadres et ouvrants en profilés aluminium thermolaqué, avec lames en verre opale orientables, mécanisme de manœuvre, poignée, joints, calfeutrement y compris toutes sujestions de mise en œuvre .	m²	1,81		- €
		Fenêtre à Jalousie 2 châssis - Dim : 1,22 x 1,48m x 1 unités	u	1,00		

RSMA - Restauration du clos et couvert

Maître de l'ouvrage : RSMA
Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

N°	Réf. CCTP	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
4.4	**3.4.8**	**Révision des menuiseries extérieures**				
4.4.1	3.4.8	Révision générale d'une menuiserie extérieure conservé, réglage , le remplacement ponctuel des petites pièces défectueuses et accessoires courants, ainsi que toutes les vérifications nécessaires au bon fonctionnement				
4.4.1.1	3.4.8	Fenêtre à Jalousie 4 châssis vitrées - Dim : 2,77 x 1,48m x 4 unités	ens	4,00		- €
4.4.1.2	3.4.8	Fenêtre à Jalousie 2 châssis vitrées - Dim : 1,62 x 1,23m x 1 unité	ens	1,00		- €
4.4.1.3	3.4.8	Fenêtre à Jalousie 1 châssis vitrées - Dim : 0,75 x 0,70m x 3 unités	ens	3,00		- €
4.4.1.4	3.4.8	Imposte à Jalousie 2 châssis vitrées - Dim : 1,43 x 0,40m x 2 unités	ens	2,00		- €
4.4.1.5	3.4.8	Imposte à Jalousie 2 châssis vitrées - Dim : 1,13 x 0,40m x 3 unités	ens	3,00		- €
4.6	**3.4.7**	**Bloc-porte extérieur + imposte**				
4.6.1	3.4.7	Fourniture et pose d'un bloc-porte aluminium 2 vantaux, dimensions hors tout 1,53 × 2,20 m, comprenant ouvrants en profilés aluminium thermolaqués, remplissage par panneaux pleins, dormant aluminium, paumelles renforcées, serrure, béquilles, système de fermeture, joints périphériques, calfeutrement et toutes sujétions de pose.	u	1,00		- €
		Bloc-portes 2 vantaux - Dim : 2,20 x 1,53m	u	1,00		
4.6.2	3.4.7	Fourniture et pose d'une imposte aluminium vitrée, dimensions 1,53 × 0,40 m, composée de 2 châssis à jalousie vitrée, avec cadres aluminium thermolaqués, lames orientables, vitrage adapté, système de commande et de fermeture, joints, calfeutrement et toutes sujétions.	m²	0,61		- €
		Imposte à Jalousie 2 châssis - Dim : 0,40 x 1,53m	u	1,00		
		SOUS-TOTAL :Bâtiment 209				- €

RSMA - Restauration du clos et couvert

Maître de l'ouvrage : RSMA
Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

N°	Réf. CCTP	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
5	**3.5**	**Bâtiment 011**				
5.1	**3.5.1**	**Dépose**				
5.1.1	3.5.1	Dépose des fenêtres à jalousie	m²	12,02		- €
		Fenêtre à Jalousie châssis - Dim : 2,00 x 0,72m x 4 unités	m²	5,76		
		Fenêtre à Jalousie châssis - Dim : 1,24 x 0,67m x 5 unités	m²	4,15		
		Fenêtre à Jalousie châssis - Dim : 1,24 x 0,85m x 2 unités	m²	2,11		
5.2	**3.5.2**	**Dépose bloc-porte aluminium 2 vantaux tiercé + imposte**				
5.2.1	3.5.2	Bloc-porte - Dim :2,49 x1,58m x 3 unités	u	3,00		- €
5.2.2	3.5.2	Bloc-porte - Dim :2,49 x1,45m x 3 unités	u	1,00		- €
5.2.3	3.5.3	Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de foisonnement	m3	1,35		- €
		Bloc-porte	m3	0,60		
		Jalousies	m3	0,36		
5.3	**3.5.4**	**Jalousies**				
5.3.1	3.5.4	Fourniture et pose de menuiseries extérieures de type jalousie à lames en verre, constituées de cadres et ouvrants en profilés aluminium thermolaqué, avec lames en verre translucide orientables, mécanisme de manœuvre, poignée, joints, calfeutrement y compris toutes sujestions de mise en œuvre .				
5.3.1.1	3.5.4	Fenêtre à Jalousie châssis - Dim : 2,00 x 0,72m x 4 unités	m²	5,76		- €
5.3.1.2	3.5.4	Fenêtre à Jalousie châssis - Dim : 1,24 x 0,67m x 5 unités	m²	4,15		- €
5.3.1.3	3.5.4	Fenêtre à Jalousie châssis - Dim : 1,24 x 0,85m x 2 unités	m²	2,11		- €
5.4	**3.5.5**	**Bloc-porte**				
5.4.1	3.5.5	Fourniture et pose d'un bloc-porte extérieur en aluminium thermolaqué à 2 vantaux tiercés, comprenant dormant et ouvrants en profilés aluminium, avec vitrage de sécurité sur les parties vitrées et panneaux pleins en partie basse des vantaux, imposte en partie haute et toutes sujestion de mise en œuvre				
5.4.1.1	3.5.5	Bloc-porte - Dim :2,49 x1,58m x 3 unités	u	3,00		- €
5.4.1.2	3.5.5	Bloc-porte - Dim :2,49 x1,45m x 1 unités	u	1,00		- €
5.5	**3.5.6**	**Révision des menuiseries extérieures**				
5.5.1	3.5.6	Révision générale d'une menuiserie extérieure conservé, réglage , le remplacement ponctuel des petites pièces défectueuses et accessoires courants, ainsi que toutes les vérifications nécessaires au bon fonctionnement				
5.5.1.1	3.5.6	Fenêtre coulissante	ens	3,00		- €
5.5.1.2	3.5.6	Fenêtre à Jalousie	ens	31,00		- €

RSMA - Restauration du clos et couvert

Maître de l'ouvrage : RSMA
Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

N°	Réf. CCTP	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
5.6	**3.5.7**	**Remplacement de vitrage**				
5.6.1	3.5.7	Remplacement d'une lame de jalousie en verre, longueur 49 cm, comprenant dépose de la lame existante détériorée, fourniture et pose d'une lame en verre adaptée au système de jalousie existant, calage, maintien, réglage du mécanisme et toutes sujétions de mise en œuvre	u	1,00		- €
5.7	**3.5.8**	**Remplacement de poignée de fenêtre à jalousie**				
5.7.1	3.5.8	Remplacement de poignée de fenêtre à jalousie, comprenant dépose de la poignée existante, fourniture et pose d'une poignée/mécanisme compatible avec la menuiserie existante, réglage et essais de fonctionnement	u	45,00		- €
5.8	**3.5.9**	**Remplacement de poignée de Fenêtre vitrée coulissante**				
5.8.1	3.5.9	Remplacement de poignée de baie vitrée coulissante, comprenant dépose de la poignée existante, fourniture et pose d'une poignée adaptée au système de fermeture existant, réglage du mécanisme et essais de fonctionnement	u	1,00		- €
		SOUS-TOTAL :Bâtiment 011				- €
		MONTANT TOTAL H.T.				- €
		T.V.A 8,5%				- €
		MONTANT TOTAL T.T.C.				- €