D.C.E. | **CADRE QUANTITATIF**

PREFECTURE DE L'AUDE
REMPLACEMENT DES COUVERTURES DE LA PREFECTURE DE L'AUDE
LOT n°3 ÉLECTRICITÉ - CFO/CFA / CLIMATISATION-VENTILATION

Désignation des ouvrages	Q	Q ent	U	PU HT	PT HT
TRANCHE 1					
DEPOSES					
dépose des installations de vidéo protection et intrusion en façade	1		ens		
pose de ces installations provisoirement sur les échaffaudages	1		ens		
repose déffinitive en façade en lieu et place actuelle	1		ens		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE / ALIMENTATIONS					
alimentation électrique (verrières, ouvrants et stores, dispositifs anti-pigeons)	10		ens		
modification tableau électrique et distribution	1		ens		
MAIN D'ŒUVRE / TRAVAUX DIVERS					
Mise à disposition de deux ouvriers pendant 5 jours pour réalisation de travaux divers suivant CCTP	70		h		
SECURITE INCENDIE					
dépose, mise en sécurité et repose de la détection incendie des combles	1		ens		
mesure conservatoire câblage existant	1		ens		
remplacement tête de détection existante (actuellement d'ancienne génération)	9		unit		
détecteur incendie complémentaire en combles (zone non détectée)	5		unit		
câblage, raccordement, modification bus de détection existant	1		ens		
programmation et mise en service de l'installation	1		ens		
mise à jour des plans et dossier SSI	1		ens		
TRANCHE 2					
DEPOSES					
dépose totale des installations d'anciens bureau en combles (appareillage, distribution, équipements, climatisation, …)	1		ens		
dépose et repose d'une tourelle d'extraction existante	1		ens		
réalimentation et remise en service	1		ens		
déplacement de réseaux electriques et courant faible actuellement en toiture vers les combles	1		ens		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE / ALIMENTATIONS					
alimentation électrique (verrières, ouvrants et stores, dispositifs anti-pigeons)	10		ens		
modification tableau électrique et distribution	1		ens		
ECLAIRAGE PLATELAGE COMBLES					
réglette saillie technique LED 30W modèle BIARRITZ / ITRAS ou similaire	10		ens		
détecteur de présence patère	4		ens		
câblage et distribution de l'ensemble	1		ens		
mise en place et alimentation de prise de service	8		ens		
Blocs autonome d'éclairage de sécurité	5		unit		
câblage et distribution de l'ensemble	1		ens		
MAIN D'ŒUVRE / TRAVAUX DIVERS					
Mise à disposition de deux ouvriers pendant 5 jours pour réalisation de travaux divers suivant CCTP	70		h		

D.C.E. | **CADRE QUANTITATIF**

PREFECTURE DE L'AUDE
REMPLACEMENT DES COUVERTURES DE LA PREFECTURE DE L'AUDE
LOT TECHNIQUE - ELECTRICITE CVP

Désignation des ouvrages	Q	Q ent	U	PU HT	PT HT
SECURITE INCENDIE					
dépose, mise en sécurité et repose de la détection incendie des combles	*1*		*ens*		
mesure conservatoire câblage existant	*1*		*ens*		
remplacement tête de détection existante (actuellement d'ancienne génération)	*3*		*unit*		
détecteur incendie complémentaire en combles (zone non détectée)	*15*		*unit*		
câblage, raccordement, modification bus de détection existant	*1*		*ens*		
programmation et mise en service de l'installation	*1*		*ens*		
mise à jour des plans et dossier SSI	*1*		*ens*		
TRANCHE 3					
DEPOSES					
dépose des installations de vidéo protection et intrusion en façade	*1*		*ens*		
pose de ces installations provisoirement sur les échaffaudages	*1*		*ens*		
repose déffinitive en façade en lieu et place actuelle	*1*		*ens*		
dépose totale des installations d'anciens bureau en combles (appareillage, distribution, équipements, climatisation, …)	*1*		*ens*		
déplacement de réseaux electriques et courant faible actuellement en toiture vers les combles	*1*		*ens*		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE / ALIMENTATIONS					
alimentation électrique (verrières, ouvrants et stores, dispositifs anti-pigeons)	*10*		*ens*		
modification tableau électrique et distribution	*1*		*ens*		
ECLAIRAGE PLATELAGE COMBLES					
réglette saillie technique LED 30W modèle BIARRITZ / ITRAS ou similaire	*32*		*ens*		
détecteur de présence patère	*17*		*ens*		
câblage et distribution de l'ensemble	*1*		*ens*		
mise en place et alimentation de prise de service	*8*		*ens*		
Blocs autonome d'éclairage de sécurité	*21*		*unit*		
câblage et distribution de l'ensemble	*1*		*ens*		
MAIN D'ŒUVRE / TRAVAUX DIVERS					
Mise à disposition de deux ouvriers pendant 5 jours pour réalisation de travaux divers suivant CCTP	*70*		*h*		
SECURITE INCENDIE					
dépose, mise en sécurité et repose de la détection incendie des combles	*1*		*ens*		
mesure conservatoire câblage existant	*1*		*ens*		
détecteur incendie complémentaire en combles (zone non détectée)	*4*		*unit*		
câblage, raccordement, modification bus de détection existant	*1*		*ens*		
programmation et mise en service de l'installation	*1*		*ens*		
mise à jour des plans et dossier SSI	*1*		*ens*		

D.C.E. | **CADRE QUANTITATIF**

PREFECTURE DE L'AUDE
REMPLACEMENT DES COUVERTURES DE LA PREFECTURE DE L'AUDE
LOT TECHNIQUE - ELECTRICITE CVP

Désignation des ouvrages	Q	Q ent	U	PU HT	PT HT
TRANCHE 4					
DEPOSES					
dépose des installations de vidéo protection et intrusion en façade	1		ens		
pose de ces installations provisoirement sur les échaffaudages	1		ens		
repose déffinitive en façade en lieu et place actuelle	1		ens		
Mesures conservatoire de maintien chemin de câble existant	1		ens		
dépose et repose du caisson de ventilation existant	1		ens		
réalimentation et remise en service	1		ens		
dépose d'un chauffe-eau	1		ens		
dépose totale des installations en combles (appareillage, distribution, équipements, climatisation, …)	1		ens		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE / ALIMENTATIONS					
alimentation électrique (verrières, ouvrants et stores, dispositifs anti-pigeons)	5		ens		
modification tableau électrique et distribution	1		ens		
ECLAIRAGE PLATELAGE COMBLES					
réglette saillie technique LED 30W modèle BIARRITZ / ITRAS ou similaire	3		ens		
détecteur de présence patère	2		ens		
câblage et distribution de l'ensemble	1		ens		
Blocs autonome d'éclairage de sécurité	2		unit		
câblage et distribution de l'ensemble	1		ens		
MAIN D'ŒUVRE / TRAVAUX DIVERS					
Mise à disposition de deux ouvriers pendant 5 jours pour réalisation de travaux divers suivant CCTP	70		h		
SECURITE INCENDIE					
dépose, mise en sécurité et repose de la détection incendie des combles	1		ens		
mesure conservatoire câblage existant	1		ens		
détecteur incendie complémentaire en combles (zone non détectée)	6		unit		
câblage, raccordement, modification bus de détection existant	1		ens		
programmation et mise en service de l'installation	1		ens		
mise à jour des plans et dossier SSI	1		ens		
CLIMATISATION					
dépose totale groupe de climatisation existant (UI, liaisons, chaise metallique, …)	2		ens		
Groupe extérieur type bi-split	1		ens		
Unités intérieures type murale	2		ens		
Télécommande filaire	2		ens		
Canalisations cuivre liquide/gaz isolée par manchon armaflex suivant CCTP entre unité extérieure et unités intérieures, y compris raccords goulottes de protection et accessoires de mise en œuvre suivant CCTP	1		ens		

D.C.E.	CADRE QUANTITATIF

PREFECTURE DE L'AUDE
REMPLACEMENT DES COUVERTURES DE LA PREFECTURE DE L'AUDE
LOT TECHNIQUE - ELECTRICITE CVP

Désignation des ouvrages	*Q*	*Q ent*	*U*	*PU HT*	*PT HT*
Liaisons puissance et commande entre unités intérieures et extérieure suivant CCTP, y compris goulottes et chemin de câbles	*1*		*ens*		
Liaisons télécommande unité intérieure	*1*		*ens*		
alimentation électrique de l'ensemble	*1*		*ens*		
Evacuation condensats PVC 32, y compris siphon et accessoires de raccordements	*1*		*ens*		
Essais et mises en service suivant CCTP	*1*		*ens*		
Total Hors Taxes *T.V.A. au taux de 20 %* *Total Toutes Taxes Comprises*					