QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°01 - DCE - DESAMIANTAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.3	**DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE FERME - TRANCHE 1**					
01.3.1	ZONE 1					
01.3.1.1	Installation de chantier	Ens	1,00			
01.3.1.2	Préparation de la zone de travail	Ens	1,00			
01.3.1.3	Démontage ou dépose d'éléments en amiante	m2	235,00			
	Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages singuliers :					
	Faîtages, arêtiers, égouts de toiture					
	Chéneaux					
	Conduits non conservés					
	Mitrons					
01.3.1.4	Analyse					
01.3.1.4.1	Analyse du taux d'empoussièrement de l'air en cours et en fin de travaux	Ens	1,00			
01.3.1.4.2	Analyse des eaux usées	Ens	1,00			
01.3.1.5	Repliement	Ens	1,00			
01.3.1.6	Elimination des déchets en décharge	Ens	1,00			
01.3.1.7	Documents à remettre	Ens	1,00			
01.3.2	ZONE 2					
01.3.2.1	Installation de chantier	Ens	1,00			
01.3.2.2	Préparation de la zone de travail	Ens	1,00			
01.3.2.3	Démontage ou dépose d'éléments en amiante	m2	570,00			
	Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages singuliers :					
	Faîtages, arêtiers, égouts de toiture					
	Fenêtres de toit non conservées					
	Conduits non conservés					
	Mitrons					
01.3.2.4	Analyse					
01.3.2.4.1	Analyse du taux d'empoussièrement de l'air en cours et en fin de travaux	Ens	1,00			
01.3.2.4.2	Analyse des eaux usées	Ens	1,00			
01.3.2.5	Repliement	Ens	1,00			
01.3.2.6	Elimination des déchets en décharge	Ens	1,00			
01.3.2.7	Documents à remettre	Ens	1,00			
	Sous Total					
01.4	**DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TRANCHE 2**					
01.4.1	ZONE 3					
01.4.1.1	Installation de chantier	Ens	1,00			

QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°01 - DCE - DESAMIANTAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.4.1.2	Préparation de la zone de travail	Ens	1,00			
01.4.1.3	Démontage ou dépose d'éléments en amiante	m2	320,00			
	Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages singuliers :					
	Faîtages, arêtiers, égouts de toiture					
	Fenêtres de toit non conservées					
	Conduits non conservés					
01.4.1.4	Analyse					
01.4.1.4.1	Analyse du taux d'empoussièrement de l'air en cours et en fin de travaux	Ens	1,00			
01.4.1.4.2	Analyse des eaux usées	Ens	1,00			
01.4.1.5	Repliement	Ens	1,00			
01.4.1.6	Elimination des déchets en décharge	Ens	1,00			
01.4.1.7	Documents à remettre	Ens	1,00			
01.4.2	ZONE 5a					
01.4.2.1	Installation de chantier	Ens	1,00			
01.4.2.2	Préparation de la zone de travail	Ens	1,00			
01.4.2.3	Démontage ou dépose d'éléments en amiante	m2	218,00			
	Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages singuliers :					
	Faîtages, arêtiers, égouts de toiture, etc					
01.4.2.4	Analyse					
01.4.2.4.1	Analyse du taux d'empoussièrement de l'air en cours et en fin de travaux	Ens	1,00			
01.4.2.4.2	Analyse des eaux usées	Ens	1,00			
01.4.2.5	Repliement	Ens	1,00			
01.4.2.6	Elimination des déchets en décharge	Ens	1,00			
01.4.2.7	Documents à remettre	Ens	1,00			
	Sous Total					
01.5	**DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 - TRANCHE 3**					
01.5.1	ZONE 5b					
01.5.1.1	Installation de chantier	Ens	1,00			
01.5.1.2	Préparation de la zone de travail	Ens	1,00			
01.5.1.3	Démontage ou dépose d'éléments en amiante	m2	638,00			
	Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages singuliers :					
	Faîtages, arêtiers, égouts de toiture					
	Fenêtres de toit non conservées					
01.5.1.4	Analyse					
01.5.1.4.1	Analyse du taux d'empoussièrement de l'air en cours et en fin de travaux	Ens	1,00			

QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°01 - DCE - DESAMIANTAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.5.1.4.2	Analyse des eaux usées	Ens	1,00			
01.5.1.5	Repliement	Ens	1,00			
01.5.1.6	Elimination des déchets en décharge	Ens	1,00			
01.5.1.7	Documents à remettre	Ens	1,00			
01.5.2	ZONE 6					
01.5.2.1	Installation de chantier	Ens	1,00			
01.5.2.2	Préparation de la zone de travail	Ens	1,00			
01.5.2.3	Démontage ou dépose d'éléments en amiante	m2	159,00			
	Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages singuliers :					
	Faîtages, arêtiers, égouts de toiture, etc					
01.5.2.4	Analyse					
01.5.2.4.1	Analyse du taux d'empoussièrement de l'air en cours et en fin de travaux	Ens	1,00			
01.5.2.4.2	Analyse des eaux usées	Ens	1,00			
01.5.2.5	Repliement	Ens	1,00			
01.5.2.6	Elimination des déchets en décharge	Ens	1,00			
01.5.2.7	Documents à remettre	Ens	1,00			

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.