QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°02 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
02.6	**DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE FERME - TRANCHE 1**					
02.6.3	ZONE 1					
02.6.3.12	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.6.3.12.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	50,00			
02.6.3.12.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	10,00			
02.6.3.12.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	10,00			
02.6.4	ZONE 2					
02.6.4.12	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.6.4.12.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	70,00			
02.6.4.12.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	10,00			
02.6.4.12.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	15,00			
02.6.5	ZONE 4					
02.6.5.5	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.6.5.5.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	15,00			
02.6.5.5.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	5,00			
02.6.5.5.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	5,00			
	Sous Total					
02.7	**DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TRANCHE 2**					
02.7.3	ZONE 3					
02.7.3.12	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.7.3.12.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	39,00			
02.7.3.12.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	10,00			
02.7.3.12.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	19,00			
02.7.4	ZONE 5a					
02.7.4.11	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.7.4.11.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	35,00			
02.7.4.11.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	15,00			
02.7.4.11.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	10,00			

QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°02 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
02.7.5	ZONE 5d					
02.7.5.3	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.7.5.3.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	10,00			
02.7.5.3.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	5,00			
02.7.5.3.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	5,00			
	Sous Total					
02.8	**DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE OPTIONNELLE 2 - TRANCHE 3**					
02.8.3	ZONE 5b					
02.8.3.15	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.8.3.15.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	71,00			
02.8.3.15.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	20,00			
02.8.3.15.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	20,00			
02.8.4	ZONE 5c					
02.8.4.4	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.8.4.4.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	10,00			
02.8.4.4.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	10,00			
02.8.4.4.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	20,00			
02.8.5	ZONE 6					
02.8.5.13	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.8.5.13.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	48,00			
02.8.5.13.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	15,00			
02.8.5.13.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	5,00			
	Sous Total					
02.9	**DESCRIPTIF DES TRAVAUX - TRANCHE OPTIONNELLE 3 - TRANCHE 4**					
02.9.2	ZONE 7					
02.9.2.8	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.9.2.8.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	78,00			
02.9.2.8.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	15,00			
02.9.2.8.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	5,00			

QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°02 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
02.9.3	ZONE 8					
02.9.3.6	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.9.3.6.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	10,00			
02.9.3.6.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	5,00			
02.9.3.6.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	5,00			
02.9.4	ZONE 9					
02.9.4.6	Ouvrages et dispositifs anti-pigeons					
02.9.4.6.1	Pics anti-pigeons en inox sur support polycarbonate ou inox	ml	66,00			
02.9.4.6.2	Filet anti-votalites en polyétylène haute densité avec câblage périphérique	ml	10,00			
02.9.4.6.3	Câbles acier inoxydable maintenus sous tension au moyen de potelets et tendeurs	ml	5,00			

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.