N° fiche du DIAG PEMD	Description	Lot concerné pour la dépose soignée	Précision	Unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITE DISPONIBLE	LOCALISATION	Usage / Valorisation	Lot concerné pour la pose
1	Briques	12		U	39	Parc extérieur	à réemployer sur site en bordures paysagères	12
2	Portes / Vantaux	2	Type 1	U	1	RDC	pas de dépose soignée (Bien déposer la quincaillerie associée)	
3	Portes / Vantaux	2	Portes placard type 1	Ens	1	RDC	pas de dépose soignée (Bien déposer la quincaillerie associée)	
4	Portes / Vantaux	2	Portes placard type 2	Ens	1	R+1	pas de dépose soignée (Bien déposer la quincaillerie associée)	
5	Portes / Vantaux	2	Portes placard type 3	Ens	1	R+1	pas de dépose soignée (Bien déposer la quincaillerie associée)	
6	Portes / Vantaux	2	Type 2	U	1	R+1	pas de dépose soignée (Bien déposer la quincaillerie associée)	
7	Portes / Vantaux	2	Type 3	U	1	R+2	pas de dépose soignée (Bien déposer la quincaillerie associée)	
8	Autres menuiseries interieures	2	Main courante type 1	U	2	Cages d'escalier	valorisation ex-situe	
9	Autres menuiseries interieures	2	Main courante type 2	U	2	Cages d'escalier	valorisation ex-situe	
10	Rideaux d'occultation / Stores	2		U	8	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	
12	Pompes a chaleur	9	Air-Eau Mitsubishi	Ens	1	RDC	dépose soignée car déplacée et réutilisée sur place	9
13	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 1	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
14	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 2	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
15	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 3	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
16	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 4	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
17	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 5	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
18	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 6	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
19	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 7	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
20	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 8	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
21	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 9	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
22	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 10	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
23	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 11	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
24	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 12	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
25	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 13	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
26	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 14	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
27	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 15	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
28	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 16	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
29	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 17	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
30	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 18	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
31	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 19	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
32	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 20	U	2	R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
33	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 21	U	2	R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
34	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 22	U	1	R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
35	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 23	U	1	R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
36	Radiateurs a eau - fonte	9	Type 24	U	1	R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
37	Cuvettes de WC	9		Unité	1	WC R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
38	Lavabos	9	Type 1	U	1	WC RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
39	Lavabos	9	Type 2	U	1	Bureau R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9

N° fiche du DIAG PEMD	Description	Lot concerné pour la dépose soignée	Précision	Unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITE DISPONIBLE	LOCALISATION	Usage / Valorisation	Lot concerné pour la pose
40	Lavabos	9	Lavabo + meuble	U	1	WC R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	9
41	Armoires divisionnaires / Tableaux divisionnaires	8	Coffret électrique type 1	U	1	RDC	valorisation ex-situe	
42	Armoires divisionnaires / Tableaux divisionnaires	8	Coffret électrique type 2	U	1	RDC	valorisation ex-situe	
44	Eclairages en applique	8	Type 1	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
45	Eclairages en applique	8	Type 2	U		R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
46	Eclairages en applique	8	Type 3	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
47	Eclairages en suspension	8	Plafonnier t1	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
48	Eclairages en suspension	8	Plafonnier t2	U	9	RDC, R+1 et R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
49	Hublots	8	Type 1	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
50	Hublots	8	Type 2	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
51	Hublots	8	Type 3	U	6	RDC, R+1 et R+2	usage in-situ ou valorisation ex-situe	8
52	Dalles lumineuses	8		U	3	RDC, R+1 et R+2	usage in-situ	8
53	Eclairages encastres	8		U	18	RDC et R+2	valorisation ex-situe	
54	Prises courants faibles (RJ45...)	8	RJ45	U	9	RDC, R+1 et R+2	valorisation ex-situe	
55	Prises courants faibles (RJ45...)	8	Multiprise type 1	U	1	RDC	valorisation ex-situe	
56	Prises courants faibles (RJ45...)	8	Multiprise type 2	U	1	RDC	valorisation ex-situe	
57	Armoire VDI (Voix Donnees Images)	8	Type 1	U	1	R+1	valorisation ex-situe	
58	Armoire VDI (Voix Donnees Images)	8	Type 2	U	1	R+1	valorisation ex-situe	
59	Placards prefabriques ou menuises	2	Meuble haut	Ens	1	RDC	valorisation ex-situe	
60	Placards prefabriques ou menuises	2	Placard	Ens	1	R+1	valorisation ex-situe	
65	Autres equipements	2	Miroir	U	1	RDC	usage in-situ ou valorisation ex-situe	
66	Autres equipements	2	Miroir	U	1	R+1	usage in-situ ou valorisation ex-situe	
69	Prises courants faibles (RJ45...)	2	Prise	U	1	RDC	valorisation ex-situe	
70	Prises courants faibles (RJ45...)	2	Multiprise type 3	U	1	R+2	valorisation ex-situe	
71	Prises courants faibles (RJ45...)	2	Multiprise type 4	U	1	R+2	valorisation ex-situe	

Approvisionnement ex-situe

Description	Lot concerné	Fillières Matériauthèque / Entreprise Spécialisée / ESS / Fillières Locales / Chantier concomittant
Rédiateurs	9	Entreprise spécialisée Cycle UP Chantier concomittant - MOA Annuaire Cntre Val de Loire EnviroBat Centre Catalogues PROCLUS, ARTICONNEX ou équivalent.
Revêtement de sol PVC	10	Entreprise spécialisée Cycle UPCY FLOOR Chantier concomittant - MOA Annuaire Cntre Val de Loire EnviroBat Centre Matériauthèque de type Articonnex ou équivalent
sol carrelage grès cérame rectifié / Faïence	11	Entreprise spécialisée Cycle UP Chantier concomittant - MOA Annuaire Cntre Val de Loire EnviroBat Centre Matériauthèque de type Articonnex ou équivalent