Couleurs des réseaux

- Air soufflé
- Air repris
- Air rejeté
- Air neuf
- VMC
- Réseaux frigorifique

Les vitesses d'air suivantes ne devront pas être dépassées :

- Gaines principales : 4,5 m/s,
- Gaines secondaires : 4 m/s,
- Gaines terminales de dérivation : 3 m/s.

Pertes de charges linéaires inférieures à 0,7 Pa/m pour les gaines de diamètre inférieur à 355 mm.

Pertes de charges linéaires inférieures à 1 Pa/m pour les gaines de diamètre supérieur ou égal à 355 mm.

Types d'espaces	Niveau de pression acoustique
Sanitaires	40-50 dB(A)
Bureaux	30-40 dB(A)
Bureaux paysagers	35-45 dB(A)
Salle de réunion	25-35 dB(A)

Versailles / SATORY (78)

Construction d'un Batiment PERICLES

Quartier Gribeauval

N° AFFAIRE	MAITRE D'OUVRAGE : ETAT - MINISTERE DES ARMEES	Adresse	T. 01 39 67 64 71
-	ARCHITECTE : Rôle de Maîtrise d' Oeuvre n°2 de Versailles	Allée des Matelots-BàB 105	78011 VERSAILLES T. 01 39 67 64 71
ECHELLE	BET : Nom	Adresse	Adresse T. :
1/50	Entreprise Générale	Etude	Bureau de Contrôle
N°	GROUPE ETMB	INGETECH	
2021	ZAC du bois Rochefort 91570 BIEVRES CEDEX	29, Av Auguste Vérola 06200 Nice	NOM Adresse Tel :
INDICE			
ind A	phase EXE / DOE		

RESEAUX CVC REZ DE CHAUSSEE

VISA MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION	VISA ARCHITECTE
VISA BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES	VISA BUREAU DE CONTROLE

INDICE	DATE	OBJET
0	07/01/26	Première diffusion
A	18/06/26	Maj suivant visas + sélections