Versailles / SATORY (78)

Construction d'un Batiment PERICLES

Quartier Gribeauval

N° AFFAIRE
-
ECHELLE
N°
2001
INDICE
ind

MAITRE D'OUVRAGE : ETAT - MINISTERE DES ARMEES	Adresse	Adresse	T. 01 30 67 64 71
ARCHITECTE : Pôle de Maîtrise d' Oeuvre n°2 de Versailles	Allée des Maréchaux-Bât 101	78013 VERSAILLES	T. 01 30 67 64 71
BET : Nom	Adresse	Adresse	T.

Entreprise Générale	Etude	Bureau de Contrôle
GROUPE ETMB ZAC du bois Rochefort 8 Allée du 7ième Art 95280 Corneilles en parisis Tél : 01.34.12.34.34	INGITECH 29, Av Auguste Vérola 06200 Nice Tél : 04.92.07.81.41	NOM Adresse @ Tél :

phase EXE / DOE

BILAN AERAULIQUE

VISA MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION	VISA ARCHITECTE
VISA BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES	VISA BUREAU DE CONTROLE

INDICE	DATE	OBJET
0	28/11/25	Première Diffusion

RECAPITULATIF DES DEBITS PAR CTA

CTA Bureaux et Extracteur Sanitaires

CTA_{Bur}	Q_{ASF}	Q_{ARP}
R01	1 720	1 270
RDC	1 735	900
TOTAL	**3 455**	**2 170**

EXT_{San}	Q_{EXT}
R01	450
RDC	835
TOTAL	**1 285**

CTA Plafonnière Zone Expérimentation

CTA_{A01}	Q_{ASF}	Q_{ARP}
RDC	**1 985**	**1 985**

CTA_{A02}	Q_{ASF}	Q_{ARP}
RDC	**1 985**	**1 985**

CTA_{A03}	Q_{ASF}	Q_{ARP}
RDC	**1 985**	**1 985**

CTA_{A04}	Q_{ASF}	Q_{ARP}
RDC	**1 985**	**1 985**

DEBIT PAR PIECE ET SYSTEME ASSOCIE

Niveau	Désignation	Surface	Occ	Hauteur	Volume	Q_{ASF}	SYS_{ASF}	Q_{ARP}	SYS_{ARP}	$Q_{Transfert}$
RDC	Salle pilotage	59.62	30 p.	2.60	155.01	750	CTA_{Bur}	750	CTA_{Bur}	0
RDC	Douches F	5.98	-	2.60	15.55	40	CTA_{Bur}	45	EXT_{San}	5
RDC	Vestiaires F	5.43	-	2.60	14.12	60	CTA_{Bur}	110	EXT_{San}	50
RDC	Hall	6.48	-	3.36	21.77	-	-	-	-	-
RDC	SAS entrée	6.23	-	2.60	16.20	-	-	-	-	-
RDC	Circulation	42.09	-	2.60	109.43	135	CTA_{Bur}	-	-	-
			-			160	CTA_{Bur}	-	-	-
RDC	Bureau 1	14.64	2 p.	2.60	38.06	50	CTA_{Bur}	50	CTA_{Bur}	0
RDC	Bureau 2	15.04	2 p.	2.60	39.10	50	CTA_{Bur}	50	CTA_{Bur}	0
RDC	Bureau 3	15.43	2 p.	2.60	40.12	50	CTA_{Bur}	50	CTA_{Bur}	0
RDC	TGBT	6.78	-	3.36	22.78	-	-	-	-	-
RDC	Sous-station	10.42	-	3.36	35.01	-	-	-	-	-
RDC	Sanit. F.	12.39	-	2.60	32.21	90	CTA_{Bur}	165	EXT_{San}	75
RDC	Sanit. H.	16.93	-	2.60	44.02	170	CTA_{Bur}	210	EXT_{San}	40
RDC	Sanit. PMR	4.43	-	2.60	11.52	-	-	45	EXT_{San}	-
RDC	Local Cfa	8.77	-	2.30	20.17	-	-	-	-	-
RDC	Local entretien	4.99	-		0.00	-	-	15	EXT_{San}	-
RDC	Vestiaires H	6.73	-	2.60	17.50	90	CTA_{Bur}	110	EXT_{San}	20
RDC	Douches H	12.08	-	2.60	31.41	90	CTA_{Bur}	135	EXT_{San}	45
RDC	Stock PF1	11.62	-	3.03	35.21	165	CTA_{A01}	165	CTA_{A01}	0
RDC	Salle SIA PF1	32.68	-	3.03	99.02	460	CTA_{A01}	460	CTA_{A01}	0
RDC	Plateforme 1	100.29	-	3.03	303.88	1360	CTA_{A01}	1360	CTA_{A01}	0
RDC	Stock PF4	11.63	-	3.03	35.24	165	CTA_{A04}	165	CTA_{A04}	0
RDC	Salle SIA PF4	32.68	-	3.03	99.02	460	CTA_{A04}	460	CTA_{A04}	0
RDC	Plateforme 4	100.29	-	3.03	303.88	1360	CTA_{A04}	1360	CTA_{A04}	0
RDC	Dégagement	47.43	-	3.03	143.71	-	-	-	-	-
RDC	Stock PF2	11.62	-	3.03	35.21	165	CTA_{A02}	165	CTA_{A02}	0
RDC	Salle SIA PF2	32.68	-	3.03	99.02	460	CTA_{A02}	460	CTA_{A02}	0
RDC	Plateforme 2	100.29	-	3.03	303.88	1360	CTA_{A02}	1360	CTA_{A02}	0
RDC	Stock PF3	11.63	-	3.03	35.24	165	CTA_{A03}	165	CTA_{A03}	0
RDC	Salle SIA PF3	32.68	-	3.03	99.02	460	CTA_{A03}	460	CTA_{A03}	0
RDC	Plateforme 3	100.29	-	3.03	303.88	1360	CTA_{A03}	1360	CTA_{A03}	0

DEBIT PAR PIECE ET SYSTEME ASSOCIE

Niveau	Désignation	Surface	Occ	Hauteur	Volume	Q_{ASF}	SYS_{ASF}	Q_{ARP}	SYS_{ARP}	$Q_{Transfert}$
R01	Open Space	59.62	10 p.	2.60	155.01	250	CTA_{Bur}	250	CTA_{Bur}	0
R01	Coin Cuisine	13.8	-	2.60	35.88	0	CTA_{Bur}	120	EXT_{San}	120
R01	Stockage	19.25	-	2.60	50.05	270	CTA_{Bur}	270	CTA_{Bur}	0
R01	Circulation	56.37	-	2.60	146.56	240	CTA_{Bur}	-	-	-
R01	Local Onduleur	8.77	-	2.30	20.17	-	-	-	-	-
R01	Sanit. PMR	4.43	-	2.60	11.52	0	CTA_{Bur}	45	EXT_{San}	45
R01	Sanit. H.	12.66	-	2.60	32.92	150	CTA_{Bur}	165	EXT_{San}	15
R01	Sanit. F.	7.81	-	2.60	20.31	60	CTA_{Bur}	120	EXT_{San}	60
R01	Local tech DIRISI	9.89	-	2.30	22.75	-	-	-	-	-
R01	Local tech Clim	14.26	-	3.09	44.06					
			8 p.			250	CTA_{Bur}	250	CTA_{Bur}	0
R01	Réunion	46.26	8 p.	2.60	120.28	250	CTA_{Bur}	250	CTA_{Bur}	0
			8 p.			250	CTA_{Bur}	250	CTA_{Bur}	0