Hôpital DUPUYTREN - REMPLACEMENT 9 CTA

ANNEXE 02 - Tableau indicatif des débits d'air par local et par niveau - BAT A

Nota : Les débits figurant dans ce tableau sont issus d'un prédimensionnement du maître d'œuvre et sont fournis à titre indicatif pour aider les entreprises à établir leur offre. Ils ne sont pas contractuels et devront être recalculés par l'entreprise dans le cadre de ses études d'exécution, en tenant compte des sections réelles des gaines existantes et des caractéristiques des équipements retenus.

Etage	Nom de la Zone	Nom du local	Surface [m^2]	Hauteur sous faux-plafond [m]	Hauteur sous dalle [m]	Débit d'air soufflé / repris [m3/h]
RDC	Circulation Nord/Nord		67,96	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		54,53	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Centre		94,08	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Sud		38,37	2,27	2,846	800
	Circulation Sud/Sud		62,88	2,27	2,846	800
R+1	Circulation Nord/Nord		57,14	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		52,66	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Centre		50,35	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Centre	Salle de staff				270
	Circulation Centre/Centre	Salle à manger				200
	Circulation Centre/Sud		46,01	2,27	2,846	800
	Circulation Sud/Sud		60,92	2,27	2,846	800
R+2	Circulation Nord/Nord		57,14	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		52,66	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Centre		50,35	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Sud		46,01	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Sud	Salle à manger				600
	Circulation Sud/Sud		60,92	2,27	2,846	800
R+3	Circulation Nord/Nord		57,14	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		52,66	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Centre		50,35	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Centre	Salle de réunion				270
	Circulation Centre/Sud		46,01	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Sud	Salle à manger				600
	Circulation Sud/Sud		60,92	2,27	2,846	800
R+4	Circulation Nord/Nord		57,14	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		52,66	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord	Salle staff				270
	Circulation Centre/Centre		50,35	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Centre	Salle de réunion				275
	Circulation Centre/Sud		46,01	2,27	2,846	800
	Circulation Sud/Sud		60,92	2,27	2,846	800
R+5	Circulation Nord/Nord		57,14	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		52,66	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Centre		50,35	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Centre	Salle de réunion				275
	Circulation Centre/Sud		46,01	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Sud	Salle à manger				600
	Circulation Sud/Sud		60,92	2,27	2,846	800

R+6	Circulation Nord/Nord		57,14	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Nord		52,66	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Centre		50,35	2,27	2,846	350
	Circulation Centre/Sud		46,01	2,27	2,846	800
	Circulation Centre/Sud	Salle à manger				600
	Circulation Sud/Sud		60,92	2,27	2,846	800