Hôpital DUPUYTREN - REMPLACEMENT 9 CTA

ANNEXE 03 - Tableau indicatif des débits d'air par local et par niveau - BAT B

Nota : Les débits figurant dans ce tableau sont issus d'un prédimensionnement du maître d'œuvre et sont fournis à titre indicatif pour aider les entreprises à établir leur offre. Ils ne sont pas contractuels et devront être recalculés par l'entreprise dans le cadre de ses études d'exécution, en tenant compte des sections réelles des gaines existantes et des caractéristiques des équipements retenus.

Etage	Nom de la Zone	Nom du local	Surface [m^2]	Hauteur sous faux-plafond [m]	Hauteur sous dalle [m]	Débit d'air soufflé / repris [m3/h]
RDC	Circulation Nord/Nord		64,51	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Nord		53,16	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud		48,16	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud	Salle d'activité				200
	Circulation Sud/Sud		64,32	2,47	2,87	550
R+1	Circulation Nord/Nord		62,22	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Nord		53,43	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud		46,95	2,47	2,87	550
	Circulation Sud/Sud		61,12	2,47	2,87	550
R+2	Circulation Nord/Nord		62,22	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Nord		53,43	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud		47,02	2,47	2,87	550
	Circulation Sud/Sud		61,11	2,47	2,87	550
R+3	Circulation Nord/Nord		62,22	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Nord		53,43	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud		46,98	2,47	2,87	550
	Circulation Sud/Sud		61,11	2,47	2,87	550
R+4	Circulation Nord/Nord		62,22	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Nord		53,43	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud		46,98	2,47	2,87	550
	Circulation Sud/Sud		61,11	2,47	2,87	550
R+5	Circulation Nord/Nord		62,22	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Nord		53,43	2,47	2,87	550
	Circulation Centre/Sud		46,98	2,47	2,87	550
	Circulation Sud/Sud		61,12	2,47	2,87	550