Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l'entrepreneur soumissionnaire.

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
01.	**TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT**					
01.01.	**GENERALITES**					
01.02.	**PRESCRIPTIONS GENERALES**					
01.03.	**DESCRIPTIONS DES OUVRAGES**					
01.03.01	**Travaux préparatoires**					
01.03.01.01	Études, plans d'exécution et recollement, cellule de synthèse	ens	1,00			- €
01.03.01.02	Réalisation d'un constat par huissier des lieux, accès et environs	ens	1,00			- €
01.03.01.03	DICT	pm	*Compris dans les P.U.*			
01.03.01.04	Implantation	ens	1,00			- €
01.03.01.05	Mesures de sécurité	pm	*Compris dans les P.U.*			
01.03.01.06	DOE (dont plans de recollement)	pm	*Compris dans les P.U.*			
	Sous-total 01.03.01 Travaux préparatoires					**- €**
01.03.02	**Démolitions, Déposes et Terrassements généraux**					
01.03.02.01	Décapage terre végétale	m²	995,00			- €
01.03.02.02	Dépose, décapage, dessouchage sur emprises extérieures	m²	1040,00			- €
	Désouchage d'arbres/Arbustes		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose des anciens revetements extérieurs y compris purge de la plateforme sur 60 cm		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose de l'ancien rampe		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose de l'escalier principale et CAV		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose de bordure		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose des anciens réseaux rencontrées sur l'emprises des terrassemeents.		*Compris dans les P.U.*			
01.03.02.03	Terrassement en déblais					
	Rampe Parking --> CAV	m³	8,40			- €
01.03.02.04	Terrassement en remblais					- €
	Rampe Parking --> CAV	m³	26,25			- €
	Rampe Parking --> Accès principal	m³	33,00			- €
	Mise en place d'une couche de forme drainante conforme a la G2PRO sur 60cm	m³	618,60			- €
	Sous-total 01.03.02 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux					**- €**
01.03.03.	**VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS**					
01.03.03.01	Stationnements en pavés ECO végétalisés, cassettes, structure de pose et joints compris	m²	300,00			- €
01.03.03.02	Cheminement piéton en pavés béton à joints larges compatibles PMR	m²	321,00			- €
01.03.03.03	Cheminement lourd / circulation en BBSG classe 2	m²	410,00			- €
	Sous-total					**- €**
01.03.04.	**OUVRAGES EXTÉRIEURS BÉTON, SOUTÈNEMENTS ET ESCALIERS**					
01.03.04.01	Fourniture et pose de murs de soutenement préfa					
	Rampe Parking vers CAV	m²	26,25			- €
	Rampe Parking vers accès principal	m²	33,00			- €
01.03.04.02	Fourniture et pose de béton érodé					- €
	Béton érodé teinté masse - rampe CAV	m²	22,50			- €
	Béton érodé teinté masse - rampe accès principal	m²	56,00			- €
01.03.04.03	Fourniture et pose de blocs marches béton compris assise béton teinté masse, calage, scellement, joints et raccords					- €
	Accès Principale	ens	1,00			- €
	Parking vers RDJ	ens	1,00			- €
	Sous-total 01.03.04. OUVRAGES EXTÉRIEURS BÉTON, SOUTÈNEMENTS ET ESCALIERS					**- €**
01.03.05.	**BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION**					
01.03.05.01	Fourniture et pose de bordures P3	ml	330,00			- €
01.03.05.02	Lignes de guidage	ml	42,00			- €
01.03.05.03	Bande podotactile	u	6,00			- €
01.03.05.04	Signalétique PMR y comprislogo PMR compris panneau	ens	2,00			- €
	Panneau	u	*Compris dans les P.U.*			
	Logo	u	*Compris dans les P.U.*			
	Marquage au sol	ens	*Compris dans les P.U.*			
01.03.05.05	Numérotation des places de stationnement	u	49,00			- €
01.03.05.06	Nettoyage des places de stationnement coté rue	m²	380,00			- €
01.03.05.07	Tracage des lignes	ml	120,00			- €
	Sous-total 01.03.05. BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION					**- €**
01.03.06.	**RÉSEAUX HUMIDES : EU, EV, EP ET AEP**					
01.03.06.01	Fouilles en tranchées pour tous réseaux	ml	339,00			- €
01.03.06.02	Pose des canalisations :					- €
	EU					- €
	Ø 160 CR8	ml	10,00			- €
	EV					- €
	Ø 250 CR8	ml	5,00			- €
	EP					- €
	Ø 200 CR8	ml	55,00			- €
	Drain agricole					
	Ø 160 CR8	ml	113,00			- €
01.03.06.03	Regards de visite et branchement					- €
	Regards EU standard	u	2,00			- €
	Regards EU siphonné	u	2,00			- €
	Regards EP avec filtre décanteur	u	3,00			- €
	Regards Regard répartisseur	u	1,00			- €
	Raccordements EP/EU compris tabouret de branchement et adaptations sur réseaux existants (amianté)	ens	2,00			- €

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
01.03.06.04	Réseau AEP					- €
	DN50	ml	25,00			- €
01.03.06.05	Désaffectation / neutralisation de la fosse de relevage existante	ens	1,00			- €
01.03.06.06	Fourniture et pose d'une station de relevage préfabriquée complète					
	Terrassement en déblais	m³	10,00			- €
	Radier en béton armé de 20 cm	m³	5,00			- €
	Station de relevage préfabriquée complète	U	1,00			- €
	Lestage par gros béton et remblaiment périphérique	m³	2,50			- €
	Coffret électrique d'alternance IP55 équipé d'un module de communication Modbus y compris raccordement	U	1,00			- €
	PEHD Ø90 mm (DN80) PN10	ml	25,00			- €
	Raccordement étanche au tampon gravitaire avec coude brise-charge.	U	1,00			- €
	Sous-total 01.03.06. RÉSEAUX HUMIDES : EU, EV, EP ET AEP					**- €**
01.03.07.	**RÉSEAUX SECS ET ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR**					
01.03.07.01	Réseau basse tension					
	fourreau (VE) Ø 110	ml	115,00			- €
	fourreau (Ecl) Ø 90	ml	122,00			- €
	fourreau (CFO) Ø160	ml	160,00			- €
	fourreau (GE) Ø160	ml	35,00			- €
	fourreau (CFO) Ø 90	ml	63,00			- €
	fourreau TPC diam 42/45 Telecom lisse	ml	250,00			- €
	fourreau (CFA) Ø 90	ml	159,00			- €
01.03.07.02	Chambre de tirage et Regards					- €
	L1T	u	3,00			- €
	L2T	u	1,00			- €
	Regard VE	u	10,00			- €
	Regard de tirage	u	4,00			- €
01.03.07.03	Eclairage					
	mise à la terre	ens	1,00			- €
	câble	ml	160,00			- €
	Type 1 | Tete de mat sur crosse 39W	ens	4,00			- €
	Type 1bis | Tete de mat sur mat 39W	ens	4,00			- €
	Type 2 | Tete de mat sur crosse 45W	ens	5,00			- €
	Type 2bis | Tete de mat sur mat 45W	ens	4,00			- €
	massif pour mats	u	8,00			- €
	Sous-total 01.03.03. VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS					**- €**
01.03.08.	**Travaux divers et espaces verts**					
01.03.08.01	Régalage et engazonnement	m²	995,00			- €
01.03.08.02	Arbres et arbustes					
01.03.08.02.01	*Haute tiges*	u	3,00			- €
01.03.08.02.02	*Arbustes*	u	5,00			- €
01.03.08.02.03	*Buissons*	ml	40,00			- €
	Sous-total 01.03.08. Travaux divers et espaces verts					**- €**
	Total en euros hors taxes base					**- €**
	T.V.A. 20 %					- €
	Total en euros toutes taxes comprises base					- €

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
01.	**TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT**					
01.03.08.	**Tranche optionnelle**					
01.03.08.01	**Démolitions, Déposes et Terrassements généraux**					
01.03.08.01.01	Dépose, décapage, dessouchage sur emprises extérieures	m²	380,00			- €
	Désouchage d'arbres/Arbustes		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose des anciens revetements extérieurs y compris purge de la plateforme sur 60 cm		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose de l'ancien rampe		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose de l'escalier principale et CAV		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose de bordure		*Compris dans les P.U.*			
	Dépose des anciens réseaux rencontrées sur l'emprises des terrassemeents.		*Compris dans les P.U.*			
01.03.08.01.02	Terrassement en remblais					- €
	Mise en place d'une couche de forme drainante conforme a la G2PRO sur 60cm	m³	228,00			- €
	Sous-total 01.03.08.01 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux					**- €**
01.03.08.02	**VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS**					
01.03.08.02.01	Stationnements en pavés ECO végétalisés, cassettes, structure de pose et joints	m²	275,00			- €
01.03.08.02.02	Cheminement en BBSG classe 2	m²	105,00			- €
	Sous-total					**- €**
01.03.08.03	**BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION**					
01.03.08.03.01	Fourniture et pose de bordures P3 (entre les différents matériaux)	ml	105,00			- €
01.03.08.03.02	Fourniture et pose de bordures de protection (100 x 18 x 30 cm)	u	22,00			- €
	Mois value poste 01.03.05.05 Nettoyage des places de stationnement coté rue	***m²***	***-380,00***		***-***	***- €***
	Mois value poste 01.03.05.05 Tracage des lignes	***ml***	***-120,00***		***-***	***- €***
	Sous-total 01.03.08.03 BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION					**- €**
01.03.08.04	**Travaux divers et espaces verts**					

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
01.03.08.04.01	Terre végétale sur 30 cm	m³	5,61			- €
01.03.08.04.02	Régalage et engazonnement	m²	18,70			- €
01.03.08.04.03	Arbres et arbustes					
	Haute tiges	u	2,00			- €
	Arbustes	u	1,00			- €
	Sous-total					**- €**
	Total en euros hors taxes TO					**- €**
	T.V.A. 20 %					- €
	Total en euros toutes taxes comprises TO					- €

	Total en euros hors taxes base + TO					**- €**
	T.V.A. 20 %					- €
	Total en euros toutes taxes comprises base + TO					- €

Fait le :

A

Signature de l'entreprise :