Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l'entrepreneur soumissionnaire.

	Désignation		U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
03.	**LOT 03 -ETANCHEITE/VEGETALISATION**						
03.01.	**GENERALITES**						
03.02.	**PRESCRIPTIONS GENERALES**						
03.03.	**DESCRIPTIONS DES OUVRAGES**						
03.03.01	**PREPARATION/DEPOSES**						
03.03.01.01	Installation de sécurité et d'accès			1,00			
03.03.01.02	Déposes des ouvrages existants						
		Complexe d'étanchéité	m²	940,00			
		Relevés	ml	210,00			
		Couvertines	ml	200,00			
		Contrebardage	m2	120,00			
		Lanterneaux	u	8			
		Antennes	ens	1			
		EEP	u	8			
		Sorties de ventilation	u	10			
		Extracteurs	u	2,00			
		Réseaux gaines	ml	25,00			
		Crosses	u	3			
03.03.01.03	Protection de type bâchage à l'avancement		m²	940,00			
	Sous-total 03.03.01 PREPARATION/DEPOSES						
03.03.02	**ETANCHEITE**						
03.03.02.01	Etanchéité bicouche sous protection lourde						
		partie courante	m²	940,00			
		relevé	ml	215,00			
03.03.02.02	Couvertines						
		acrotères	ml	215,00			
		poteaux préfabriqués	u	3,00			
03.03.02.03	Bande à solins		ml	20,00			
03.03.02.04	Joint de dilatation		ml	26,00			
03.03.02.05	Habillage des acrotères		m²	120,00			
	Sous-total 03.03.02 ETANCHEITE						
03.03.03.	**EQUIPEMENTS**						
03.03.03.01	Sorties de ventilation		u	18			
03.03.03.02	Traversées de toiture		u	4			
03.03.03.03	Crosse sortie de câble		u	8			
03.03.03.04	Châssis de désenfumage		u	2			
03.03.03.05	Dispositif de commande		u	2			
03.03.03.06	Châssis d'éclairage fixe		u	3			
03.03.03.07	Châssis d'accès toiture		u	1			
03.03.03.08	Support d'échelle		u	2			
03.03.03.09	Echelle aluminium		u	2			
03.03.03.10	Pose plots support panneaux photovoltaïques		u	85			
03.03.03.11	Potelet d'ancrage parevue		u	20			
03.03.03.12	Potelet support ligne de vie		u	95,00			
03.03.03.13	Ligne de vie		ml	135,00			
	Sous-total 03.03.03. EQUIPEMENTS						
03.03.04.	**SYSTEMES D'EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES**						
03.03.04.01	EEP		u	9			
03.03.04.02	EEP en déversoir		u	2			
03.03.04.03	Tuyaux de descente d'eaux pluviales en zinc		ml	5,00			
03.03.04.04	Tuyaux en fonte en pied de descente d'eaux pluviales		u	1			
03.03.04.05	Trop plein		u	1			
	Sous-total 03.03.04. SYSTEMES D'EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES						
03.03.05.	**PROTECTION LOURDE**						
03.03.05.01	Gravillons			385,00			
03.03.05.02	Végétalisation extensive			555,00			
	Sous-total 03.03.05. PROTECTION LOURDE						
	Total en euros hors taxes base						
	T.V.A. 20 %						
	Total en euros toutes taxes comprises base						

Fait le :

A

Signature de l'entreprise :