Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l'entrepreneur soumissionnaire.

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
08.	**LOT 08 -MENUISERIE INTERIEURE**					
08.01.	**GENERALITES**					
08.02.	**PRESCRIPTIONS GENERALES**					
08.03.	**DESCRIPTIONS DES OUVRAGES**					
08.03.01	**PORTES**					
08.03.01.01	Bloc porte 1V CF 1h CR4					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	1			
08.03.01.02	Bloc porte stratifié 2V+FP+ badge+visio					
	Dim (cm) = 140 x 204 ht	u	1			
08.03.01.03	Bloc porte stratifié 2V+FP+ badge+oculus					
	Dim (cm) = 140 x 204 ht	u	2			
08.03.01.04	Bloc porte stratifié 2V +FP+badge					
	Dim (cm) = 140 x 204 ht	u	1			
08.03.01.05	Bloc porte stratifié 2V +FP+tierce vitré					
	Dim (cm) = 140 x 204 ht	u	2			
08.03.01.06	Bloc porte 2V CF 1h+FP dans mur existant					
	Dim (cm) = 140 x 204 ht	u	1			
08.03.01.07	Bloc porte à peindre 1V CF 1/2h+FP					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	8			
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	2			
	Dim (cm) = 103 x 204 ht	u	7			
08.03.01.08	Bloc porte à peindre 1V CF 1/2h +FP+badge					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht		2			
	Dim (cm) = 103 x 204 ht		1			
08.03.01.09	Bloc porte à peindre 1V CF 1/2h +FP+badge dans mur existant					
	Dim (cm) = 87 x 210 ht	u	1			
08.03.01.10	Bloc porte stratifié 1V CF 1/2h +FP+ badge+oculus					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	2			
08.03.01.11	Bloc porte stratifié 1V+FP+ badge+visio					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	6			
08.03.01.12	Bloc porte stratifié 1V +FP+ badge+oculus					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	2			
08.03.01.13	Bloc porte stratifié 1V+FP+badge					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	1			
	Dim (cm) = 103 x 204 ht	u	1			
08.03.01.14	Bloc porte stratifié 1V+FP+oculus					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	1			
	Dim (cm) = 103 x 204 ht	u	1			
08.03.01.15	Bloc porte stratifié 1V+oculus					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	3			
08.03.01.16	Bloc porte stratifié 1V					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	5			
08.03.01.17	Bloc porte stratifié 1V+FP					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	10			
08.03.01.18	Bloc porte stratifié 1V PMR+condamnation					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	10			
08.03.01.19	Bloc porte stratifié 1V+condamnation					
	Dim (cm) = 73 x 204 ht	u	13			
08.03.01.20	Bloc porte vitré 1V de distribution+badge					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	2			
08.03.01.21	Bloc porte vitré 1V de distribution acoustique					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	2			
08.03.01.22	Bloc porte vitré 1V de distribution					
	Dim (cm) = 83 x 204 ht	u	27			
08.03.01.23	Bloc porte vitré CF1/2h 1V de distribution					
	Dim (cm) = 93 x 204 ht	u	2			
08.03.01.24	Châssis fixes vitrés, Rw+Ctr = 35 dB					
	Dim (cm) = 50 x 200 ht	u	22			
	Dim (cm) = 75 x 200 ht	u	2			
	Dim (cm) = 180 x 100 ht	u	1			
	Dim (cm) = 90 x 200 ht	u	13			
08.03.01.25	Châssis fixes vitrés, Rw+Ctr = 35 dB, CF 1/2h					
	Dim (cm) =50 x 200 ht	u	1			
	Dim (cm) =90 x 200 ht	u	1			
08.03.01.26	Plus value pour poignée rallongée	u	8			
08.03.01.27	Organigramme	ens	1			
08.03.01.28	Butée de portes	u	124			
	Sous-total 08.03.01 PORTES					
08.03.02	**MOBILIERS**					
08.03.02.01	Banque d'accueil	u	1			
08.03.02.02	Meuble de rangement	u	1			
08.03.02.03	Plan de travail de consultation	u	1			
08.03.02.04	Meuble de consultation	u	1			
08.03.02.05	Plan de travail/bureau	u	3			
08.03.02.06	Plan de travail/bureau+vitrage	u	1			
08.03.02.07	Meuble photocopieur					
	IEN/CIO	u	1			
	CFP	u	1			
	CAV	u	1			
	SP	u	1			
	VNF	u	1			
08.03.02.08	Meuble tisanerie 1					
	VNF	u	1			
08.03.02.09	Meuble tisanerie 2	u				
	IEN/CIO	u	1			
	CFP	u	1			
	CAV	u	1			
	SP	u	1			

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
08.03.02.10	Meuble kitchenette restauration	u	1			
08.03.02.11	Meuble espace attente	u	1			
08.03.02.12	Meuble séparatif	u	1			
08.03.02.13	Meuble cloisonnette	u	1			
08.03.02.14	Meuble claustra	u	3			
	Sous-total 08.03.02 MOBILIERS					
08.03.03.	**DIVERS**					
08.03.03.01	Miroir sanitaire					
	Dim (cm) = 60 x 80 ht	u	26			
08.03.03.02	Miroir					
	Dim (cm) = 55 x 150 ht	u	4			
	Dim (cm) = 100 x 250 ht	u	1			
	Dim (cm) = 100 x 200 ht	u	1			
08.03.03.03	Panneaux fibralith acoustiques	m²	18,00			
08.03.03.04	Panneau bois tripli Mélèze	m²	11,00			
08.03.03.05	Plinthes	ml	1560,00			
08.03.03.06	Retombée	ml	5,00			
08.03.03.07	Couvre joint	ml	35,00			
08.03.03.08	Tablette bois	ml	210,00			
08.03.03.09	Trappe					
	Dim (cm) = 60 x 150 ht	u	5			
08.03.03.10	Plan d'évacuation et d'intervention	u	15			
08.03.03.11	Consignes EAS	u	2			
	Sous-total 08.03.03. DIVERS					
	Total en euros hors taxes base					
	T.V.A. 20 %					
	Total en euros toutes taxes comprises base					

08.04.	**PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)**					
08.04.01.	**PSE N°01 : SEPARATION TRANSLUCIDE**					
08.04.01.01	Vitrage en plexiglas					
	Banque d'accueil	u	1			
	Sous-total					
	Total en euros hors taxes base					
	T.V.A. 20 %					
	Total en euros toutes taxes comprises base					

Fait le :

A

Signature de l'entreprise :