Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l'entrepreneur soumissionnaire.

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
10.	**LOT 10 -REVETEMENTS DE SOLS DURS**					
10.01.	**GENERALITES**					
10.02.	**PRESCRIPTIONS GENERALES**					
10.03.	**DESCRIPTIONS DES OUVRAGES**					
10.03.01	**PREPARATION DES SOLS**					
10.03.01.01	Traitement de fissures	m²	155,00			
10.03.01.02	Ragréage	m²	155,00			
10.03.01.03	Réalisation d'une étanchéité de sol	m²	155,00			
10.03.01.04	Réalisation d'une étanchéité sous revêtement mural	m²	589,00			
	Sous-total 10.03.01 PREPARATION DES SOLS					
10.03.02	**REVETEMENTS DE SOLS DURS**					
10.03.02.01	Grès cérame étiré non émaillé	m²	155,00			
10.03.02.02	Réparation sols pierre existants	m²	170,00			
	Sous-total 10.03.02 REVETEMENTS DE SOLS DURS					
10.03.03	**REVETEMENTS DE MURS DURS**					
10.03.03.01	Faïences murales	m²	589,00			
	Sous-total 10.03.03 REVETEMENTS DE MURS DURS					
10.03.04	**DIVERS**					
10.03.04.01	Couvre Joint de dilatation	ml	15,00			
10.03.04.02	Siphon de sol	u	10,00			
10.03.04.03	Tapis d'accueil	u	4,00			
10.03.04.04	Bande podotactile	ml	7,50			
10.03.04.05	Nez de marche contrastés	ml	118,00			
10.03.04.06	Contremarche en tôle	ml	15,00			
10.03.04.07	Ligne de guidage	ml	7,00			
	Sous-total 10.03.04 DIVERS					
	Total en euros hors taxes base					
	T.V.A. 20 %					
	Total en euros toutes taxes comprises base					

Fait le :

A

Signature de l'entreprise :