DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

Désamiantage et déconstruction d'une ancienne menuiserie à Le Tronchet (35)

EPFB

mardi 24 mars 2026

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

Data sensitivity - Internal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

cerfa
N° 16287*01

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires[1]. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

En tant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) **avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.**

1- L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : Le Petit Bas Liage

Code postal : 35 540 Commune : LE TRONCHET

Date estimée de début de chantier : sept-26

Date estimée de fin du chantier (optionnel) : févr-27

La démolition est-elle (1) : ☑ Une démolition ☐ Une rénovation significative ☐ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 5

Surface totale de plancher à démolir : 1643 m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative :

Surface totale de plancher à rénover :

Typologies principales des bâtiments (2) :

- ☐ Maison individuelle
- ☐ Logement collectif
- ☐ Commerces
- ☐ Bureaux
- ☐ Bâtiment industriel
- ☐ Etablissement de santé
- ☐ Etablissement d'enseignement
- ☐ Café, hôtel, restaurants
- ☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisir
- ☑ ICPE
- ☐ Autre :

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue).

S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher : 1961

1. Articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation (Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire)
Plus d'informations sur legifrance.gouv.fr

Data sensitivity - Internal

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)
- ☐ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention
- ☐ Aucune opération
- ☑ Ne sait pas

2- Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

Numéro de Siret ou Siren : 51 418 579 200 033

Adresse :

Numéro et voie : 14 Avenue Henri Fréville

Code postal : 35 200 Commune : RENNES

3- Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale : AD INGE

Numéro de Siret ou Siren : 47 761 747 600 031

Adresse :

Numéro et voie : 103 Avenue Henri Fréville

Code postal : 35200 Commune : Rennes

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☑ **Je déclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.**

Nom de la compagnie d'assurance : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Numéro de police : FRL002235-24

Date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compétences du diagnostiqueur :

☑ **Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)**

Data sensitivity - Internal

Date de la dernière visite de l'opération : févr-25

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

TOUS

Les parties de bâtiments non visitées :

Aucun

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☑ Oui ☐ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☐ Oui ☑ Non

Documents consultés :

- ☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants
- ☐ Plans
- ☑ Diagnostic amiante
- ☑ Diagnostic plomb
- ☐ Diagnostic termites
- ☐ Autres :

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT A1

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**65,00 m**	**Surface au sol :**	**520,00 m²**
Largueur extérieure :	**8,00 m**	**Surface de plancher :**	**520,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**3,50 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**2,65 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio					Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT A1	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT A1	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	28	0,25 m	0,25 m	0,80 m	1,40 m³	2,50				**3,50 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	3,50 T	-	0,00 T	-
3	BAT A1	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	520,00 m	1,00 m	0,20 m	104,00 m³	2,50				**260,00 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	260,00 T	-	0,00 T	-
4	BAT A1	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT A1	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	14	0,18 m	2,70 m	0,18 m	1,22 m³	0,75				**0,92 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,92 T	-	0,00 T	-
6	BAT A1	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	14	0,18 m	3,50 m	0,18 m	1,59 m³	0,75				**1,19 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,19 T	-	0,00 T	-
7	BAT A1	Fermes en bois 20*7,5	Bois brut ou non traité	RAS	E	14	7,90 m	0,20 m	0,08 m	1,66 m³	0,75				**1,24 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,24 T	-	0,00 T	-
8	BAT A1	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	42	1,70 m	0,10 m	0,05 m	0,36 m³	0,75				**0,27 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,27 T	-	0,00 T	-
9	BAT A1	Structure métallique ponctuelle type IPN 190*90	Acier	Présence de Plomb	E					0,05 m³	7,80	ml	15,80	0,027	**0,43 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,43 T	-	0,00 T	-
10	BAT A1	Ossature bois pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	49,80 m	0,16 m	0,05 m	1,16 m³	0,75				**0,87 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,87 T	-	0,00 T	-
11	BAT A1	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E					0,15 m³	7,80	m2	162,50	0,007	**1,14 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,14 T	-	0,00 T	-
12	*BAT A1*	*Ossature bois pour bardage extérieur contaminée*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*3*	*31,20 m*	*0,16 m*	*0,05 m*	*0,73 m³*	*0,75*				*0,54 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,54 T*	*Elimination*
13	*BAT A1*	*Plaques translucides contaminées*	*Plastique*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,02 m³*	*1,30*	*m2*	*5,00*	*0,005*	*0,03 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,03 T*	*Elimination*
14	*BAT A1*	*Plaques d'habillage en amiante ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*70,76 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,71 m³*	*2,20*				*1,56 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,56 T*	*Elimination*
15	BAT A1	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	*BAT A1*	*Pannes bois contaminées*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*7*	*65,00 m*	*0,18 m*	*0,06 m*	*4,91 m³*	*0,75*				*3,69 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*3,69 T*	*Elimination*
17	*BAT A1*	*Couverture en plaques ondulées amiantées*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*3,73 m³*	*2,20*	*m2*	*513,50*	*0,016*	*8,22 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*8,22 T*	*Elimination*
18	*BAT A1*	*Plaques translucides contaminées*	*Plastique*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,39 m³*	*1,30*	*m2*	*102,60*	*0,005*	*0,51 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,51 T*	*Elimination*
19	BAT A1	Planchers et plafond								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	*BAT A1*	*Panneaux de polystyrène contaminé en doublage*	*Isolation avec amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*185,60 m*	*1,00 m*	*0,03 m*	*5,57 m³*	*0,03*				*0,17 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,17 T*	*Elimination*
21	*BAT A1*	*Habillage en OSB contaminés*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*70,76 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,35 m³*	*0,75*				*0,27 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,27 T*	*Elimination*
22	BAT A1	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	BAT A1	Habillage en OSB	Bois Aggloméré	RAS	E	1	70,76 m	1,00 m	0,01 m	0,35 m³	0,75				**0,27 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,27 T	-	0,00 T	-
24	*BAT A1*	*Panneaux de polystyrène contaminé en doublage*	*Isolation avec amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*70,76 m*	*1,00 m*	*0,05 m*	*3,54 m³*	*0,03*				*0,11 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,11 T*	*Elimination*
25	BAT A1	Murs et Plafonds en lambris et OSB	Bois peint ou traité	RAS	E	1	101,54 m	1,00 m	0,02 m	2,03 m³	0,75				**1,52 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,52 T	-	0,00 T	-
26	BAT A1	Ossature bois de cloison et plafond bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	36,67 m	0,00 m	2,60 m	0,24 m³	0,75				**0,18 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,18 T	-	0,00 T	-
27	*BAT A1*	*Plafonds OSB contaminés*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*146,64 m*	*1,00 m*	*0,02 m*	*2,93 m³*	*0,75*				*2,20 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*2,20 T*	*Elimination*
28	BAT A1	Sols								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
29	BAT A1	Revêtement de sols souples	Linoléum	RAS	E	1				0,04 m³	1,50	m2	10,54	0,005	**0,05 T**	Valorisation energetique	DND	Linoleum	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
30	BAT A1	Menuiseries								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
31	BAT A1	Menuiseries en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	7	10,80 m	0,03 m	0,03 m	0,07 m³	0,75				**0,05 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
32	BAT A1	Vitrage de menuiseries	Verre Fenêtre	RAS	E	7	2,00 m	1,00 m	0,00 m	0,04 m³	2,53				**0,11 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,11 T	-	0,00 T	-
33	BAT A1	Divers								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	BAT A1	Groupes d'extraction d'air	Acier	RAS	E	1				0,03 m³	7,80	Unité	1,00	0,200	**0,20 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	50%	0,10 T	50%	0,10 T	Elimination
35	BAT A1	Poste de transformation	Acier	RAS	E	1				0,19 m³	7,80	Unité	1,00	1,500	**1,50 T**	Elimination	DND	Ferreux	DND	NON	-	0%	0	100%	1,50 T	Elimination
36	BAT A1	Déchets dangereux	Autres DD	Autre polluant	E	1				0,30 m³	1,00	Unité	1,00	0,300	**0,30 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,30 T	Elimination
37	BAT A1	Divers DEEE	Autres DEEE non dangereux	RAS	E	1				0,01 m³	7,80	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination
													TOTAL DE DECHETS :		**291,06 T Tonnes**							**DECHETS VALORISES :**		**271,86 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**19,203 Tonnes**	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT A2

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**10,00 m**	**Surface au sol :**	**100,00 m²**
Largueur extérieure :	**10,00 m**	**Surface de plancher :**	**100,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**6,40 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**4,80 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT A2	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	-	-						
2	BAT A2	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	6	0,25 m	0,25 m	0,80 m	0,30 m³	2,50				**0,75 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,75 T	-	0,00 T	-
3	BAT A2	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	100,00 m	1,00 m	0,20 m	20,00 m³	2,50				**50,00 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	50,00 T	-	0,00 T	-
4	BAT A2	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT A2	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	0,18 m	1,30 m	0,18 m	0,13 m³	0,75				**0,09 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
6	BAT A2	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	0,18 m	5,60 m	0,18 m	0,54 m³	0,75				**0,41 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,41 T	-	0,00 T	-
7	BAT A2	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	0,18 m	6,40 m	0,18 m	0,62 m³	0,75				**0,47 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,47 T	-	0,00 T	-
8	BAT A2	Fermes en bois 20*7,5	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	10,00 m	0,20 m	0,08 m	0,30 m³	0,75				**0,23 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
9	BAT A2	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	18	1,70 m	0,10 m	0,05 m	0,15 m³	0,75				**0,11 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,11 T	-	0,00 T	-
10	BAT A2	Ossature bois pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	22,00 m	0,16 m	0,05 m	0,51 m³	0,75				**0,38 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,38 T	-	0,00 T	-
11	BAT A2	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E	1				0,12 m³	7,80	m2	132,80	0,007	**0,93 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,93 T	-	0,00 T	-
12	BAT A2	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
13	*BAT A2*	*Pannes bois contaminées*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*8*	*10,00 m*	*0,18 m*	*0,06 m*	*0,86 m³*	*0,75*				*0,65 T*		*DD*	*Amiante*	*DD*		*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,65 T*	*Elimination*
14	*BAT A2*	*Couverture en plaques ondulées amiantées*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,74 m³*	*2,20*	*m2*	*102,00*	*0,016*	*1,63 T*		*DD*	*Amiante*	*DD*		*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,63 T*	*Elimination*
15	BAT A2	Planchers et plafond								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	BAT A2	Solivage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	250,00 m	0,20 m	0,06 m	3,00 m³	0,75				**2,25 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	2,25 T	-	0,00 T	-
17	BAT A2	Plafond placo - BA13	Plâtres	RAS	E	1	61,50 m	1,00 m	0,03 m	1,60 m³	1,20				**1,92 T**	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	80%	1,54 T	20%	0,38 T	Elimination
18	BAT A2	Cloisons placo ossature métallique	Acier	RAS	E	1				0,00 m³	7,80	m2		0,005	**0,00 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
19	BAT A2	Cloisons placo - Laine de verre	Laine de verre	RAS	E	1	61,50 m	1,00 m	0,20 m	12,30 m³	0,03				**0,37 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	80%	0,30 T	20%	0,07 T	Elimination
20	BAT A2	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	BAT A2	Cloisons placo - BA13	Plâtres	RAS	E	1	17,74 m	3,04 m	0,03 m	1,40 m³	1,20				**1,68 T**	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	80%	1,35 T	20%	0,34 T	Elimination
22	BAT A2	Cloisons placo ossature métallique	Acier	RAS	E	1				0,03 m³	7,80	m2	53,93	0,005	**0,27 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,27 T	-	0,00 T	-
23	BAT A2	Cloisons placo - Laine de verre	Laine de verre	RAS	E	1	17,74 m	3,04 m	0,05 m	2,43 m³	0,03				**0,07 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	80%	0,06 T	20%	0,01 T	Elimination
24	BAT A2	Habillage en OSB	Bois Aggloméré	RAS	E	1	8,11 m	3,25 m	0,02 m	0,40 m³	0,75				**0,30 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
25	BAT A2	Menuiseries								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	BAT A2	Menuiseries en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	2	0,90 m	2,00 m	0,03 m	0,11 m³	0,75				**0,08 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
27	BAT A2	Menuiseries en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	3	10,80 m	0,03 m	0,03 m	0,03 m³	0,75				**0,02 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
28	BAT A2	Vitrage de menuiseries	Verre Fenêtre	RAS	E	3	2,00 m	1,00 m	0,00 m	0,02 m³	2,53				**0,05 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
29	BAT A2	Divers								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	BAT A2	Divers DEEE	Autres DEEE non dangereux	RAS	E	1				0,01 m³	7,80	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination

TOTAL DE DECHETS : 62,71 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 59,60 T

DECHETS ELIMINES : 3,114 Tonnes

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT A3

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**44,00 m**	**Surface au sol :**	**352,00 m²**
Largueur extérieure :	**8,00 m**	**Surface de plancher :**	**352,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**6,40 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**4,80 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longeur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimés/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CEMA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT A3	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	-	-							
2	BAT A3	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	9	0,25 m	0,25 m	0,80 m	0,45 m³	2,50				**1,13 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,13 T	-	0,00 T	-
3	BAT A3	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	352,00 m	1,00 m	0,20 m	70,40 m³	2,50				**176,00 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	176,00 T	-	0,00 T	-
4	BAT A3	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT A3	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	9	0,18 m	1,30 m	0,18 m	0,38 m³	0,75				**0,28 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
6	BAT A3	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	9	0,18 m	6,40 m	0,18 m	1,87 m³	0,75				**1,40 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,40 T	-	0,00 T	-
7	BAT A3	Fermes en bois 25*8	Bois brut ou non traité	RAS	E	9	8,10 m	0,25 m	0,08 m	1,37 m³	0,75				**1,03 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,03 T	-	0,00 T	-
8	BAT A3	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	9	3,40 m	0,23 m	0,07 m	0,48 m³	0,75				**0,36 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
9	BAT A3	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	27	4,00 m	0,23 m	0,07 m	1,70 m³	0,75				**1,28 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,28 T	-	0,00 T	-
10	BAT A3	Ossature bois horizontale pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	44,00 m	0,16 m	0,05 m	1,02 m³	0,75				**0,77 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,77 T	-	0,00 T	-
11	BAT A3	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E					0,25 m³	7,80	m2	281,60	0,007	**1,97 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,97 T	-	0,00 T	-
12	BAT A3	Plaques translucides	Plastique	RAS	E					0,22 m³	1,30	m2	57,20	0,005	**0,29 T**	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	100%	0,29 T	-	0,00 T	-
13	BAT A3	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
14	BAT A3	Pannes bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	10,00 m	0,20 m	0,07 m	1,40 m³	0,75				**1,05 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,05 T	-	0,00 T	-
15	BAT A3	Toiture en bac acier	Acier	RAS	E					0,32 m³	7,80	m2	356,40	0,007	**2,49 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,49 T	-	0,00 T	-
16	BAT A3	Planchers et plafond								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
17	*BAT A3*	*Plafonds OSB*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*356,40 m*	*1,00 m*	*0,03 m*	*10,69 m³*	*0,75*				*8,02 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*8,02 T*	*Elimination*
18	BAT A3	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	BAT A3	Doublage OSB	Bois peint ou traité	RAS	E	1	44,00 m	6,40 m	0,02 m	4,22 m³	0,75				**3,17 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	3,17 T	-	0,00 T	-
20	BAT A3	Isolation Polystyrène 3 cm	Polystyrène	RAS	E	1	44,00 m	0,80 m	0,03 m	1,06 m³	0,04				**0,04 T**	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
21	BAT A3	Ossature bois verticale pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	281,60 m	0,00 m	1,00 m	1,13 m³	0,75				**0,84 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,84 T	-	0,00 T	-
22	BAT A3	Menuiseries								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	BAT A3	Menuiseries en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	2	20,84 m	0,03 m	0,03 m	0,04 m³	0,75				**0,03 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
24	BAT A3	Vitrage de menuiseries	Verre Fenêtre	RAS	E	2	8,32 m	1,00 m	0,00 m	0,05 m³	2,53				**0,13 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
25	BAT A3	Support bois sous menuiseries	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	7,46 m	0,18 m	0,06 m	0,16 m³	0,75				**0,12 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
26	BAT A3	Divers								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	BAT A3	Divers DEEE	Autres DEEE non dangereux	RAS	E	1				0,01 m³	7,80	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination
28	*BAT A3*	*Conduits en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*				*0,73 m³*	*2,20*	*ml*	*100,00*	*0,016*	*1,60 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,60 T*	*Elimination*

TOTAL DE DECHETS : 202,04 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 192,39 T

DECHETS ELIMINES : 9,644 Tonnes

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT A4

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**15,00 m**	**Surface au sol :**	**133,00 m²**
Largueur extérieure :	**12,00 m**	**Surface de plancher :**	**133,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	-	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**6,40 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**4,80 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
																		Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT A4	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-							-	-		-		0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT A4	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	4	0,25 m	0,25 m	0,80 m	0,20 m³	2,50				**0,50 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
3	BAT A4	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	133,00 m	1,00 m	0,20 m	26,60 m³	2,50				**66,50 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	66,50 T	-	0,00 T	-
4	BAT A4	Dallage béton et rampe extérieurs	Béton	RAS	E	1	50,00 m	1,00 m	0,15 m	7,50 m³	2,50				**18,75 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	18,75 T	-	0,00 T	-
5	BAT A4	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-							-	-		-		0%	0	100%	0,00 T	-
6	BAT A4	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	0,18 m	1,30 m	0,18 m	0,08 m³	0,75				**0,06 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
7	BAT A4	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	0,18 m	6,40 m	0,18 m	0,62 m³	0,75				**0,47 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,47 T	-	0,00 T	-
8	BAT A4	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	0,18 m	3,50 m	0,18 m	0,11 m³	0,75				**0,09 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
9	BAT A4	Fermes en bois 25*8	Bois brut ou non traité	RAS	E	3,5	8,10 m	0,25 m	0,08 m	0,53 m³	0,75				**0,40 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,40 T	-	0,00 T	-
10	BAT A4	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	3,40 m	0,23 m	0,07 m	0,16 m³	0,75				**0,12 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
11	BAT A4	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	9	4,00 m	0,23 m	0,07 m	0,57 m³	0,75				**0,43 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,43 T	-	0,00 T	-
12	BAT A4	Ossature bois horizontale pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	31,00 m	0,16 m	0,05 m	0,72 m³	0,75				**0,54 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,54 T	-	0,00 T	-
13	BAT A4	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E					0,14 m³	7,80	m2	152,00	0,007	**1,06 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,06 T	-	0,00 T	-
14	BAT A4	Plaques translucides	Plastique	RAS	E					0,06 m³	1,30	m2	14,56	0,005	**0,07 T**	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
15	BAT A4	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-							-	-		-		0%	0	100%	0,00 T	-
16	BAT A4	Pannes bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	15,00 m	0,20 m	0,07 m	2,10 m³	0,75				**1,58 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,58 T	-	0,00 T	-
17	BAT A4	Couverture en tôles métalliques	Acier	RAS	E					0,29 m³	7,80	m2	139,50	0,016	**2,23 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,23 T	-	0,00 T	-
18	BAT A4	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-							-	-		-		0%	0	100%	0,00 T	-
19	BAT A4	Doublage OSB	Bois peint ou traité	RAS	E	1	8,00 m	6,60 m	0,02 m	0,79 m³	0,75				**0,59 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,59 T	-	0,00 T	-
20	BAT A4	Ossature bois verticale pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	88,00 m	0,00 m	1,00 m	0,21 m³	0,75				**0,16 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,16 T	-	0,00 T	-
21	BAT A4	Menuiseries								0,00 m³	-							-	-		-		0%	0	100%	0,00 T	-
22	BAT A4	Menuiseries en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	2	20,84 m	0,03 m	0,03 m	0,04 m³	0,75				**0,03 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
23	BAT A4	Vitrage de menuiseries	Verre Fenêtre	RAS	E	2	8,32 m	1,00 m	0,00 m	0,05 m³	2,53				**0,13 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
24	BAT A4	Divers								0,00 m³	-							-	-		-		0%	0	100%	0,00 T	-
25	BAT A4	Divers DEEE	Autres DEEE non dangereux	RAS	E	1				0,01 m³	7,80	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination
												TOTAL DE DECHETS :			**93,75 T Tonnes**						**DECHETS VALORISES :**		**93,73 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**0,025 Tonnes**	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT B

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**26,00 m**	**Surface au sol :**	**407,00 m²**
Largueur extérieure :	**16,00 m**	**Surface de plancher :**	**407,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**5,70 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**3,60 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT B	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	-	-						
2	BAT B	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	8	0,25 m	0,25 m	0,80 m	0,40 m³	2,50				**1,00 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
3	BAT B	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	407,00 m	1,00 m	0,15 m	61,05 m³	2,50				**152,63 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	152,63 T	-	0,00 T	-
4	BAT B	Murs de soubassement en béton	Béton	RAS	E	1	84,00 m	0,70 m	0,20 m	11,76 m³	2,50				**29,40 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	29,40 T	-	0,00 T	-
5	BAT B	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	BAT B	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	8	0,18 m	3,60 m	0,18 m	0,93 m³	0,75				**0,70 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,70 T	-	0,00 T	-
7	BAT B	Fermes en bois 22*7,5	Bois brut ou non traité	RAS	E	4	7,90 m	0,22 m	0,08 m	0,52 m³	0,75				**0,39 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,39 T	-	0,00 T	-
8	BAT B	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	12	1,70 m	0,10 m	0,05 m	0,10 m³	0,75				**0,08 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
9	BAT B	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E					0,18 m³	7,80	m2	202,66	0,007	**1,42 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,42 T	-	0,00 T	-
10	BAT B	Ossature bois pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	73,20 m	0,16 m	0,05 m	1,13 m³	0,75				**0,85 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,85 T	-	0,00 T	-
11	BAT B	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	*BAT B*	*Pannes bois contaminées*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*14*	*23,00 m*	*0,18 m*	*0,06 m*	*3,48 m³*	*0,75*				*2,61 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*2,61 T*	*Elimination*
13	*BAT B*	*Couverture en plaques ondulées amiantées*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*1,17 m³*	*2,20*	*m2*	*161,00*	*0,016*	*2,58 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*2,58 T*	*Elimination*
14	BAT B	Chevrons bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	39,00 m	2,75 m	0,00 m	0,37 m³	0,75				**0,28 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
15	BAT B	Voligeage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	107,25 m	1,00 m	0,02 m	2,15 m³	0,75				**1,61 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,61 T	-	0,00 T	-
16	BAT B	Shingle	Shingle	RAS	E	1	107,25 m	1,00 m	0,00 m	0,32 m³	4,00				**1,29 T**	Elimination	DND	Autres materiaux complexes	DND	NON	-	100%	0	100%	1,29 T	Elimination
17	BAT B	Doublage extérieur en lambris	Bois peint ou traité	RAS	E	1	36,60 m	1,10 m	0,02 m	0,81 m³	0,75				**0,60 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,60 T	-	0,00 T	-
18	BAT B	Planchers et plafond								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	BAT B	Solivage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	249,17 m	0,20 m	0,06 m	2,99 m³	0,75				**2,24 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	2,24 T	-	0,00 T	-
20	BAT B	Plafond - ossature métallique	Acier	RAS	E					0,15 m³	7,80	m2	299,00	0,004	**1,20 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,20 T	-	0,00 T	-
21	*BAT B*	*Plafond - Laine de roche contaminée*	*Isolation avec amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*299,00 m*	*1,00 m*	*0,20 m*	*59,80 m³*	*0,03*				*1,79 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,79 T*	*Elimination*
22	*BAT B*	*Faux-plafond Amstrong*	*Faux plafond minéral*	*Présence d'amiante*	*E*					*39,87 m³*	*0,03*	*m2*	*299,00*	*0,004*	*1,20 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,20 T*	*Elimination*
23	BAT B	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
24	BAT B	Doublage en lambris - Ossature bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	72,00 m	2,90 m	0,00 m	0,31 m³	0,75				**0,23 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
25	BAT B	Doublage en lambris - Lambris	Bois peint ou traité	RAS	E	1	72,00 m	2,90 m	0,02 m	4,18 m³	0,75				**3,13 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	3,13 T	-	0,00 T	-
26	BAT B	Doublage en lambris - Laine de verre	Laine de verre	RAS	E	1	72,00 m	2,90 m	0,10 m	20,88 m³	0,03				**0,63 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	80%	0,50 T	20%	0,13 T	Elimination
27	BAT B	Cloisons Placopan	Plâtres	RAS	E	1				0,27 m³	1,20	m2	131,95	0,003	**0,33 T**	Valorisation energetique	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,33 T	-	0,00 T	-
28	BAT B	Sols								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
29	BAT B	Chape	Béton	RAS	E	1	1,00 m	15,00 m	0,05 m	0,75 m³	2,50				**1,88 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,88 T	-	0,00 T	-
30	BAT B	Carrelage sur chape	Céramiques	RAS	E	1	1,00 m	15,00 m	0,02 m	0,23 m³	2,20				**0,50 T**	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
31	BAT B	Moquette	Moquette	RAS	E	1	1,00 m	185,00 m	0,01 m	1,85 m³	0,00				**0,00 T**	Valorisation energetique	DND	Moquette	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
32	BAT B	Parquet stratifié	Bois peint ou traité	RAS	E	1	1,00 m	56,00 m	0,01 m	0,56 m³	0,75				**0,42 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,42 T	-	0,00 T	-
33	BAT B	Menuiseries								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	*BAT B*	*Menuiseries en bois avec mastic amianté*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*91,96 m*	*0,03 m*	*0,03 m*	*0,08 m³*	*0,75*				*0,06 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,06 T*	*Elimination*
35	*BAT B*	*Vitrage de menuiseries avec mastic amianté*	*Verre Fenêtre*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*36,68 m*	*1,69 m*	*0,00 m*	*0,19 m³*	*2,53*				*0,47 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,47 T*	*Elimination*
36	BAT B	Portes isoplanes	Bois Isoplane	RAS	E					0,24 m³	0,75	Unité	9,00	0,020	**0,18 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,18 T	-	0,00 T	-
37	BAT B	Menuiseries en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	16,80 m	0,03 m	0,03 m	0,13 m³	0,75	Unité	1,00	0,100	**0,10 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
38	BAT B	Vitrage de menuiseries	Verre Fenêtre	RAS	E	1	1,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				**0,01 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
39	BAT B	Divers								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
40	BAT B	Garde-corps extérieurs et poteaux en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	39,18 m	1,00 m	0,05 m	1,96 m³	0,75				**1,47 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,47 T	-	0,00 T	-
41	BAT B	Divers DEEE	Autres DEEE non dangereux	RAS	E	1				#DIV/0!	0,00	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination

TOTAL DE DECHETS : 211,30 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 201,16 T

DECHETS ELIMINES : 10,143 Tonnes

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT C

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT					
Longueur extérieure :	**4,05 m**		**Surface au sol :**	**5,00 m²**	
Largueur extérieure :	**1,23 m**		**Surface de plancher :**	**5,00 m²**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**		**Profondeur des sous-sols :**		
Hauteur au faîtage :	**2,20 m**		**Surface des sous-sols :**		
Hauteur bas de pente :	**1,90 m**		**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**	
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :**	RDC			

DESCRIPTION																			FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio							Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT C	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT C	Semelle béton	Béton	RAS	E	1	6,51 m	0,16 m	0,20 m	0,21 m³	2,50				**0,52 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,52 T	-	0,00 T	-
3	BAT C	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	5,00 m	1,00 m	0,15 m	0,75 m³	2,50				**1,88 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,88 T	-	0,00 T	-
4	BAT C	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT C	Mur en parpaings	Parpaings creux	RAS	E	1	6,51 m	2,00 m	0,10 m	1,30 m³	1,30				**1,69 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,69 T	-	0,00 T	-
6	BAT C	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
7	*BAT C*	*Pannes bois contaminées*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*2*	*4,05 m*	*0,09 m*	*0,10 m*	*0,07 m³*	*0,75*				*0,05 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,05 T*	*Elimination*
8	*BAT C*	*Couverture en plaques ondulées amiantées*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,04 m³*	*2,20*	*m2*	*5,27*	*0,016*	*0,08 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,08 T*	*Elimination*
9	BAT C	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	BAT C	Cloisons en parpaings	Parpaings creux	RAS	E	2	1,23 m	2,00 m	0,10 m	0,49 m³	1,30				**0,64 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,64 T	-	0,00 T	-
11	BAT C	Menuiseries								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	BAT C	Portes en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	1,80 m	0,90 m	0,03 m	0,10 m³	0,75				**0,07 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
												TOTAL DE DECHETS :			**4,94 T Tonnes**						**DECHETS VALORISES :**		**4,80 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**0,139 Tonnes**

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT D

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**15,50 m**	**Surface au sol :**	**93,00 m²**
Largueur extérieure :	**6,00 m**	**Surface de plancher :**	**93,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**4,00 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**3,40 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimé/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT D	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	-	-							
2	BAT D	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	10	0,25 m	0,25 m	0,80 m	0,50 m³	2,50				**1,25 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,25 T	-	0,00 T	-
3	BAT D	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	93,00 m	1,00 m	0,15 m	13,95 m³	2,50				**34,88 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	34,88 T	-	0,00 T	-
4	BAT D	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT D	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	0,18 m	3,40 m	0,18 m	0,55 m³	0,75				**0,41 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,41 T	-	0,00 T	-
6	BAT D	Poteaux métalliques IPN	Acier	RAS	E	1				0,03 m³	7,80	ml	20,00	0,011	**0,22 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,22 T	-	0,00 T	-
7	BAT D	Fermes en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	5,80 m	0,20 m	0,08 m	0,44 m³	0,75				**0,33 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,33 T	-	0,00 T	-
8	BAT D	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	1,70 m	0,10 m	0,05 m	0,09 m³	0,75				**0,06 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
9	BAT D	Ossature bois horizontale pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	5,00 m	0,16 m	0,05 m	0,12 m³	0,75				**0,09 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
10	BAT D	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E					0,02 m³	7,80	m2	17,00	0,007	**0,12 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
11	BAT D	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	BAT D	Pannes bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	6	15,50 m	0,20 m	0,07 m	1,30 m³	0,75				**0,98 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,98 T	-	0,00 T	-
13	BAT D	Couverture en tôles métalliques	Acier	RAS	E					0,08 m³	7,80	m2	90,37	0,007	**0,63 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,63 T	-	0,00 T	-
14	BAT D	Chevrons bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	6,00 m	2,75 m	0,00 m	0,06 m³	0,75				**0,04 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
15	BAT D	Voligeage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	16,50 m	1,00 m	0,02 m	0,33 m³	0,75				**0,25 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-
16	BAT D	Shingle	Shingle	RAS	E	1	16,50 m	1,00 m	0,00 m	0,05 m³	4,00				**0,20 T**	Recyclage	DND	Autres materiaux complexes	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
17	BAT D	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
18	BAT D	Cloison en bois et ossature	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	20,00 m	1,00 m	0,09 m	1,80 m³	0,75				**1,35 T**	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,35 T	-	0,00 T	-
19	BAT D	Menuiseries								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	BAT D	Porte de garage en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	21,46 m	1,00 m	0,05 m	1,07 m³	0,75				**0,80 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,80 T	-	0,00 T	-

TOTAL DE DECHETS : 41,61 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 41,61 T

DECHETS ELIMINES : 0,000 Tonnes

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT E

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**5,90 m**	**Surface au sol :**	**33,00 m²**
Largueur extérieure :	**5,60 m**	**Surface de plancher :**	**33,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**3,20 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**2,40 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT E	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	Beton	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT E	Massifs béton sous poteaux	Béton	RAS	E	4	0,25 m	0,25 m	0,80 m	0,20 m³	2,50				**0,50 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
3	BAT E	Dallage béton	Béton	RAS	E	1	33,00 m	1,00 m	0,15 m	4,95 m³	2,50				**12,38 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	12,38 T	-	0,00 T	-
4	BAT E	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT E	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	4	0,18 m	2,80 m	0,17 m	0,34 m³	0,75				**0,26 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,26 T	-	0,00 T	-
6	BAT E	Fermes en bois 20*7,5	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	5,90 m	0,20 m	0,08 m	0,18 m³	0,75				**0,13 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
7	BAT E	Elements de contreventement	Bois brut ou non traité	RAS	E	8	1,50 m	0,10 m	0,05 m	0,06 m³	0,75				**0,05 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
8	BAT E	Ossature bois pour bardage extérieur	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	11,50 m	0,16 m	0,05 m	0,27 m³	0,75				**0,20 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
9	BAT E	Bardage en bac acier	Acier	RAS	E					0,01 m³	7,80	m2	13,44	0,007	**0,09 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
10	BAT E	Bardage en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	18,88 m	1,00 m	0,03 m	0,57 m³	0,75				**0,42 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,42 T	-	0,00 T	-
11	BAT E	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	*BAT E*	*Pannes bois contaminées*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*	*6*	*5,60 m*	*0,18 m*	*0,06 m*	*0,36 m³*	*0,75*				*0,27 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,27 T*	*Elimination*
13	*BAT E*	*Couverture en plaques ondulées amiantées*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,24 m³*	*2,20*	*m2*	*33,04*	*0,016*	*0,53 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,53 T*	*Elimination*

TOTAL DE DECHETS : 14,83 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 14,03 T

DECHETS ELIMINES : 0,801 Tonnes

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

Dechets et encombrants

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**5,90 m**	**Surface au sol :**	**33,00 m²**
Largueur extérieure :	**5,60 m**	**Surface de plancher :**	**33,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**3,20 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**2,40 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Dechets et encombrants	Divers								0,00 m³	-						-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	Dechets et encombrants	Sciures au sol	Autres DD	RAS	E	1	1105,00 m	1,00 m	0,01 m	5,53 m³	0,75				**4,14 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	100%	0	100%	4,14 T	Elimination
3	Dechets et encombrants	Sciure en tas	Bois brut ou non traité							7,00 m³	0,75	m3	7,00	0,750	**5,25 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	5,25 T	-	0,00 T	-
4	Dechets et encombrants	Divers bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1				9,87 m³	0,75	Unité	1,00	7,400	**7,40 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	50%	3,70 T	50%	3,70 T	Elimination
5	Dechets et encombrants	Divers bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1				167,50 m³	0,30	m3	167,50	0,300	**50,25 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	50%	25,13 T	50%	25,13 T	Elimination
6	Dechets et encombrants	Divers FER	Acier	RAS	E	1				1,69 m³	7,80	Unité	1,00	13,200	**13,20 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	13,20 T	-	0,00 T	-
7	Dechets et encombrants	Divers DND	Mobiliers	RAS	E	1				7,83 m³	0,30	Unité	1,00	2,350	**2,35 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	30%	0,71 T	70%	1,65 T	Elimination
8	Dechets et encombrants	Divers DND	Mobiliers	RAS	E	1				90,00 m³	0,30	m3	90,00	0,300	**27,00 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	30%	8,10 T	70%	18,90 T	Elimination
9	Dechets et encombrants	Divers polystyrène	Polystyrène	RAS	E	1	1,20 m	1,20 m	2,00 m	2,88 m³	0,04				**0,12 T**	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	50%	0,06 T	50%	0,06 T	Elimination
10	Dechets et encombrants	Divers déchets dangereux	Autres DD							60,00 m³	0,30	m3	60,00	0,300	**18,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	18,00 T	Elimination
11	Dechets et encombrants	Tracteurs	Acier							0,45 m³	7,80	Unité	1,00	3,500	**3,50 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	50%	1,75 T	50%	1,75 T	Elimination
12	Dechets et encombrants	Pneus	Autres DD							10,00 m³	0,30	m3	10,00	0,300	**3,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	3,00 T	Elimination
13	Dechets et encombrants	Divers cartons	Papier, Carton							1,00 m³	0,30	Unité	1,00	0,300	**0,30 T**	Recyclage	DND	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
												TOTAL DE DECHETS :			**134,51 T Tonnes**						**DECHETS VALORISES :**		**58,19 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**76,321 Tonnes**	

Data sensitivity - Internal

TABLEAU DE SYNTHÈSE

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

DÉCHETS INERTES

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	815,75	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	815,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	0,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélanges de Beton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	Melange beton	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	0,41	0,00	0%	0,00	0%	0,41	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse	Terres et cailloux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre	Fibre et verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Emballage verre	Emballage en verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (triés)	Verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DI	DI en mélanges	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**816,66**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,41**	**0%**	**816,25**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

DÉCHETS NON DANGEREUX

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux de plâtres	3,93	0,00	0%	0,00	0%	2,88	73%	0,00	0%	0,33	8%	0,00	0%	0,72	18%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité	94,12	0,00	0%	0,00	0%	63,94	68%	0,00	0%	1,35	1%	0,00	0%	28,83	31%
Bois B : BR1	Bois peint, traité	12,14	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12,14	100%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR2	BR2	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Cuivre	Cuivre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	32,61	0,00	0%	0,00	0%	29,26	90%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,35	10%
Zinc	Zinc	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PP	PP	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PE	PE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PVC	PVC	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	0,16	0,00	0%	0,00	0%	0,10	63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,06	37%
PSE	PSE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
XPS	XPS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Polyuréthane	Polyurethane	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques	Autres plastiques	0,36	0,00	0%	0,00	0%	0,36	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre	1,07	0,00	0%	0,00	0%	0,85	80%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,21	20%
Laines minérales de roche	Laines minerales de roche	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Isolants biosourcés	Isolants biosources	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres materiaux isolants	Autres materiaux isolants	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Moquette	Moquette	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Linoléum	Linoleum	0,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,05	100%	0,00	0%	0,00	0%
Parquet (massif, flottant)	Parquet	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres revêtements de sol	Autres revetements de sol	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité synthétiques	Revêtements d'etancheite synthetiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	Staff, Stuc, Gypse	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Panneaux sandwich	Panneaux sandwich	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Complexes plâtre + isolant	Complexes platres isolant	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	1,49	0,00	0%	0,00	0%	0,20	13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,29	87%
Fenêtres et autres ouvertures vitrées	Fenêtre bois/aluminium/PVC et simple vitrage ou double vitrage	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Végétaux	Arbres, buissons	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terre végétale	Terre vegetale	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,30	0,00	0%	0,00	0%	0,30	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**146,22**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**97,89**	**67%**	**0,00**	**0%**	**13,87**	**9%**	**0,00**	**0%**	**34,45**	**24%**

DÉCHETS D'EQUIPEMENTS

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC...)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	Chauffage, climatisation, ventilation	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipements contenant des fluides frigorigènes dangereux	Equipements de chauffage, climatisation,ou frigorifiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Matériel industriel ou mobilier	Mobilier, matériel industriel	29,35	0,00	0%	0,00	0%	8,81	30%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20,55	70%
Conduits de fluides et canalisations	Conduits de fluides et canalisations	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Câbles	Cables	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	Equipements divers	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Luminaires (tubes fluorescents, lampe à décharges, lampes à LED)		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Électroménagers		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE contenant des substances dangereuses :	Autres DEEE dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux	Autres DEEE non dangereux	0,25	0,00	0%	0,00	0%	0,13	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,13	50%
	Sous-total déchets d'équipements	**29,60**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**8,93**	**30%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**20,67**	**70%**

DÉCHETS DANGEREUX

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	38,82	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	38,82	100%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	25,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25,44	100%
	Sous-total déchets dangereux	**64,27**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**64,27**	**100%**
	TOTAL :	**1056,74**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**107,23**	**10%**	**816,25**	**77%**	**13,87**	**1%**	**0,00**	**0%**	**119,39**	**11%**

Data sensitivity - Internal

Déchet inerte (DI)

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses (hors réemploi)	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Béton	17 01 01	815,75 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Briques	17 01 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Tuiles et céramiques	17 01 03	0,50 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	17 01 06	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	0,41 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereu	17 05 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres et pierres	17 09 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Emballage en verre	15 01 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Verre (triés)	17 02 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Déchet non dans dangereux non inertes (DNDNI)

Plâtre											
Plaques et carreaux	17 08 02	3,93 T		?	0%	73%	0%	8%	0%	18%	-
Enduits et supports inertes	17 08 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Bois											
Bois A (emballages, palettes)	17 02 01	94,12 T		?	0%	68%	0%	1%	0%	31%	-
Bois B : BR1	17 02 01	12,14 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Bois B : BR2	17 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Métaux											
Cuivre	17 04 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Aluminium	17 04 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Ferreux	17 04 05	32,61 T		?	0%	90%	0%	0%	0%	10%	-
Zinc	17 04 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres, non ferreux :											
Plastiques											
PP	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PE	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PVC	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PS	17 02 03	0,16 T		?	0%	63%	0%	0%	0%	37%	-
PSE	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
XPS	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Polyuréthane	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres plastiques 17 02 03 :											
Matériaux isolants hors isolants polymères											
Laines minérales de verre	17 06 04	1,07 T		?	0%	80%	0%	0%	0%	20%	-
Laines minérales de roche	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Isolants biosourcés	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux isolants 17 06 04:											
Revêtements de sol											
Moquette	20 01 11	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Linoléum	17 02 03	0,05 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Parquet (massif, flottant)	17 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres revêtements de sol											
Revêtement d'étanchéité											
Revêtements d'étanchéité bitumineux	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Revêtements d'étanchéité synthétiques	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Complexes											
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	17 08 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Panneaux sandwich	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Complexes plâtre + isolant	17 08 02	0,00 T		-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux complexes :											
Divers											
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Mélange de DND listés ci-dessus	17 09 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Végétaux	20 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terre végétale	17 05 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)											

Déchets d'équipements

Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...)		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	20 01 36	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	20 01 35*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	29,35 T		?	0%	30%	0%	0%	0%	70%	-
Conduits de fluide et canalisations	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Câbles	17 04 11	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)											
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	20 01 35	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Électroménagers	20 01 35	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE contenant des substances dangereuses 20 01 35 *:											
Autres DEEE non dangereux : 20 01 36											

Déchets dangereux

Amiante (précisez)	17 06 05*	38,82 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-
Enrobés à chaud contenant du goudron	17 03 01*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	20 01 27*	0,00 T		'	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	20 01 37*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres contenant des substances dangereuses	17 05 03*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Tableau Annexes

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Autres déchets inertes	17 01 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)	19 02 03	0,30 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Autres, non ferreux	17 04 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres plastiques		0,36 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux isolants	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres revêtements de sol		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux complexes		1,49 T		?	0%	13%	0%	0%	0%	87%	-
Autres DEEE contenant des substances dangereuses	20 01 36	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE non dangereux	20 01 35*	0,25 T		?	0%	50%	0%	0%	0%	50%	-
Autre déchets dangereux (DD)	19 02 08*	25,44 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-

Data sensitivity - Internal