LOT 6 : Vérification, réparation et remplacement des revêtements de sol

A	Prestations de réparation et de maintenance corrective							
	Matériels	**Unité**	**Quantités**	**Prix main d'oeuvre (€ HT)**	**Prix fourniture (€ HT)**	**Prix total (€ HT)**	**TVA**	**Prix total (€ TTC)**
	Revêtement de sol							
1	Kit de réparation de sol	50 impacts				0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Dépose du sol existant	m²				0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Préparation des sols y compris protection contre les remontées d'humidité De type polyane ou similaire.	m²				0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Fourniture et pose d'une résine caoutchouc (Cf CCTP)	m²				0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Sous couche de 40 mm d'épaisseur de granulés de caoutchouc durs coulés en place à la résine polyuréthanne et masticage de surface pour fermer la couche de finition.	m²				0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Fourniture et pose des dalles, y compris jointage (Cf CCTP)	m²				0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Fourniture et pose des plinthes (Cf CCTP)	ml				0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Condamnation d'un siphon de sol	Unité				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Signalisation / Marquage au sol Peinture anti-dérapante, compatibles avec le type de revêtement de sol							
9	**Marquage des couloirs et des pas de tir**							
9-1	*Couloirs de tir*							
9-1-a	Lignes continues axées de 8 cm de largeur (teinte jaune ou blanche)	ml				0,00 €	0,00 €	0,00 €
9-1-b	Lignes continues de 5 cm de largeur pour celles qui sont mitoyennes aux murs latéraux	ml				0,00 €	0,00 €	0,00 €
9-2	*Pas de tir*							
9-2-a	Repères de 8 cm de largeur débordant latéralement de 15 cm de chaque côté des lignes continues	ml				0,00 €	0,00 €	0,00 €
9-2-b	Indication des distances par rapport à l'axe des cibles (partant du milieu de la fosse) pour 5,10,15,20 et 25m avec inscription uniquement à côté de chaque mur latéral	ml de couloir				0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	**Marquage au sol de la zone de sécurité**							
10-1	Matérialisation au sol par une bande de 5 m de large réalisée sur toute la largeur du stand en hâchures inclinées à 45° de 10 cm de largeur chacune, de couleur soit blanche et rouge ou noire et jaune. Devant cette bande, marquage tel que « DANGER – TIR INTERDIT AU DELÀ DE CETTE LIMITE - DANGER »	ml				0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**Marquage de la zone de simulation**							
11-1	Identique aux prescriptions 10-1,déplacés et avancés au niveau du pas de tir de 5 mètres	ml				0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	Unité				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des prestations A (hors déplacement)					0,00 €	0,00 €	0,00 €

B	Forfait de déplacement					
Numéro	**Forfait de déplacement (moyens humains et matériels)**		**Prix unitaire (€ HT)**	**Prix total (€ HT)**	**TVA**	**Prix total (€ TTC)**
13	Déplacement pour des prestations de maintenance préventive ou corrective	1 site		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Prix de chaque déplacement avec moins-value en cas de déplacement	2 sites combinés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Prix de chaque déplacement avec moins-value en cas de déplacement	3 sites combinés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Prix de chaque déplacement avec moins-value en cas de déplacement	4 sites combinés		0,00 €	0,00 €	0,00 €

C	Majoration en cas d'urgence (%)	

	TOTAL DES PRESTATIONS			**Prix total (€ HT)**	**TVA**	**Prix total (€ TTC)**
A	**Prestations de réparation et de maintenance corrective**			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B	**Forfait de déplacement**			0,00 €	0,00 €	0,00 €
A+B	**TOTAL DES PRESTATIONS A+B**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

A	**Prestations de réparation et de maintenance corrective**			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B	**Forfait de déplacement**			0,00 €	0,00 €	0,00 €
C	**Majoration en cas d'urgence**			0,00 €	0,00 €	0,00 €
A+B+C	**TOTAL DES PRESTATIONS A+B+C**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**