Désamiantage et démolition de l'ancien centre sportif universitaire de l'Université de Strasbourg

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF

Lot 1 : Désamiantage

Localisation	#	Désignation	Qté	unité	Qté entreprise	PU	Montant HT
	1	Retrait des matériaux contenant de l'amiante					
Intérieur	1.1	Reprise d'étanchéité	4	u			0,00 €
	1.2	Colle de carrelage	157	m²			0,00 €
	1.3	Colle bitumineuse	115	m²			0,00 €
	1.4	Dalle de sol	141	m²			0,00 €
	1.5	Colle bitumineuse + Ragréage	92	m²			0,00 €
	1.6	Colle de faïence	572	m²			0,00 €
	1.7	Colle de plinthe	52	ml			0,00 €
	1.8	Joint de mastic de vitrage	2	u			0,00 €
	1.9	Joint entre éléments	10	ml			0,00 €
	1.10	Enduit (plâtre et lissage)	5	m²			0,00 €
	1.11	Conduit + mitron	1	u			0,00 €
	1.12	Joint plat pour brides	5	u			0,00 €
	1.13	Peinture bitumineuse (intéireur conduit)	4	u			0,00 €
	2	Installation de chantier					
Intérieur	2.0	Marquage de tous les matériaux amiantés	1	ft			0,00 €
	2.1	Installation de chantier y/c sas, matériel	1	ft			0,00 €
	2.2	Confinement des zones de travaux	1	ft			0,00 €
	2.3	Mesures (empoussièrement, restitution etc.)	1	ft			0,00 €
	2.4	Nettoyage, dépose confinement, repli	1	ft			0,00 €
	2.5	Gestion des déchets	1	ft			0,00 €
		Sous-total [intérieur]					0,00 €
	3	Retrait des matériaux contenant de l'amiante					
Façades	3.1	Colle (faïence, carrelage, pâte de verre)	1725	m²			0,00 €
	3.2	Nez-de-marche	6	u			0,00 €
	3.3	Joint de dilatation	27	u			0,00 €
Toiture	3.4	Revêtement bitumineux (relevés)	1259	ml			0,00 €
	3.5	Revêtement bitumineux (lés partie plane)	23	m²			
	4	Installation de chantier					
Extérieur	4.1	Installation de chantier y/c sas, matériel	1	ft			0,00 €
	4.2	Confinement des zones de travaux	1	ft			0,00 €
	4.3	Mesures (empoussièrement, restitution etc.)	1	ft			0,00 €
	4.4	Nettoyage, dépose confinement, repli	1	ft			0,00 €
	4.5	Gestion des déchets	1	ft			0,00 €
	4.6	Retrait joint pour prélèvement - mur béton façade Nord	1	ft			0,00 €
		Sous-total [extérieur]					0,00 €
		TOTAL TRANCHE FERME					0,00 €
TO1		Jonction mur béton façade Nord - désamiantage et démolition partielle (en cas de présence d'amiante)	1	ft			0,00 €
		TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES					0,00 €
		TOTAL HT [TF + TO]					0,00 €
		TVA	20%				0,00 €
		TOTAL TTC [TF + TO]					0,00 €

Etabli le

A

Signature & tampon de l'entreprise