Désamiantage et démolition de l'ancien centre sportif universitaire de l'Université de Strasbourg

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF

Lot 2 : Démolition et déplombage

#	Désignation	Qté	unité	Qté entreprise	PU	Montant HT
1	Installation de chantier y/c constat, base vie, clôture, portails puis repli	1	ft			0,00 €
1.1	Protection des ouvrages conservées notamment des arbres	1	ft			0,00 €
1.2	Dépose précautionneuse du mobilier urbain y/c lampadaires (puis repose)	1	ft			0,00 €
2	Travaux sur réseaux					
2.1	Installation d'une armoire électrique de chantier en amont de la parcelle (reprise câble enterré en TGBT et TP CSU)	1	ft			0,00 €
2.2	Déplacement des équipements électriques relatif au poste de relevage dans TD02	1	ft			0,00 €
2.3	Dépose du réseau d'alimentation du CSU jusqu'au TGBT (Institut Le Bel)	1	ft			0,00 €
2.4	Dépose du tronçon fibre OSIRIS/ S20307 (Institut Le Bel)	1	ft			0,00 €
2.5	Manchette sur nourrice AEP après dépose de la branche raccordée et de la bouche à clef	1	ft			0,00 €
2.6	Protection sur réseau EP DN1100 mis partiellement à nu pendant les travaux	1	ft			0,00 €
3	Démolition					
3.1	Curage intérieur du bâtiment	1	ft			0,00 €
3.2	Démolition du bâtiment y/c fondations jusqu'à -1,50 m/TN	1	ft			0,00 €
3.3	Broyage et évacuation des gravats	1	ft			0,00 €
3.4	Déplombage sur site si nécessaire avant dépose/démolition	1	ft			0,00 €
3.5	Valorisation des métaux et notamment de la charpente métallique (prix négatif, moins value à renseigner)	267	t			0,00 €
3.6	Dépose et tri sélectif des câbles électriques (tronçon de 7m minimum)	5800	ml			0,00 €
3.7	Dépose et tri sélectif des menuiseries vitrées	90	u			0,00 €
4	VRD					
4.1	Retrait, piquage de toutes les surfaces imperméables ou semi-imperméables	1	ft			0,00 €
4.2	Nivellement sommaire sans apport de matériau	1	ft			0,00 €
4.3	Remblaiement recyclé 0/60 selon profil souhaité y/c talutage spécifique jonction auto-pont et 10H/1V sur la parcelle	1	ft			0,00 €
4.4	Finition 0/31,5	1	ft			0,00 €
	TOTAL TRANCHE FERME					0,00 €
TO1	Jonction mur béton façade nord - démolition partielle (2 pré-murs) - si absence d'amiante	1	ft			0,00 €
	TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES					0,00 €
	TOTAL HT [TF + TO]					0,00 €
	TVA	20%				0,00 €
	TOTAL TTC [TF + TO]					0,00 €

Etabli le

A

Signature & tampon de l'entreprise