PC4 - NOTICE DESCRIPTIVE

Jardin d'Honneur de l'Hôpital Saint-André

BORDEAUX

Septembre 2026

Trouillot & Hermel Paysagistes
6, rue René Martrenchar - 33150 CENON

BDF Architectes
204, Avenue d'Eysines - 33200 BORDEAUX

VERDI
13, rue Archimède - 33693 MERIGNAC

Maître d'ouvrage Centre Hospitalier Universitaire Bordeaux
12 rue Dubernat, 33404 TALENCE

SOMMAIRE

1. LOCALISATION

Contexte du site 4
Plan cadastral 5
Le terrain dans le paysage lointain 6
Le terrain dans l'environnement proche 7

2. ANALYSE HISTORIQUE

Evolution du plan du jardin 9
Photographie ancienne 13

3. LE PROJET

Etat de l'existant 16
Etat de l'existant - Photos de l'existant 18
Etat projeté 19
Ambiances 23

4. MATERIALITE DU PROJET

Revêtement 28
Mobilier 29

5. PALETTE VEGETALE

Arbres 31
Cépées et arbustes 32
Strate basse 33

6. ANNEXES

Plan topographique de l'existant 35
Plan des démolitions 36
Plan des terrassements 37

1. LOCALISATION

Contexte du site

L'Hôpital Saint-André se situe au coeur du **quartier historique de Bordeaux**, à l'intérieur de la ceinture des cours. Construit au début du XIXème siècle, l'hôpital occupe un vaste ilot urbain avec une conception fidèle aux **principes hygiénistes** de l'époque.



Plan cadastral

PC1


La parcelle cadastrale concernée par le projet se situe sur la commune de **Bordeaux**.

HC 0001
Surface : 22 752 m²

N

0 50m

Le terrain dans le paysage lointain



Le terrain dans l'environnement proche



Vue de la façade côté Place de la République avec l'entrée de la Chapelle de l'Hôpital




Vue du jardin et de la façade de la cour d'honneur

2. ANALYSE HISTORIQUE

Evolution du plan du jardin

1947
18 septembre



Sur cette photo aérienne, la plus ancienne interprétable, on distingue bien la **composition régulière du jardin d'honneur** avec sa fontaine centrale, ses allées, son pourtour d'arbres et ses parterres de gazon. Quelques bancs montrent l'usage du jardin comme **espace de repos**.


1956
1er mai



En seulement 10 ans, le jardin change de physionomie avec la **suppression du pourtour d'arbres** pour la **création de deux alignements** sur les grandes allées centrales.


Evolution du plan du jardin

1965
09 août



En **1965**, le dessin du jardin régulier se distingue bien. Les **parterres sont plantés** et quelques **topiaires** sont visibles.

1986
9 juillet



En 20 ans, le jardin d'honneur prend encore une autre physionomie. Le tracé régulier du jardin semble **plus flou** et la taille des topiaires **abandonnée. Des arbres et arbustes ont été plantés** et ont grandi à la place des parterres de gazon.

Evolution du plan du jardin

3 AOUT 1991



Dans les années **90,** la création du service de radiothéraphie en sous-sol nécessite un **réaménagement entier du jardin d'honneur**. La partie sud du jardin est **entièrement détruite** (sous le service de radiothérapie). Seuls les arbres des allées de la partie nord ont pu être conservés.

10 AVRIL 2010



À la suite de ces travaux, le **jardin a été entièrement réaménagé, reprenant un vocabulaire de jardin régulier.** Les arbres qui avaient été maintenus ont finalement été abattus. En 2010, on distingue 16 tilleuls plantés dans les allées ainsi que 24 topiaires d'ifs taillés en cônes. **Le dessin semble s'inspirer celui de 1956**.

Evolution du plan du jardin

2023



Aujourd'hui, le dessin du jardin régulier se lit encore mais à tendance à devenir plus flou. Les allées centrales ont presque disparues, les topiaires ont pris des formes variées et les alignements d'arbres sont devenus incomplets.

Photographie ancienne

CARTE POSTALE - XIX^{ÈME}
Sur cette carte postale, le jardin d'honneur laisse apparaître une autre ambiance proche d'un jardin botanique avec une diversité et un exotisme des plantations.



Photographie ancienne



CARTE POSTALE - XIX^{ÈME}

Sur cette carte postale, les grandes contre-allées prévues pour la déambulation et le repos du personnel et des patients sont bien visibles.


CARTE POSTALE - XIX^{ÈME}

A cette époque de larges massifs arbustifs denses séparaient l'espace centrale des contre-allées lui conférant une intimité plus grande.



3. LE PROJET

Etat de l'existant



Le jardin d'honneur est construit en symétrie autour d'un axe central nord/sud reliant l'horloge de la façade nord à la façade sud en passant par la fontaine centrale.
Les derniers aménagements réalisés ont été fait dans les années 1990 d'après notre recherche historique suite à la construction du bunker de radiothérapie en sous-sol (en partie sud du jardin).

Plusieurs problématiques ont été identifiés faisant perdre la qualité du dessin du jardin d'honneur :

- Disparition des contres-allées centrales envahies par le gazon ;
- Disparition d'un arbre de l'alignement de tilleul ;
- Contour d'arbre en béton des tilleuls se déchaussant ;
- Cheminement central autour de la fontaine en train de se refermer ;
- Revêtement peu adapté aux usagers de l'hôpital ;
- Topiaires mal entretenues.

Face à ces constats, le Centre hospitalier de Bordeaux a souhaité réalisé un réaménagement de ce jardin afin d'offrir un cadre propice au milieu hospitalier et pour l'ensemble des usagers.

0 5m N


PLAN DE L'EXISTANT 1:250
FORMAT D'ORIGINE A3

Légende :


- Dalles de béton
- Gravillon
- Zone enherbée
- Corbeille plantée d'annuelles
- Arbre existant (Tilleul)
- Pittosporum taillé en boule
- Topiaire d'If en cône
- Limites du Bunker
- Banc

Etat de l'existant

A



B



C



COUPES DE L'EXISTANT 1:200
FORMAT D'ORIGINE A3

Etat de l'existant - Photos de l'existant



Contour d'arbre en béton déchaussé.



Revêtement non adapté aux usagers de l'hôpital avec des seuils au niveau des édicules techniques.




Contre-allée centrale presque disparue sous le gazon.



Topiaire aux formes variées faisant perdre la lisibilité du jardin.

Etat projeté



Le projet vise à restaurer la lisibilité du dessin du jardin d'honneur de l'Hôpital Saint-André tout en le faisant évoluer afin de s'adapter aux enjeux contemporains.

Les aménagements comprennent :

- La pose de volige en acier au droit des gazons afin rétablir les courbes et droites du dessin du jardin ;
- L'agrandissement des fosses des tilleuls existants afin de supprimer les tours d'arbre en béton et d'augmenter la perméabilité autour des arbres. L'objectif étant de prolonger la vie des Tilleuls. Des couvre-sols seront plantés au droit de ces fosses ;
- La plantation d'un 2ème alignement d'abres avec des essences différentes. L'objectif est d'anticiper le renouvellement de la strate arborée des tilleuls tout en apportant une diversité de feuillage et de couleurs au jardin. Une ambiance type "jardin d'acclimatation" est recherchée pour se rapprocher de l'ambiance présente sur les cartes postales du XIXème siècle ;
- L'extension des corbeilles plantées existantes sur le pourtour des parterres centraux. L'objectif est de venir signifier le dessin du jardin tout en créant deux chambres d'intimité ;
- Le renouvellement du mobilier avec une gamme cohérente en design et en couleur.

L'ensemble de ces aménagements cherche à pérériser la forme du jardin en réduisant son entretien mais aussi en l'adaptant grâce à une végétation plus fournie permettant d'apporter du bien-être aux usagers.

Le projet ne comporte aucune construction ni modification du bâti existant.

0 5m

N

PLAN DE PROJET 1:250
FORMAT D'ORIGINE A3

LIMITE D'INTERVENTION

LEGENDE

Existant conservé

- Arbre existant (Tilleul)
- Pittosporum taillé en boule
- Topiaire d'If en cône
- Bordure béton P2
- Limite du Bunker

Projet

Revêtement

- Revêtement minéral perméable type Qualidrain ou équivalent
- Pas japonais en dalle calcaire 1,20x0,40m
- Volige acier - vue 0cm
- Volige acier - vue 2cm
- Volige acier - vue 5cm


Mobilier

- Table et chaise mobile
- Corbeille double de tri

Plantation

- Arbre tige
- Arbre en cépée
- Fosse de plantation 2,00x2,00x1,00m
- Massif d'arbustes, vivaces et graminées
- Couvre-sol
- Gazon

Etat projeté - Plan commenté



Plantation d'un tilleul pour recréer l'alignement

Agrandissement des fosses d'arbres existants avec contour en volige acier + Couvre-sol en pied d'arbres

Plantation d'arbres en isolé dans le parterre nord

Mobilier de jardin flottant

Gazon ou prairie fleurie en pourtour

Gazon

Bunker de l'ancienne radiothérapie

Corbeille de tri

Pas japonais en pierre calcaire

Bordurage des cheminements avec une volige acier

Plantation d'un alignement d'arbres aux essences et tailles variées

Suppression de la contre-allée dans les parterres

Création d'un massif de vivaces et graminées

N

0 5m

PLAN DE PROJET 1:250
FORMAT D'ORIGINE A3


LIMITE D'INTERVENTION

Etat projeté - Coupes d'ambiance

L'intention du projet est de créer un **deuxième alignement d'arbres** remplissant trois fonctions : anticiper le dépérissement des tilleuls existants, introduire de la diversité dans le jardin, et **créer des parterres engazonnés plus intimes** (chambres d'intimité).


Ces arbres seront de tailles variées pour apporter du rythme et préserver les vues sur le jardin depuis les balcons. Un sous-étage d'arbustes, vivaces et graminées se développera à leur pied.

A




✱ Un rideau végétal aux hauteurs variables permettant de créer une intimité tout en gardant des vues ouvertes depuis l'étage.

B




Etat projeté - Coupes techniques

A



B



COUPES PROJET 1:200
FORMAT D'ORIGINE A3



Vue depuis les allées ouest

Le mobilier flottant permet aux usagers de se regrouper selon les configurations de groupe. Le revêtement repris permet à tous les usagers de se promener dans le jardin. Les voliges préservent la lisibilité du dessin du jardin.

Ambiances



Vue depuis le parterre central sud

Les parterres consituent des ensembles invitant au repos.

Ambiances









Palette végétale colorée composée de vivaces, graminées et d'arbustes entre les pieds d'arbres. Variations des hauteurs et des volumes entre les arbres tiges et en cépées et les arbustes.






Comparaison avant/après

PC9


N

0 5m

ETAT DE L'EXISTANT




ETAT PROJETÉ



4. MATERIALITE DU PROJET

Revêtement

PC10-1



ALLEES : Revêtement minéral perméable beige clair type Qualidrain ou équivalent
Le revêtement actuel en gravillon sera retiré pour permettre la mise en oeuvre du nouveau revêtement.
Le revêtement sera tenu par des voliges en acier permettant de faire la séparation entre les massifs plantés et le revêtement. Les voliges visent également à maintenir le dessin du jardin dans le temps.




Bordure en volige acier
corten ou thermolaqué aspect corten
Vue entre 0 et 5cm selon les situations (voir plan de masse)




PAS JAPONAIS : Dalle en pierre calcaire
Dimension : 1,20x0,40m
Pose sur lit de sable + engazonnement sur les côtés



Mobilier



Une couleur vert sauge ou similaire au cuivre oxydé est recherchée pour le mobilier. Elle permettra de faire écho à la couleur du toit de la chapelle.



ASSISES ET TABLES

Gamme Luxembourg de chez Fermob ou équivalent

Ce mobilier sera flottant dans le jardin d'honneur afin de s'adapter aux besoins des usagers.




CORBEILLE

Gamme Generic de chez Accenturba ou équivalent



5. PALETTE VEGETALE

Plan de plantation



Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles

Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Poirier d'ornement

Acer x freemanii 'Autumn Blaze'
Erable de Freeman

Schinus molle
Faux-poivrier

Prunus serrulata ‘amanogawa’
Cerisier du japon fastigié

Ulmus X hollandica ‘wredei’
Orme doré

Quercus robur 'Fastigiata Koster'
Chêne fastigié

Malus triloba
Pommier à feuilles trilobées

Phoenix canariensis
Dattier des Canaries

Amelanchier lamarckii
Amélanchier de Lamarck

Lagerstroemia indica
Lila des indes blanc

Punica granatum
Grenadier

N

0 5m

Arbres

Des arbres choisis pour la couleur du feuillage ou la floraison afin de marquer les saisons tout au long de l'année.





Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles


En remplacement du Tilleul manquant dans l'allée



Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Poirier d'ornement



Acer x freemanii 'Autumn Blaze'
Erable de Freeman



Schinus molle
Faux-poivrier





Prunus serrulata 'amanogawa'
Cerisier du japon fastigié



Ulmus X hollandica 'wredei'
Orme doré



Quercus robur 'Fastigiata Koster'
Chêne fastigié



Malus triloba
Pommier à feuilles trilobées



Phoenix canariensis
Dattier des Canaries

Cépées et arbustes





Amelanchier lamarckii
Amélanchier de Lamarck



Lagerstroemia indica
Lila des indes blanc



Punica granatum
Grenadier



Cornus alba 'Ivory Halo'
Cornouiller blanc



Hamamelis mollis
Hamamélis de Chine - 3m



Euonymus alatus Compactus
Fusain ailé nain



Choisya ternata 'Aztec Pearl'
Oranger du mexique



Cordyline australis 'Torbay Dazzler'
Cordyline



Cistus purpureus
Ciste pourpre





Décorosier Opalia ®
Rosier



Décorosier Mareva ®
Rosier



Décorosier Baia ®
Rosier

Strate basse





Acanthus mollis
Acanthe



Dryopteris filix-mas
Fougère mâle



Heuchera x villosa 'Black Beauty'
Heuchère



Carex oshimensis 'Everillo'
Laîche d'Oshima



Salvia nemorosa
Sauge des bois



Rudbeckia fulgida
Rudbeckia lumineux



Ophiopogon planiscapus
'Nigrescens'
Barbe de serpent



Phlomis fruticosa
Sauge de Jerusalem



Iris cutie
Iris nain blanc



Geranium sanguineum alba
Géranium sanguin blanc





Lamium maculatum
Lamier



Geranium macrorrhizum
Géranium à gros rhizome






Narcissus poeticus
Narcisse



Crocus speciosus
Crocus

6. ANNEXES



CHU BDX — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

Maître d'ouvrage

Centre Hospitalier universitaire Bordeaux

12 Rue Dubernat

33 404 TALENCE

Tel: XX XX

REQUALIFICATION DU JARDIN D'HONNEUR

Hôpital Saint-André - Bordeaux

Plan topographique de l'existant

RESEAUX EXISTANTS

- EP existant
- EU existant
- BT aérien existant
- AEP existant
- Réseau non identifié

Récolement issu des IC

ETAT EXISTANT

- Fontaine
- Bancs sur plot béton
- Arbre existant
- Bunker souterrain
- Stabilisé existant
- Espace vert existant
- Massif planté existant

N O E S

Maîtrise d'oeuvre


Echelle : 1/100

TROUILLOT & HERMEL PAYSAGISTES — 6, rue rené Martrenchar - 33150 CENON — Tel : 05.56.86.77.31 — E-mail: contact@agencethp.fr

BDF ARCHITECTES — 204, Avenue d'Eysines - 33200 BORDEAUX — Tel : 05.57.19.00.29 — E-mail: dufour@bdf-architectes.com

VERDI — 13, rue Archimède - 33693 merignac — Tel : 05.56.00.72.01 — E-mail: sudouest@verdi.fr

PHASE	TYPE DE DOCUMENT		NUMERO
PC	**Plan topographique de l'existant**		**04**
DATE	MODIFICATIONS	Etabli par	INDICE
07/09/2026	**Première émission**	**CG**	**01**



Maître d'ouvrage

Centre Hospitalier universitaire Bordeaux

12 Rue Dubernat

33 404 TALENCE

Tel: XX XX

Légende

- Déblais 0.00 - 0.10
- Déblais 0.10 - 0.20
- Déblais 0.20 - 0.30
- Déblais 0.30 - 0.40
- Déblais 0.40 - 0.50
- Déblais 0.50 - 0.60
- Déblais 0.60 - 0.70
- Déblais 0.70 - 0.80
- Déblais 0.80 - 0.90
- Déblais 0.90 - 1.00
- Déblais 1.00 - 1.06

NIVELLEMENT

15.37 Dz :0.00 — Nivellement

-2.00% — Pentes voirie

N O E S

REQUALIFICATION DU JARDIN D'HONNEUR

Hôpital Saint-André - Bordeaux

Plan de terrassement et du nivellement

Maîtrise d'oeuvre


Echelle : 1/100

TROUILLOT & HERMEL PAYSAGISTES — 6, rue rené Martrenchar - 33150 CENON
Tel : 05.56.86.77.31
E-mail: contact@agencethp.fr

BDF ARCHITECTES — 204, Avenue d'Eysines - 33200 BORDEAUX
Tel : 05.57.19.00.29
E-mail: dufour@bdf-architectes.com

VERDI — 13, rue Archimède - 33693 merignac
Tel : 05.56.00.72.01
E-mail: sudouest@verdi.fr

PHASE	TYPE DE DOCUMENT		NUMERO
PC	**Plan de terrassement et du nivellement**		**06**
DATE	MODIFICATIONS	Etabli par	INDICE
23/09/2026	**Première émission**	**CG**	**01**



CHU BDX — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

Maître d'ouvrage

Centre Hospitalier universitaire Bordeaux

12 Rue Dubernat

33 404 TALENCE

Tel: XX XX

REQUALIFICATION DU JARDIN D'HONNEUR

Hôpital Saint-André - Bordeaux

Plan des démolitions

Maîtrise d'oeuvre

Echelle : 1/100

TROUILLOT & HERMEL PAYSAGISTES — 6, rue rené Martrenchar - 33150 CENON — Tel : 05.56.86.77.31 — E-mail: contact@agencethp.fr

BDF ARCHITECTES — 204, Avenue d'Eysines - 33200 BORDEAUX — Tel : 05.57.19.00.29 — E-mail: dufour@bdf-architectes.com

VERDI — 13, rue Archimède - 33693 merignac — Tel : 05.56.00.72.01 — E-mail: sudouest@verdi.fr

DEMOLITIONS

- Terrassement pour couvre-sols - 10cm
- Terrassement pour pas japonais - 10cm
- Terrassement pour cheminement - 8cm
- Terrassement pour fosse d'arbre - 1m
- Terrassement pour fosse d'arbre OPTION - 1m
- Démolition Bordures
- Démolition Emergences et arrachage arbres

N O E S

PHASE	TYPE DE DOCUMENT	NUMERO
PC	**Plan des démolitions**	**05**

DATE	MODIFICATIONS	Etabli par	INDICE
23/09/2026	**Première émission**	**CG**	**01**

Maître d'ouvrage Centre Hospitalier Universitaire Bordeaux
12 rue Dubernat, 33404 TALENCE

Trouillot & Hermel Paysagistes
6, rue René Martrenchar - 33150 CENON

BDF Architectes
204, Avenue d'Eysines - 33200 BORDEAUX

VERDI
13, rue Archimède - 33693 MERIGNAC