METEO FRANCE

Réfection de l'étanchéité des terrasses et réalisation d'une terrasse-jardin
Résidence D – Site METEOPOLE – Toulouse

CADRE DE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DESIGNATION	UNITE	QTE	PU	TOTAL
POSTES GÉNÉRAUX				
Installation de chantier, amenée et repli, protections, base vie, raccordements provisoires, signalisation, sujétions de chantier en site occupé	Ft	1	0	0,00 €
Reconnaissance préalable du support, relevés, repérages, calepinage d'exécution, plans d'exécution et notes techniques	Ft	1	0	0,00 €
Protection des ouvrages existants, des zones occupées et des ouvrages techniques à conserver	Ft	1	0	0,00 €
DÉPOSE / PRÉPARATION SUPPORT				
Dépose complète du complexe existant de toiture-terrasse autoprotégé, y compris isolation en mousse de polyuréthane d'environ 10 cm	Ft	1	0	0,00 €
Dépose des relevés, accessoires, fixations et raccords liés au complexe existant	Ft	1	0	0,00 €
Chargement, transport, tri et évacuation des déchets en filières agréées	Ft	1	0	0,00 €
Préparation du support béton existant : nettoyage, dépoussiérage, suppression des parties non adhérentes	m²		0	0,00 €
Reprises localisées du support béton : rebouchage, épaufrures, nids de gravier, fissures stabilisées, joints et interfaces	m² / U		0	0,00 €
ISOLATION THERMIQUE				
Fourniture et pose d'une isolation thermique en laine de roche adaptée à toiture-terrasse / terrasse-jardin	m² / U		0	0,00 €
Traitement des rives, relevés, seuils et points singuliers de l'isolation	Ft	1	0	0,00 €
Découpes, ajustements, accessoires et sujétions de pose de l'isolant	Ft	1		0,00 €
ÉTANCHÉITÉ				
Fourniture et pose du système d'étanchéité principal adapté à terrasse-jardin	m²		0	0,00 €
Primaire d'accrochage éventuel	m²		0	0,00 €
Pare-vapeur éventuel	m²		0	0,00 €
Relevés périphériques d'étanchéité	ml		0	0,00 €
Traitement des joints, seuils, traversées, émergences et points singuliers	Ft	1	0	0,00 €

Dispositif anti-racines ou étanchéité racine-proof	m²		0	0,00 €
Raccords à évacuations EP, naissances, trop-pleins et accessoires	U		0	0,00 €

PROTECTION / DRAINAGE / FILTRATION

Protection mécanique de l'étanchéité	m²	1		0,00 €
Géotextile de protection	m²	1		0,00 €
Couche drainante / nappe drainante	m²	1		0,00 €
Géotextile de filtration	m²	1		0,00 €
Éléments de collecte et d'acheminement des eaux vers évacuations	Ft	1		0,00 €

SUBSTRAT / VÉGÉTALISATION

Fourniture et mise en œuvre du substrat de culture pour terrasse-jardin	m³	0	0	0,00 €
Réglage, mise à niveau et finitions du substrat	m²	0	0	0,00 €
Fourniture et plantation des végétaux (sedums, couvre-sols, vivaces, plantations de faible développement ou équivalent)	m² / U	0	0	0,00 €
Arrosage de reprise / soins initiaux de végétalisation	Ft	1	0	0,00 €

LIGNE DE VIE

Fourniture et pose d'une ligne de vie sur plots en acier galvanisé	Ft	1	0	0,00 €
Plots support en acier galvanisé, fixations, ancrages et accessoires	Ft	1	0	0,00 €
Continuités, réglages, serrages, mise en service	Ft	1	0	0,00 €
Justificatifs de conformité, notices fabricant et documents de réception	Ft	1	0	0,00 €

ÉCHELLES À CRINOLINE

Dépose des deux échelles à crinoline existantes	U		0	0,00 €
Fourniture et pose de deux échelles à crinoline neuves	U		0	0,00 €
Fixations, ancrages, accessoires, adaptations et protections associées	Ft	1	0	0,00 €
Essais, réglages et justificatifs de conformité des échelles	Ft	1	0	0,00 €

CHASSIS DE DESENFUMAGE EN TERRASSE

Fourniture et mise en œuvre de deux chassis de désenfumage cis dépose des existants	U	0	0	0,00 €

CHEMINEMENT PIÉTON TECHNIQUE

Fourniture et mise en œuvre d'un cheminement piéton technique en toiture-terrasse	m² / ml	0	0	0,00 €
Supports, cales, dalles, accessoires, découpes et ajustements	Ft	1	0	0,00 €

RÉCEPTION / DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Contrôles, essais et vérifications de conformité en fin de chantier	Ft	1	0	0,00 €
Dossier des ouvrages exécutés, fiches techniques, notices, plans de récolement, PV	Ft	1	0	0,00 €
Nettoyage final, remise en état et levée des réserves	Ft	1	0	0,00 €

TOTAL HTVA		**0,00 €**
TVA 20%		**0,00 €**
TOTAL TTC		**0,00 €**