PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
EST
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat Général pour l'Administration
Du Ministère de l'Intérieur Est
Direction de l'Immobilier

Ecole Nationale de Police (ENP) de Sens (89)
Marché de travaux – Bâtiment W – Réfection de la toiture

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Ce document joint à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau.
L'entreprise est tenue de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis.
Les études d'exécution, relevés sur site et vérification des cotations sont à la charge de l'entreprise titulaire.
Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés et ce conformément au CCTP.

Lot unique : Couverture

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
2.4 Études, vérifications, dimensionnement et documents d'exécution	Forfait	1		- €
2.5 Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE)	Forfait	1		- €
3.1 Constat d'huissier	Forfait	1		- €
3.2 Installations de chantier	Forfait	1		- €
3.3 Échafaudages et manutention	Forfait	1		- €
3.4 Dépose de l'existant et évacuation	m²	600		- €
3.5 Préparation de la charpente – Fourrure type 10/3	m²	600		- €
3.6 Remplacement ponctuel de chevrons défectueux	ml	60		- €
3.7 Remplacement ponctuel de pannes	ml	20		- €
3.8. Écran souple de sous-toiture HPV et contre-lattage	m²	600		- €
3.9. Couverture en tuiles terre cuite	m²	600		- €
3.10.1 Abergements de cheminée	u	8		- €
3.10.2 Tuiles faîtières	ml	60		- €
3.10.3 Rives	ml	23		- €
3.10.4 Frontons	u	2		- €
3.11.1 Gouttières zinc naturel	ml	60		- €
3.11.2 Talons soudés	u	2		- €
3.11.3 Naissances EP zinc	u	4		- €
3.11.4 Descentes EP zinc	ml	24		- €
3.11.5 Dauphins	u	4		- €
3.12.1 Tuiles chatières	u	30		- €
3.12.2 Tuile à douille de VMC	u	1		- €
3.13 Évacuation des déchets	Forfait	1		- €

Total HT :	**- €**
TVA à 10 % applicable sur les 50 % des locaux affectés à l'hébergement :	**- €**
TVA à 20 % applicable sur les 50 % des locaux affectés à l'usage de bureaux :	**- €**
Total TTC :	**- €**

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
3.14 PSE 1 : Isolation des combles	m²	600		- €

Total HT :	**- €**
TVA à 5,5 % applicable sur les 50 % des locaux affectés à l'hébergement :	**- €**
TVA à 20 % applicable sur les 50 % des locaux affectés à l'usage de bureaux :	**- €**
Total TTC :	**- €**

A ..... Le .....