CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE DRAPERIES ET DE MONOS RAILS DE PATIENCE POUR LA SALLE GIGNOUX DU THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG

Date limite de remise des offres : lundi 9 novembre 2026 à 14H00

Pouvoir adjudicateur :
Théâtre national de Strasbourg
1 avenue de la Marseillaise
67005 Strasbourg cédex

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande publique.

N° du marché : M26_TnS_007

Article 1 : Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) a pour vocation de préciser les caractéristiques techniques propres aux fournitures attendues.

La prestation porte sur la fourniture d'un ensemble de draperies et de Mono rails de patiences destiné à la salle de spectacle Gignoux du Théâtre national de Strasbourg (TnS).

Les candidats devront se conformer aux spécifications et exigences détaillées ci-après :

Article 2 : Descriptif et quantités de la Draperie

Pour les besoins de la salle Gignoux, le Théâtre national de Strasbourg souhaite acquérir :

L'ensemble de la draperie décrit dans ce CCTP est de couleur noir
Le sens de la fibre devra être du haut vers le bas et identique pour toutes les pièces

- **2 demi-fond d'une hauteur de 6 mètres par 7 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2 :**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sange haute.

- **2 Frises d'une hauteur de 1 mètres par 13 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520g/m2**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + lacette de 80 cm par œillet / lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **2 Frises d'une hauteur de 0 ,80 mètres par 13 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + Lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80

cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **3 Frises d'une hauteur de 2,50 mètres par 13 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + Lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **2 Frises d'une hauteur de 1,20 mètres par 13 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + Lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **2 Frises d'une hauteur de 1,50 mètres par 13 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + Lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **2 Frises d'une hauteur de 1,80 mètres par 13 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + Lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **8 pendrillons d'une hauteur de 6 mètres par 2,50 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + Lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **6 Pendrillons d'une hauteur de +/- mètres par 4,50 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : permettant de masquer les patiences de la vue du public et connexion simple et rapide avec les chariots des monos rails décrit ci-dessous/ Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

- **1 Pendrillon « Crinoline » d'une hauteur de +/- mètres par 2,70 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : permettant de masquer les patiences de la vue du public et connexion simple et rapide avec les chariots des monos rails décrit ci-dessous / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

+/- Ces 6 pendrillons et le pendrillon « Crinoline » seront utiliser sur les rails de patiences eux même situé sous les passerelles jardin et cour. La hauteur des pendrillons pourra varier en fonction de la hauteur des monos rails de patience. Cette hauteur sera approximativement de 4,75mètres. Voir dans le descriptif des rails de patience dans ce CCTP. À noter que la fixation entre chariot et pendrillon restera en place et lors de la dépose des pendrillons.

- **1 Pendrillon « Issue de secours cour » d'une hauteur de 2 mètres par 3 mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2.**

Confection : permettant de masquer les patiences de la vue du public et connexion simple et rapide avec les chariots des monos rails décrit ci-dessous / Côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sangle haute.

OPTION :

2 Allemandes d'une hauteur de 8 mètres par 10mètres de large en 100% CS Trévira de minimum 520 g/m2 :

Confection : Haute sangle de toile de 5 cm avec des œillets tous les 20 cm + lacette de 80 cm par œillet / Lacette rouge pour indiquer le centre de 80 cm / côté petit fourreau de 3 cm sans drisse / Bas fourreau de 10 cm / Étiquetage cousu aux extrémités de la sange haute.

Article 3 : Descriptif et quantité des mono rails, des chariots et des systèmes de fixations

La fourniture de mono rail de patience situé sous les passerelles latérales de la salle Gignoux. Chaque passerelle sera équipée de deux mono rails. Elles seront fixées de chaque côté des passerelles afin de pouvoir installer au choix les pendrillons avec ou sans coulisses.

2 Monos Rails « jardin » d'une longueur de 18m, entrainement au jeté, système de fixation sous la passerelle jardin et 5 chariots au mètre linéaire.

2 Monos Rails « cour » d'une longueur de 19m, entrainement au jeté, système de fixation sous la passerelle cour et 5 chariots au mètre linéaire.

1 Monos Rails « crinoline » composé d'un raccord avec le Mono rail jardin extérieur de 2 coudes à 90°, d'un élément droit de 1,20 mètre et d'un élément droit de 1,50 mètre, entrainement au jeté, système de fixation sous la passerelle jardin et 5 chariots au mètre linéaire.

En fonction des systèmes de fixation de ces mono rails, la hauteur exacte des différents pendrillons ayant comme hauteur +/- pourra être exactement déterminer.

La prise des cotes sera à la charge du titulaire.

Les passerelles sont en caillebottis. La surcharge admissible des passerelles est compatible avec l'installation des monos rail équipé de rideaux.

Le montage des monos rails seront assurés par l'équipe du TNS

Article 4 : Dispositions générales

Conditions de livraison :

Les délais de livraison seront précisés par le titulaire. Avant toute livraison, le titulaire doit prendre contact avec le directeur technique et/ou

le régisseur général du Théâtre national de Strasbourg au minimum 72H à l'avance.

La livraison se fera au Théâtre national de Strasbourg, 1 avenue de la Marseillaise suivant les horaires d'ouverture.

Les fournitures sont livrées avec les certificats et agréments nécessaires.

Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que les opérations de conditionnement, d'emballage, de chargement, d'arrimage incombent au titulaire.

Chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison, établi par le titulaire du marché comportant les éléments minimums ci-après : la référence de la commande, descriptif de la fourniture et quantité, la date de livraison…

Le titulaire s'engage à fournir à la livraison toute la documentation technique, rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation et un fonctionnement correct de la draperie et des monos rails.

À la fin de la livraison, un exemplaire du bordereau de livraison signé doit être remis au Directeur technique ou au régisseur général du TnS.

Délai de livraison

Le délai de livraison retenu sera le délai indiqué dans l'offre du candidat.

Lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé par le Titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard une pénalité fixée à 0,1%, conformément aux stipulations de l'article 14.1.1 du CCAG-FCS. Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard. Conformément aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités de retard plafonné à 10% du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande. **Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.**

Conditions de services après-vente

Le titulaire précisera notamment dans son cadre de mémoire technique les modalités de service après-vente : prise de contact, réactivité, délai de garantie…

Article 5 : Garantie

Le candidat indiquera la durée de garantie pour les matériaux proposés ainsi qu'un descriptif précis du détail de cette garantie. La durée de la garantie proposée sera prise en compte dans l'analyse des offres.

Article 6 : Obligations

Le matériel fourni doit obligatoirement respecter les normes réglementaires et de sécurité contre les incendies relatif aux ERP. En particulier les articles L75 §2 et L79§2

Article 7 : Mémoire technique

Afin d'apprécier la qualité de la draperie et des rails de patience un mémoire technique avec les éléments suivants :

1. **Qualité technique de la Draperie (l'objectif est de garantir la fourniture des matériaux durables, conformes aux normes adaptées à un usage intensif) :**
   Le classement en réaction au feu de l'ensemble des draperies sera M1 ou B-S2,d0

- Résistance à l'usure et aux manipulations fréquentes
- Facilité d'entretien (lavabilité, résistance à l'entretien, etc.)
- Capacité d'occultation / acoustique

2. **Qualité esthétique et fonctionnelle (l'objectif est de garantir le respect de l'identité visuelle de la salle et intégration dans un environnement scénique)**

- Conformité avec les couleurs et agencements demandés, matière, texture ;
- Adaptabilité avec des différentes configurations de la scène (modulabilité, ouverture/fermeture)

3. **Qualité fonctionnelle des monos rails de patience.**

- Résistance à l'usure et aux manipulations fréquentes
- Facilité d'entretien (lavabilité, résistance à l'entretien, etc.)
- Qualité des fixations proposés et de la simplicité de leurs mises en œuvre.
- Le système de connexion entre les chariots et les pendrillons

4. **Développement durable/ écoresponsabilité**

- Provenance des matériaux
- Processus de fabrication écoresponsable
- Certifications environnementales le cas échéant

5. **Délai de livraison (l’objectif est de s’assurer du respect du planning du projet)** et service après-vente

- Délai de fabrication et de livraison
- Capacité à respecter le planning
- Condition logistique et souplesse d’intervention
- Durée et étendue de la garantie
- Disponibilité des tissus en cas de remplacement
- Réactivité du service

6. **Prix (bordereau des prix unitaire)**

- Coût total de la fourniture
- Coût de l’option
- Décomposition des prix