REFECTION VOIRIE LOT 1 CASERNE BAILLY

N° prix	Désignation des prix	Unités	P.U. F CFP H.T.	Quantité Zone 1 base	Montant Zone 1 base	Quantité Zone 1bis base	Montant Zone 1bis base	Quantité Zone 2 base	Montant Zone 2 base	Quantité Zone 2 option	Montant Zone 2 option	Quantité Option n°4 (zone 3)	Montant Option n°4 (zone 3)	Quantité Option n°3 (zone 4)	Montant Option n°3 (zone 4)	Quantité Option n°1 (zone 5)	Montant Option n°1 (zone 5)	Quantité Option n°2 (zone 6)	Montant Option n°2 (zone 6)	Quantité Option n°5 (zone 7)	Montant Option n°5 (zone 7)	Montant TOTAL BASE	Montant TOTAL OPTION	Montant TOTAL BASE + OPTION
1-100	**INSTALLATION DE CHANTIER**																							
1-101	Installation de chantier et signalisation temporaire																							
1-101-01	Base	Ft		0.50	-	0.20	-	0.30	-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-101-02	Option	Ft			-		-		-			0.05	-	0.10	-	0.40	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-
1-102	Etudes d'exécutions																							
1-102-01	Base	Ft		0.50	-	0.20	-	0.30	-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-102-02	Option	Ft			-		-		-			0.05	-	0.10	-	0.40	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-
1-103	Frais de contrôle interne/externe et PAQ																							
1-103-01	Base	Ft		0.50	-	0.20	-	0.30	-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-103-02	Option	Ft			-		-		-			0.05	-	0.10	-	0.40	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-
1-104	Documents conformes à l'exécution																							
1-104-01	Base	Ft		0.50	-	0.20	-	0.30	-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-104-02	Option	Ft			-		-		-			0.05	-	0.10	-	0.40	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
1-200	**ASSAINISSEMENT**																							
1-201	Fossé																							
1-201-01	Création de fossé	ml			-		-		-				-		-		-	95.00	-		-	-	-	-
1-204	Fourniture et pose de canalisation SN8																							
1-204-01	Ø315	ml			-		-	12.00	-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-204-03	Ø500	ml		17.00	-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-205	Béton de protection des ouvrages	m3		1.00	-		-	4.80	-				-		-		-	1.00	-		-	-	-	-
1-206	Têtes de buse préfabriquées																							
1-206-01	Sur canalisation Ø315	u			-		-	4.00	-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-206-03	Sur canalisation Ø500	u		1.00	-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-207	Descente d'eau bétonnée	ml		15.00	-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-208	Dérasement d'accotement	m2			-		-		-			20.00	-		-	200.00	-		-		-	-	-	-
1-209	Regards																							
1-209-01	Regard béton 40x40 intérieur	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-209-02	Regard béton 60x60 intérieur	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-209-03	Regard béton 80x80 intérieur	u		2.00	-		-		-				-		-	1.00	-		-		-	-	-	-
1-209-04	Regard béton D1000 intérieur	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-210	Couronnement et tampon fonte																							
1-210-01	Tampon fonte C250 pour regard 40x40 ou diametre intérieur <401	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-210-02	Tampon fonte C250 pour regard 60x60 ou diametre intérieur <601	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-210-03	Tampon fonte D400 pour regard 80x80 ou diametre intérieur <801	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-210-04	Tampon fonte D400 pour regard 100x100 ou diametre intérieur <1001	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-210-05	Grille fonte D400 pour regard 40x40 ou diametre intérieur <401	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
1-210-06	Grille fonte D400 80x80 pour regard 80x80 ou diametre intérieur <801	u		2.00	-		-		-				-		-	1.00	-		-		-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
2-200	**TRAVAUX PREPARATOIRES ET CHAUSSEE**																							
2-201	Scarification et reprofilage du support	m2			-	191.00	-		-				-		-	1,020.00	-	820.00	-		-	-	-	-
2-202	Rabotage de chaussée	m2			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-203	Débroussaillage	m2		300.00	-	200.00	-		-				-		-	200.00	-	100.00	-	30.00	-	-	-	-
2-204	Terrassement																							
2-204-01	Terrassement en déblais	m3		1,303.00	-		-	142.40	-				-	71.50	-	30.00	-		-	86.25	-	-	-	-
2-204-02	Terrassement en remblais	m3			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-204-03	Plus value pour utilisation de BRH	m3			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	
2-205	Géotextile	m2		2,117.00	-		-	356.00	-				-	71.50	-		-		-	172.50	-	-	-	-
2-206	**Remblais pour accotement, purge et chaussée**																							
2-206-01	GNT 0/20	m3		423.40	-	21.01	-	117.48	-				-	11.80	-	51.00	-	41.00	-	24.75	-	-	-	-
2-206-02	GNT 0/31,5	m3		10.00	-	4.00	-	5.00	-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-206-03	GNT 0/80	m3		635.10	-	15.00	-	-	-			10.00	-	23.60	-	30.00	-		-	49.50	-	-	-	-
2-208	**Mise à la côte**																							
2-208-01	De bouche à clé	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-208-02	De regard de diametre inférieur ou égal à 1,00 m	u			-		-	2.00	-				-	1.00	-	3.00	-		-		-	-	-	-
2-208-03	De regard de diametre supérieur à 1,00 m	u			-		-		-			2.00	-		-		-		-		-	-	-	-
2-208-04	De chambre de tirage	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-209	**Plus value pour fourniture tampon fonte lors d'une mise à la cote**																							
2-209-01	De bouche à clé réhaussable	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-209-02	De tampon 40x40 fonte C250	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-209-03	De tampon 60x60 fonte D400	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-209-04	De tampon 80x80 fonte D400	u			-		-		-				-		-		-		-		-	-	-	-
2-210	**Bordures**																							
2-210-01	T2 / A2	ml		69.00	-		-		-				-	24.00	-	15.00	-		-		-	-	-	-

2-210-02	I1	ml		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-210-03	CS2	ml		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-210-04	CC2	ml		18.00 -	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-220-00	Dépose de bordures et caniveaux	ml		-	-	-		-	-	15.00 -	-	-	-	-	-	-
2-230-00	Démolition de maçonnerie et béton armé	m3		-	-	-		-	-	4.00 -	-	-	-	-	-	-
			total poste =	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2-300	**REVETEMENT**															
2-301-02	Bicouche prégravilloné	m2		-	-	-		-	-	-	-	165.00 -	-	-	-	-
2-302	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 y/c imprégnation	t		270.00 -	25.88 -	44.50 -		-	-	8.94 -	129.50 -	102.50 -	-	-	-	-
			total poste =	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2-400	**SIGNALISATION ET CLOTURE**															
2-401	Marquage rétroréfléchissants en peinture de couleur blanche 10cm	ml		-	-	60.00 -		-	22.00 -	-	-	-	-	-	-	-
2-402	Marquage terrain de volley ou de basket	Ft		-	-	-		-	-	-	-	4.00 -	-	-	-	-
2-403	Marquage rétroréfléchissant en peinture blanche de fleche directionnelle ou un ensemble de 4 lett	u		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-404	Panneau de signalisation taille normale y compris support	u		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			total poste =	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL BASE HT			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	6 % TGC			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL BASE TTC			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**