LEGENDE

- Voirie VL en bicouche prégravilloné
- Voirie VL en enrobé
- Reprofilage accotement en GNT
- Bordure T2
- CC2
- Canalisation
- Fossé
- Grille ou tampon
- Elagage
- 22.77 Côte projet

Maître d'Ouvrage : COMGENDNC

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
Liberté
Égalité
Fraternité

Présenté par
le maitre d'oeuvre
A.RAYNAUD

Echelle: 1/250

REFECTION VOIRIES CASERNES PAITA - KONE - NOUMEA

DCE

2.2 VUE EN PLAN
1bis) SOUTE A MUNITION

Maîtrise d'Oeuvre

BECK:
1141 GABRIEL SALMON
BP 1845 - 98860 KONE
Mobile: ((687) 81.59.62
mail: beck@mls.nc

ETIK:
94 rue Bénébig
Vallée des Colons
98 800 Nouméa
Mobile : (687) 53.79.47
mail : arthur@etiknc.net

Mises à jour
A. Création 01/09/2026

1bis SOUTE A MUNITION(voie de 3M de large + retournement et raccord existant):

- Dérasement et nettoyage herbe et terre sur route existante
- Elagage des branches gênant l'acces et la rotation
- Rabotage et reprofilage avec 10cm d'apport de GNT + renforcement raquette sur 30cm en GNT $\frac{0}{80}$

- Imprégnation et BBSG $\frac{0}{10}$ sur 5cm
- Mise en oeuvre de GNT sur accotement 4M3