LEGENDE

- Voirie VL en bicouche prégravilloné
- Voirie VL en enrobé
- Reprofilage accotement en GNT
- Bordure T2
- CC2
- Canalisation
- Fossé
- Grille ou tampon
- Elagage
- 22,77 Côte projet

Maître d'Ouvrage : COMGENDNC

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
Liberté
Égalité
Fraternité

Présenté par
le maitre d'oeuvre
A.RAYNAUD

Echelle: 1/200

REFECTION VOIRIES CASERNES PAITA - KONE - NOUMEA

DCE

2.3 VUE EN PLAN
2) BR

Maîtrise d'Oeuvre

BECK:
1141 GABRIEL SALMON
BP 1845 - 98860 KONE
Mobile: ((687) 81.59.62
mail: beck@mls.nc

ETIK:
94 rue Bénébig
Vallée des Colons
98 800 Nouméa
Mobile : (687) 53.79.47
mail : arthur@etiknc.net

Mises à jour
A. Création 01/09/2026

2) BR - Création d'un parking 10 places:

- Terrassement
- 30cm GNT
- Imprégnation et BBSG $\frac{0}{10}$ sur 5cm (option bicouche prégravilloné)
- TB D300 et D300 bétonnée des entrée et sorties avec reprise des raccordements fossé en amont et aval
- Marquage places de parking
- GNT accotement bord enrobé 5m3