REFECTION VOIRIE LOT 2 CASERNE PAÏTA

N° prix	Désignation des prix	Unités	P.U. F CFP H.T.	Quantité Zone 1 base	Montant Zone 1 base	Quantité Option n°1 (zone 2)	Montant Option n°1 (zone 2)	Quantité Option n°2 (zone 3)	Montant Option n°2 (zone 3)	Montant TOTAL BASE	Montant TOTAL OPTION	Montant TOTAL BASE + OPTION
1-100	**INSTALLATION DE CHANTIER**											
1-101	Installation de chantier et signalisation temporaire											
1-101-01	Base	Ft		1	-		-		-	-	-	-
1-101-02	Option	Ft			-	0.50	-	0.50	-	-	-	-
1-102	Etudes d'exécutions											
1-102-01	Base	Ft		1	-		-		-	-	-	-
1-102-02	Option	Ft			-	0.50	-	0.50	-	-	-	-
1-103	Frais de contrôle interne/externe et PAQ											
1-103-01	Base	Ft		1	-		-		-	-	-	-
1-103-02	Option	Ft			-	0.50	-	0.50	-	-	-	-
1-104	Documents conformes à l'exécution											
1-104-01	Base	Ft		1	-		-		-	-	-	-
1-104-02	Option	Ft			-	0.50	-	0.50	-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
1-200	**ASSAINISSEMENT**											
1-201	Fossé											
1-201-01	Création de fossé	ml			-	75	-		-	-	-	-
1-204	Fourniture et pose de canalisation SN8											
1-204-01	Ø315	ml			-		-		-	-	-	-
1-204-03	Ø500	ml			-	5	-		-	-	-	-
1-205	Béton de protection des ouvrages	m3			-	2	-		-	-	-	-
1-206	Têtes de buse préfabriquées											
1-206-01	Sur canalisation Ø315	u			-		-		-	-	-	-
1-206-03	Sur canalisation Ø500	u			-	2	-		-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
2-200	**TRAVAUX PREPARATOIRES ET CHAUSSEE**											
2-201	Scarification et reprofilage du support	m2		1,925	-		-		-	-	-	-
2-202	Rabotage de chaussée	m2			-		-		-	-	-	-
2-203	Débroussaillage	m2			-	200	-	100	-	-	-	-
2-204	Terrassement											
2-204-01	Terrassement en déblais	m3		66	-	102	-	374	-	-	-	-
2-204-02	Terrassement en remblais	m3			-		-	-	-	-	-	-
2-204-03	Plus value pour utilisation de BRH	m3			-		-		-	-	-	
2-205	Géotextile	m2		125	-	213	-	374	-	-	-	-
2-206	**Remblais pour accotement, purge et chaussée**											
2-206-01	GNT 0/20	m3		104	-	29	-	56	-	-	-	-
2-206-02	GNT 0/31,5	m3			-		-		-	-	-	-
2-206-03	GNT 0/80	m3		40	-	118	-	150	-	-	-	-
2-208	**Mise à la côte**											
2-208-01	De bouche à clé	u		3	-		-		-	-	-	-
2-208-02	De regard de diametre inférieur ou égal à 1,00 m	u		2	-		-		-	-	-	-
2-208-03	De regard de diametre supérieur à 1,00 m	u			-		-		-	-	-	-
2-208-04	De chambre de tirage	u			-		-		-	-	-	-
2-209	**Plus value pour fourniture tampon fonte lors d'une mise à la cote**											
2-209-01	De bouche à clé réhaussable	u			-		-		-	-	-	-
2-209-02	De tampon 40x40 fonte C250	u		2	-		-		-	-	-	-
2-209-03	De tampon 60x60 fonte D400	u			-		-		-	-	-	-
2-209-04	De tampon 80x80 fonte D400	u			-		-		-	-	-	-
2-210	**Bordures**											
2-210-01	T2 / A2	ml			-		-	110	-	-	-	-
2-210-02	I1	ml			-		-		-	-	-	-
2-210-03	CS2	ml			-		-	8	-	-	-	-
2-210-04	CC2	ml			-		-		-	-	-	-
2-220-00	Dépose de bordures et caniveaux	ml			-	15	-		-	-	-	-
2-230-00	Démolition de maçonnerie et béton armé	m3			-		-		-	-	-	-
2-230-01	Dépose/repose de cloture existante	ml		15	-	15	-		-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
2-300	**REVETEMENT**											
2-302	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 y/c imprégnation	t		227	-	14	-	46	-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
2-400	**SIGNALISATION ET CLOTURE**											
2-401	Marquage rétroréfléchissants en peinture de couleur blanche 10cm	ml		60	-		-	50	-	-	-	-
2-403	Marquage rétroréfléchissant en peinture blanche de fleche directionnelle ou un ensemble de 4 lettr	u		5	-		-	2	-	-	-	-
2-405	Portail coulissant manuel 4m hauteur 2m30 avec bas volet Y et concertina	Ens			-	1	-		-	-	-	-
			total poste =		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL BASE HT				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	6 % TGC				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL BASE TTC				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**