Maël de Quelen
Architecte des Monuments Historiques

Restauration
Monuments historiques & demeures privées
27, passage du Caire - 75002 Paris
Tél : 09 54 80 95 85
maeldequelen@gmail.com
Siret : 809 306 236 00013 – APE 7111Z

DRAC OCCITANIE
Pôle Patrimoine
Conservation régionale des monuments historiques
5, rue de la Salle-l'Evêque
CS 49020
34967 Montpelier Cedex 2

MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE DU CLOS-COUVERT ET MISE A NIVEAU VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE



DOCUMENTS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

DPGF - LOT 02 - CHARPENTE - STRUCTURE BOIS

Septembre 2026 - Ind0

N° CCTP	N°	Désignation des ouvrages	u	Quantités MOE	Quantités Entreprise	Prix U.	Montants
CARCASSONNE (11)							
MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL							
RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE							
LOT 02 - CHARPENTE - STRUCTURE BOIS							
3.1	***TRAVAUX DE CHARPENTE***						
3.1.1		**VÉRIFICATION DE LA CHARPENTE**					
	01	Vérification de la charpente avec repérage des parties malades ou étayées	Ens.	1,00			- €
3.1.2		**FOURNITURE ET POSE**					
		Fourniture et pose de charpente neuve en chêne compris transports, traitement fongicide et insecticide par trempage avant pose, façon d'assemblage, greffes, entures et toutes sujétions de mise en œuvre (comprenant mise en œuvre de sablières de répartition sur les arases supérieures des murs gouttereaux accueillant les chevrons de la charpente de toiture, remplacement et renforcement ponctuel d'éléments de charpente au droit des infiltrations et toute sujétions.)					
	02	- Bois non assemblés	m^3	3,000			- €
	03	- Bois assemblés	m^3	1,000			- €
3.1.3		**DEPOSE DE BOIS**					
		Démontage et dépose du bois en mauvais état, compris coupements, descente, stockage en attente d'enlèvement					
	04	- Bois non assemblés	m^3	3,000			- €
	05	- Bois assemblés	m^3	1,000			- €
		Démontage, dépose et repose du bois en conservation, compris recoupe, assemblage et toutes sujétions de mise en œuvre					
	06	- Bois non assemblés	m^3	3,345			- €
	07	- Bois assemblés	m^3	0,350			- €
3.1.4		**CHARPENTE CONSERVÉE**					
3.1.4.1	*08*	Rechevillage d'assemblages sur bois vieux en recherche (chevilles en acacia) compris enlèvement de celles détériorées et moyens d'accès	Forf.	1,00			- €
3.1.4.2	*09*	Vérification systématique de tous les assemblages sur vieux bois (à paumes et entailles, à tenon mortaise, entre faîtage et poinçon, etc...) cis moyens d'accès	Forf.	1,00			- €
3.1.4.3	*10*	Traitement sur charpente conservée par brossage, dépoussiérage et application de produits fongicides et insecticides par pulvérisation et moyens d'accès	Forf.	1,00			- €
		sous total h.t. TRAVAUX DE CHARPENTE					**0,00 €**
3.2	***PLANCHER BOIS***						
3.2.1		**REPARATIONS**					

N° CCTP	N°	Désignation des ouvrages	u	Quantités MOE	Quantités Entreprise	Prix U.	Montants
		Provision pour réparations diverses de planchers suivant sondages et état sanitaire après curage (par le titulaire du lot 05) de plafonds, comprenant : - dépose préalable des tommettes et parquets, si nécessaire, pour accès par le dessus cis repose, - reprises des assemblages défectueux, - remplacements ponctuels de solives ou de poutres en parties courantes ou en about, - consolidations diverses en parties courantes ou en about de solives ou de poutres par fibre de verre ou procédés équivalent, - déposes d'éléments divers ne participant pas à la solidité des ouvrages, - remplacement des fixations métalliques défectueuses - réparation des gerces et fentes sur les solives et les poutres en bois existantes - traitement préventif / curatif des bois, - tous moyens d'accès complémentaires, - nettoyage et enlèvements des gravois aux DP					
	11	- Planchers R+1	Ens.	1,00			- €
	12	- Planchers R+2	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. PLANCHER BOIS					**0,00 €**
3.3		***TRAVAUX DIVERS***					
3.3.1		**VIEUX BOIS**					
	13	Manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques	m^3	4,000			- €
3.3.2		**DOCUMENTS CONTRACTUELS**					
	14	Plans, attachements, rapports, dossiers photographiques, etc. à produire comme stipulé dans les pièces écrites	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. TRAVAUX DIVERS					**0,00 €**
		CARCASSONNE (11) **MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL** **RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE** **LOT 02 - CHARPENTE - STRUCTURE BOIS**					**- €**

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 02 - CHARPENTE - STRUCTURE BOIS

sous total h.t. TRAVAUX DE CHARPENTE	-00,00 €
sous total h.t. PLANCHER BOIS	-00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS	-00,00 €

Total général HT - LOT 02 - CHARPENTE - STRUCTURE BOIS	**-00 €**
TVA 20 %	**-00 €**
Total général TTC - LOT 02 - CHARPENTE - STRUCTURE BOIS	**-00 €**

La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des monuments historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)