Maël de Quelen
Architecte des Monuments Historiques

Restauration
Monuments historiques & demeures privées
27, passage du Caire - 75002 Paris
Tél : 09 54 80 95 85
maeldequelen@gmail.com
Siret : 809 306 236 00013 – APE 7111Z

DRAC OCCITANIE
Pôle Patrimoine
Conservation régionale des monuments historiques
5, rue de la Salle-l'Evêque
CS 49020
34967 Montpelier Cedex 2

MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE DU CLOS-COUVERT ET MISE A NIVEAU VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE



DOCUMENTS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

DPGF - LOT 03 - COUVERTURE

Septembre 2026 - Ind0

N° CCTP	N°	Désignation des ouvrages	u	Quantités MOE	Quantités Entreprise	Prix U.	Montants
		CARCASSONNE (11)					
		MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL					
		RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE					
		LOT 03 - COUVERTURE					
3.1		***TRAVAUX DE COUVERTURES***					
3.1.1		**DÉCOUVERTURE**					
	01	Découverture des tuiles sans réemploi, ouvrages accessoires, arrachage du voligeage, châssis de toit cis descente, stockage, tri et enlèvement aux DP	m²	235,00			- €
	02	Fourniture et pose bâche de protection cis installation, remaniement et repli	m²	235,00			- €
3.1.2		**VOLIGEAGE**					
	03	Fourniture et pose de voligeage en sapin du nord traité, épaisseur 27	m²	235,00			- €
3.1.3		**ECRAN SOUS-TOITURE**					
	04	Fourniture et pose d'un écran sous toiture cis contre-lattage	m²	235,00			- €
3.1.4		**COUVERTURE NEUVE TUILE**					
	05	Fourniture et pose de tuile canal cis calage, accroche et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	235,00			- €
3.1.5		**BAS DE PENTE**					
	06	Façons d'égout cis cambrure, doublis, scellement et toutes sujétions	ml	27,90			- €
3.1.6		**RIVES**					
	07	Façons de rive avec tuiles de couvrant cis lit de mortier et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	33,80			- €
3.1.7		**FAITAGE**					
	08	Façons de faitage cis tuile faitière, pointes, fendis, scellement au mortier, joint et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	13,50			- €
3.1.8		**ABERGEMENT**					
	09	Abergement en tuiles avec solin en mortier cis pointe, fendis, solin au mortier et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	1,75			- €
		sous total h.t. TRAVAUX DE COUVERTURES					**0,00 €**
3.2		***OUVRAGES EN PLOMB***					
3.2.1		**COUVERTURE EN PLOMB**					
	10	Réfection de la couverture en zinc/plomb cis dépose, solivage, plomb, enlèvement des gravois aux DP et toutes sujétions de mise en œuvre. *-> Edicule entre le chevet et l'angle Sud-Ouest de la maison*	m²	22,00			- €
		sous total h.t. OUVRAGES EN PLOMB					**0,00 €**
3.3		***ÉVACUATION DES EAUX***					
3.3.1		**GOUTTIERES**					
	11	Fourniture et pose de gouttières demi-rondes en cuivre, de 0,33dév, compris dépose, crochets, raccord à souder, embout à talon, naissance et crapaudine	ml	27,90			- €
3.3.2		**TUYAUX DE DESCENTE**					
	12	Fourniture et pose de tuyaux de descente, par colliers, de 100mm diam. en cuivre compris raccords sur gouttières existantes, coudes, colliers et crapaudines	ml	48,00			- €
	13	Dauphins en fonte, par éléments de 2,00m compris mise en peinture et raccords sur réseau existant	u	4			- €
3.3.3		**CHENEAU**					

N° CCTP	N°	Désignation des ouvrages	u	Quantités MOE	Quantités Entreprise	Prix U.	Montants
	14	Déviation du débit d'eau déversé par la gargouille de la cathédrale cis reprise des pentes des chéneaux de la cathédrale (dépose et repose) et toutes sujétions de mise en œuvre	Ens.	1,00			- €
	15	Mise en œuvre d'un limiteur de débit des eaux installé en amont de la gargouille cis grille mise en œuvre en sortie de la gargouille, essais et toutes sujétions de mise en œuvre	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. ÉVACUATION DES EAUX					**0,00 €**
3.4		***TRAVAUX DIVERS***					
3.4.1		**CHASSIS DE TOIT**					
		Fourniture et pose de châssis de toit type CAST ou équivalent cis toutes sujétions de mise en œuvre.					
		-> Versant Nord					
	16	- Maison canoniale - versant Nord - Recouvrement en tuile - 700 x 900mm	Ens.	1,00			- €
	17	- Edicule - Recouvrement en plomb - 550 x 800mm	Ens.	1,00			- €
3.4.2		**GRAVOIS**					
	18	Manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques (cube non foisonné)	m^3	11,750			- €
3.4.3		**DOCUMENTS CONTRACTUELS**					
	19	Plans, attachements, rapports, dossiers photographiques, etc. à produire comme stipulé dans les pièces écrites	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. TRAVAUX DIVERS					**0,00 €**

CARCASSONNE (11) **MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL** **RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE** **LOT 03 - COUVERTURE**	**- €**

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 03 - COUVERTURE

sous total h.t. TRAVAUX DE COUVERTURES	-00,00 €
sous total h.t. OUVRAGES EN PLOMB	-00,00 €
sous total h.t. ÉVACUATION DES EAUX	-00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS	-00,00 €

Total général HT - LOT 03 - COUVERTURE	**-00 €**
TVA 20 %	**-00 €**
Total général TTC - LOT 03 - COUVERTURE	**-00 €**

La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des monuments historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)