Maël de Quelen
Architecte des Monuments Historiques

Restauration
Monuments historiques & demeures privées
27, passage du Caire - 75002 Paris
Tél : 09 54 80 95 85
maeldequelen@gmail.com
Siret : 809 306 236 00013 – APE 7111Z

DRAC OCCITANIE
Pôle Patrimoine
Conservation régionale des monuments historiques
5, rue de la Salle-l'Evêque
CS 49020
34967 Montpelier Cedex 2

MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE DU CLOS-COUVERT ET MISE A NIVEAU VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE



DOCUMENTS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

DPGF - LOT 05 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (CURAGE, SECOND-ŒUVRE, MENUISERIE INTÉRIEURE, PEINTURE)

Septembre 2026 - Ind0

N° CCTP	N°	Désignation des ouvrages	u	Quantités MOE	Quantités Entreprise	Prix U.	Montants
CARCASSONNE (11)							
MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL							
RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE							
LOT 05 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (CURAGE, SECOND-ŒUVRE, MENUISERIE INTÉRIEURE, PEINTURE)							
3.1	***CURAGE***						
3.1.1		**RESEAUX D'EAU ET EQUIPEMENTS AFFILIES**					
	01	Dépose du réseau d'eau vers le R+2 comprenant la colonne d'évacuation (EU), du sanitaire et de l'évier du R+2 compris colmatage des réservations	Ens.	1,00			- €
3.1.2		**RESEAUX GAZ ET EQUIPEMENTS AFFILIES**					
	02	Dépose des réseaux de gaz obsolète	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. CURAGE					**0,00 €**
3.2	***AMENAGEMENT INTERIEUR***						
3.2.1		**ESPACE DE STOCKAGE**					
		Création d'un espace de stockage sécurisé à risque particulier moyen, comprenant :					
		- Manutention et déplacement des éléments à risque servant au bon fonctionnement de la cathédrale vers le lieu de stockage désigné après réalisation d'un					
	03	inventaire	Ens.	1,00			- €
	04	- Création d'une cloison CF 1h, ép. 10cm	m²	27,00			- €
	05	- Doublage du plancher haut CF 1h	m²	3,35			- €
		- Mise en œuvre d'une porte CF 1/2h, cis ferme porte et					
	06	serrure à clés	u	1			- €
	07	- Mise en peinture de l'ensemble	Ens.	1,00			- €
3.2.2		**ACCES PROVISOIRE**					
		Aménagement d'un accès provisoire au sous-sol pour					
	08	visite d'inspection cis garde-corps et échelle	Ens.	1,00			- €
3.2.3		**REPRISE PLAFONDS**					
		Purge du plâtre et des lattis risquant de se décrocher des plafonds du deuxième étage dans la zone Sud et la					
	09	cage d'escalier (lattis plâtre)	m²	86,80			- €
3.2.4		**MENUISERIE**					
		Travaux de modification de la porte de placard technique, comprenant :					
		- dépose en conservation,					
		- dépose du bouchement existant,					
		- transports,					
		- modification du sens d'ouverture,					
		- création d'un cadre,					
		- restauration,					
		- décapage et mise en peinture,					
	10	- toutes sujétions de pose et de remise en jeu	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. AMENAGEMENT INTERIEUR					**0,00 €**
3.3	***TRAVAUX DIVERS***						
3.3.1		**LUSTRES A PAMPILLES**					
		Dépose soignée des lustres à pampilles compris					
	11	dépose, caisse de protection et stockage sur site	Ens.	3,00			- €
3.3.2		**DOCUMENTS CONTRACTUELS**					
		Plans, attachements, rapports, dossiers photographiques, etc. à produire comme stipulé dans					
	12	les pièces écrites	Ens.	1,00			- €
		sous total h.t. TRAVAUX DIVERS					**0,00 €**
		CARCASSONNE (11) MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL LOT 05 - AMENAGEMENT INTERIEUR (CURAGE, SECOND-ŒUVRE, MENUISERIE INTÉRIEURE, PEINTURE)					**- €**

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 05 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (CURAGE, SECOND-ŒUVRE, MENUISERIE INTÉRIEURE, PEINTURE)

sous total h.t. CURAGE	-00,00 €
sous total h.t. AMENAGEMENT INTERIEUR	-00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS	-00,00 €

Total général HT - LOT 05 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (CURAGE, SECOND-ŒUVRE, MENUISERIE INTÉRIEURE, PEINTURE)	**-00 €**
TVA 20 %	**-00 €**
Total général TTC - LOT 05 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (CURAGE, SECOND-ŒUVRE, MENUISERIE INTÉRIEURE, PEINTURE)	**-00 €**

La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des monuments historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)