CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

ACCUEIL ET PERINATALITE

MAITRISE D'OUVRAGE	C.H. DE SAINT DENIS Hôpital Delafontaine
MANDATAIRE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	ICADE G3A
ARCHITECTE MANDATAIRE	Cabinet R.T.V. J. RIVOLLIER / J.M. TOURRET / J.M. VALENTIN, 55, rue Raynouard - 75016 PARIS
ARCHITECTE	R2B-Architectes, THIERRY BEAUFORT, Chef de projet, 36, rue Vauthier, 92100 Boulogne Billancourt
B.E.T.	INGEROP
ECONOMISTE	ECONOMIE 80
OPC	IOSIS MANAGEMENT
CONTROLE TECHNIQUE	VERITAS
COORDONNATEUR SPS	VERITAS

PLAN RESEAUX PLOMBERIE
PHASE 2 - NIVEAU RdC
ZONE C

Emetteur:	Lot:	Ouvr:	Niveau:	Zone:	Type:	Phase:	Plan n°:	Ind:	Echelle:
BAL	PLB	P2	00	C	PPH	DOE	530205	0	1/50

RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

FICHIER : BAL_PLB_P2_RC_T2_PPH_DOE_530205_0

INDICE	DATE	DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
A	07/07/11		PREMIERE DIFFUSION		

LEGENDE PLOMBERIE

ALIMENTATIONS
- EF-SANIT : Eau Froide Sanitaire
- EF-SG : Eau Froide Service général
- EFA : Eau Froide ADOUCIE (5°F)
- EC-Cu : Eau Chaude
- REC : Retour Eau Chaude

CALORIFUGE (épaisseur) :

Localisation / RESEAUX	EF/EFA	EC/ECA/REC	EUG	EP	EU/EV
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (6) (A)	-
Gaine technique	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	-	-
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	-	-
Cellules sanitaires	-	-	-	-	-
Zones Gélives	25 mm (3)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)

CALORIFUGE (type) : (1) MANCHONS ou PLAQUES ISOLANTE(E) (M1) (6) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)
(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINIUM
(3) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PLATRE
(4) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(5) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)

EVACUATIONS
- EU : Evacuations Eaux Usées.
- EV : Evacuations Eaux Vannes.
- EU/EV : Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes.
- EP : Evacuations Eaux Pluviales (gravitaire).
- EUG : Evacuations Eaux Usées Grasses + Calorifuge et traçage
- Aspiration des graisses
- EUH : Evacuations Eaux Usées Chargées d'Hydrocarbure.
- VP : Ventilation de Chutes/Collecteurs

SYMBOLISATION
- CALORIFUGE
- Té de dégorgement
- Piquage même arase
- Piquage sur le dessus
- Piquage par le dessous
- VANNE D'ISOLEMENT
- CLAPET DE RETENUE
- CLAPET DE NON RETOUR-CLASSE A-CONTROLABLE
- DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE
- ROBINET DE PUISAGE RàN et casse vide d'extrémité
- AVALOIR : FONTE DN 100
- SIPHON DE SOL : FONTE DN 100

ABREVIATIONS POUR LES TUBES

Ft	Tube fonte	TAG	Tube acier galvanisé
SMUH	Tube fonte type H (EUG)	HTA	Tube POLY-V chaleur gamme HTA
PVC	Tube PVC	PVCP	Tube PVC pression
TAN	Tube acier noir	Cu	Tube cuivre

PENTE MINIMUM SUR LES RESEAUX D'EVACUATION = 1 cm/m soit 1%

