Maître d'Ouvrage

Direction Interrégionale des Douanes de Normandie

13, Avenue du Mont RIBOUDET

76000 ROUEN

BSE-C - 1610 Route de l'Estuaire 76700 GONFREVILLE L'ORCHER

Aménagement du bâtiment ex-Commandement
en bâtiment administratif et vestiaires

DCE

DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF

LOT N°1 - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIE BOIS

Maîtres d'Œuvre

GODFROY-MARGAT-ARCHITECTES sarl

75, rue Général Sarrail- 76600 LE HAVRE

Tél: 02 35 22 82 45

INSTALLATION DE CHANTIER

Il est prévu au lot Electricité, la mise à disposition d'un tableau électrique de chantier , et par le Maitre d'Ouvrage, la mise à disposition d'un sanitaire et d'un local vestiaires pendant toute la durée du chantier. Les déposes seront réalisées après consignation par le lot Electricité

Nota: il n'y aura pas de compte pro-rata, chaque entreprise évacuera ses propres déchets en décharge appropriée

PHASAGE

Les travaux sont prévus en plusieurs phases avec maintien de l'occupation de certaines zones pendant les travaux.
Le phasage est à prendre en compte dans la remise de l'offre et ne pourra pas faire l'objet de chiffrage supplémentaire durant le chantier

GENERALITES

Les surfaces sont données à titre indicatif et seront à vérifier par l'entreprise soumissionnaire lors de la remise de son offre (vides pour pleins)

Réf.	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PRIX U EN .€UROS.	TOTAL EN EUROS
A	**DEPOSES**				
A-1	**DEPOSE-REPOSE DE BARRAUDAGE**				
	Dépose du barraudage existant en extérieur sur fenêtres des anciens bureaux afin de permettre l'accès au chantier pour les livraisons. Les grilles ainsi déposées seront stockées pendant la durée du chantier	U	2		
	Repose du barraudage existant en extérieur sur fenêtres des anciens bureaux	U	2		
A-2	**DEPOSE DE CLOISONS**				
	Dépose des cloisons séparatives (type amovibles vitrées) des anciens bureaux afin de permettre la réalisation du Vestiaire Hommes, compris évacuation en déchetterie appropriée	U	2		
A-3	**DEPOSE DE BLOC-PORTES - BOUCHEMENT**				
	Dépose de bloc-portes sur anciens bureaux , et bouchement des baies par remplissage en placoplatre sur ossature stil afin de permettre la réalisation du Vestiaire Hommes	U	2		
A-4	**DEPOSE PLAFONDS**				
	Dépose-stockage pour réemploi, puis repose de faux-plafonds 600x600 pour la réalisation du cloisonnement des douches Hommes et travaux de Ventilation dans Vestiaires Hommes, compris remplacement des suspentes, ossatures, entretoises et plaques abimées par prestations équivalentes (dalles hydrofuges dans pièces humides)				
	Localisation:				
	Dans les nouveaux locaux: Douche et WC Hommes	M²	3		
	Dans les futurs Vestiaires Hommes	M²	69		
	SOUS-TOTAL A - DEPOSES € HT				
B	**CLOISONNEMENT, HABILLAGES, COFFRES**				
	Hauteur: 3,00m environ Montants doubles entraxe 0,60 m Les renforts pour appareils sanitaires seront réalisés à la demande du lot Plomberie, et seront à charge du présent lot Les cloisons seront du type Placostil® de la société Placoplatre ou similaire et constituées de la façon suivante : Ossature métallique constituée de Rail Stil® R 48 et de Montant Stil® M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, chaque parement sera constitué de 2 plaque(s) Placoplatre® BA 13 et de Laine de verre de 45 mm d'épaisseur disposée entre les montants. Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Les huisseries seront posées à l'avancement. Compris en partie haute au droit du skydôme, fourniture et pose d'un profil de finition horizontal en bois ou en alu laqué blanc Compris placo hydrofuge sur les pièces humides				
	Localisation:				
	Cloison entre Circulation et Dégagement futur Vestiaire Hommes	M²	7		
	Cloisons pour création de la nouvelle Douche et du nouveau WC Hommes	M²	10		
	SOUS-TOTAL B - CLOISONS PLACOPLATRE € HT				

Réf.	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PRIX U EN .€UROS.	TOTAL EN EUROS
C	**MENUISERIE BOIS**				
	BLOC-PORTES:				
	Bloc-porte de distribution intérieure de chez Huet, JELDWENN , ou de caractéristiques équivalentes, compris béquillage inox sur rosace, et butée de porte en inox assortie:				
C-1	Pour le fonctionnement de la ventilation, le détalonnage des portes est à prévoir	ENS	1		
C-2	Dans cloison neuve, Bloc-porte un vantail **0,83x2,04m**, huisserie bois, porte à âme pleine prépeinte, béquille double, **sans** serrure				
	Localisation:				
	Sur baie créée dans la cloison existante entre Dégagement et Vestiaires Hommes	U	1		
	Dans cloison créée entre Dégagement et Circulation Vestiaires Hommes	U	1		
C-3	Bloc-porte un vantail de **0,73x2,04m** idem article précédent, compris condamnation intérieure et dévérouillage de sécurité sur l'extérieur				
	Localisation:				
	Dans cloisons créées pour future Douche et futur WC Hommes	U	2		
C-4	Fourniture et pose d'un plan postformé blanc pour recevoir deux vasques prévues au lot plomberie, découpes à prévoir au présent lot				
	Localisation:				
	Dimensions: 0,55m x 2,13m environ - futur Vestiaire Femmes	U	1		
	SOUS-TOTAL C - MENUISERIE BOIS € HT				
D	**FOURNITURE DOSSIER DOE** (Dossier des Ouvrages Exécutés) NUMERISE	U	1		
	TOTAL A+B+C+D € HT				

RECAPITULATION

SOUS-TOTAL A - DEPOSES € HT	
SOUS-TOTAL A - CLOISONS ET HABILLAGES PLACOPLATRE € HT	
SOUS-TOTAL B - PLAFONDS € HT	
SOUS-TOTAL C - MENUISERIE BOIS € HT	
SOUS-TOTAL D - DIVERS € HT	
TOTAL A+B+C+D € HT	
TVA 20 %	
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX LOT 1 en €TTC =	

Nom et SIRET de l'entreprise:

Numéro du devis (devis gratuit):
Procédures de réclamation et conditions du service après-vente :

Date de début des travaux :

Vérifié, quant aux quantités, et complété,
Date du devis:
L'Entrepreneur,

Accepté le :
Le Maitre d'Ouvrage,