Maître d'Ouvrage

Direction Interrégionale des Douanes de Normandie

13, Avenue du Mont RIBOUDET

76000 ROUEN

BSE-C - 1610 Route de l'Estuaire 76700 GONFREVILLE L'ORCHER

Aménagement du bâtiment ex-Commandement
en bâtiment administratif et vestiaires

DCE
DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF

LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS

Maîtres d'Œuvre

GODFROY-MARGAT-ARCHITECTES sarl

75, rue Général Sarrail- 76600 LE HAVRE

Tél: 02 35 22 82 45

INSTALLATION DE CHANTIER

Il est prévu au lot Electricité, la mise à disposition d'un tableau électrique de chantier , et par le Maitre d'Ouvrage, la mise à disposition d'un sanitaire et d'un local vestiaires pendant toute la durée du chantier

Nota: il n'y aura pas de compte pro-rata, chaque entreprise évacuera ses propres déchets en décharge appropriée

PHASAGE

Les travaux sont prévus en plusieurs phases avec maintien de l'occupation de certaines zones pendant les travaux.
Le phasage est à prendre en compte dans la remise de l'offre et ne pourra pas faire l'objet de chiffrage supplémentaire durant le chantier

GENERALITES

Les surfaces sont données à titre indicatif et seront à vérifier par l'entreprise soumissionnaire lors de la remise de son offre (vides pour pleins)

Les travaux de peinture comprennent:
- la reconnaissance des subjectiles
- la fourniture de l'outillage, des matériels d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires
- l'application des produits de peiturage en fonction de la qualité et l'aspect de finition, le degré de brillant, les coloris et les rechampissages prescrits
- le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre
- la protection des surfaces non peintes par des bâches , films plastiques ou tous autres moyens

Les produits utilisés bénéficieront de la marque NF Environnement délivrée par l'AFNOR
ou l'Ecolabel Européen

Conformément aux prescriptions du DTU n°59.1, l'entrepreneur est responsable du choix des produits et de leurs marques.
Prescriptions fixées au CCTP ne constituent qu'un minimum

Les parements des murs destinés à être peints devront avoir été réceptionnés par l'Entreprise de peinture

Sur parements de murs et plafonds en plaque de plâtre , exécution des travaux préparatoires suivants avant mise en peinture:

égrenage, dépoussièrage
une couche d'impression nourissante et imperméable compature avec la peinture lisse de finition
ponçage à sec, dépoussièrage
enduit repassé-2 passes-pour lissage fin
ponçage, époussetage

Peinture lisse d'aspect mat:
Sur murs et plafonds ayant reçu leurs travaux préparatoires compatibles avec les travaux de finition, application du porcessus de peinture suivant:
- deux couches de peinture mate aux copolymères acryliques en phase aqueuse
Sur murs et plafonds

Peinture lisse d'aspect satiné:
Sur murs et plafonds ayant reçu leurs travaux préparatoires compatibles avec les travaux de finition, application du processus de peinture suivant:
- deux couches de peinture satinée aux copolymères acryliques en phase aqueuse
Sur murs et plafonds des pièces humides

LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS

Transformation du bâtiment ex-Commandement en bâtiment Administratif et Vestiaires

Réf.	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PRIX U EN .€UROS.	TOTAL EN €UROS
A	**PEINTURES INTERIEURES**				
1	**PEINTURE DES MURS ET DES PAROIS VERTICALES**				
	Peinture des murs, compris préparations, 2 couches de peinture type SOYTEX de chez La Seigneurie ou équivalent, subjectile placoplatre neuf et/ou ancien				
	LOCALISATION :				
	Entrée, Dégagement, Escalier	M²	100		
	Vestiaires et Sanitaires Femmes	M²	137		
	Vestiaires Hommes	M²	94		
	Sanitaires Hommes	M²	125		
	Circulation Vestiaires Hommes	M²	3		
	Salle d'Ordres	M²	45		
	Procédures	M²	60		
3	**PEINTURE DES PORTES**				
	Peinture des portes neuves et anciennes après ponçage (2 faces), compris dépose-repose du béquillage et compris huisseries et ébrasements existants	U	21		
4	**PEINTURE CANALISATIONS**				
	Peinture des tubes en cuivre , distribution chauffage et canalisations PVC apparentes	ENS	1		
	SOUS-TOTAL A - PEINTURES INTERIEURES € HT				
B	**CARRELAGE - FAIENCE - REPRISES DE SOLS**				
B-1	Carrelage du socle du receveur de douche en harmonie avec la faience, compris pente vers le receveur, plinthe et habillage faiencé de la face vue, au droit de la porte, à l'identique de l'existant				
	LOCALISATION :				
	Nouvelle douche Sanitaires Hommes	U	1		
B-2	Système de protection à l'eau sous faience murale à base de résine synthétique, bénéficiant d'un Avis Technique favorable. Préparation du support et mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant				
	LOCALISATION :				
	Nouvelle douche Sanitaires Hommes, deux cotés au dessus du receveur	M²	4		
B-3	Revêtement mural en carreaux de faïence série PEPS ARTE ONE ou équivalent, posé collé compris coupes et jointoiement au ciment blanc				
	LOCALISATION :				
	Nouvelle douche Sanitaires Hommes, deux cotés au dessus du receveur	M²	4		
	Au droit urinoirs Vestiaires Hommes, sur 1,50m Hauteur, 0,60m largeur	M²	2		
	Au droit lavabos Vestiaires Femmes, sur 0,20m Hauteur	M²	1		
B-4	Plinthes, teinte et texture au plus proche de l'existant, à poser sur cloisons créées et au droit des bouchements de portes				
	LOCALISATION :				
	Sanitaires Hommes: local douche créé, et Vestiaire Hommes/Dégagement	ML	12		
B-5	Après dépose des cloisons, reprises du sol au droit des déposes de cloisons				
	LOCALISATION :				
	Vestiaires Hommes	ML	14		
	SOUS-TOTAL B CARRELAGE - FAIENCE € HT				

LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS

Transformation du bâtiment ex-Commandement en bâtiment Administratif et Vestiaires

Réf.	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PRIX U EN .€UROS.	TOTAL EN €UROS
C	**NETTOYAGE CHANTIER**				
	Nettoyage de chantier avant mise à disposition des locaux en fin de phase, comprenant le dépoussièrage fin, l'aspiration , le nettoyage des revêtements de sols, béquillage, équipement, vitrerie intérieure et extérieure, et sanitaires. Le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de respecter les ouvrages déjà réalisés				
	En fin de Phase 2	ENS	1		
	En fin de Phase 3	ENS	1		
	En fin de Phase 4	ENS	1		
	En fin de Phase 5	ENS	1		
	SOUS-TOTAL C - NETTOYAGE CHANTIER € HT				
OPTION	**REVETEMENT DE SOL SOUPLE**				
O-1	Selon l'état du sol existant après dépose des cloisons amovibles, Dépose du revêtement existant, évacuation, reprises de ragréage nécessaires, fourniture et pose d'un revêtement de sol vinylique sur mousse PVC chimique, disposant en complément d'une sous-couche armée d'un voile de verre, d'une couche calandrée en PVC, en lés, TAPIFLEX EXCELLENCE 4 TARKETT ou équivalent. Le revêtement de sol dispose d'un traitement fongistatique et bactériostatique. Classement : U4 P3 E2 C2 Efficacité acoustique : 19 dB Réaction au feu : Bfl-s1 Epaisseur : 3,25 mm La pose se fera par collage en plein avec un adhésif émulsion acrylique d'un type préconisé par le Fabricant. Les joints seront soudés à chaud avec cordon d'apport. **LOCALISATION** :				
	Bureaux transformés en Vestiaire Hommes	M²	69		
O-2	Barre de seuil en acier inoxydable de 35 mm de largeur semi-bombée posée à l'aide de vis inox et chevilles tamponnées. **LOCALISATION** :				
	Entre revêtements de nature différente	U	2		
	SOUS-TOTAL OPTION - REVETEMENT DE SOL SOUPLE € HT				

LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS

Transformation du bâtiment ex-Commandement en bâtiment Administratif et Vestiaires

RECAPITULATION

SOUS-TOTAL A - PEINTURE € HT	
SOUS-TOTAL B - CARRELAGE - FAIENCE € HT	
SOUS-TOTAL C - NETTOYAGE CHANTIER € HT	
TOTAL € HT	
TVA 20 %	
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX LOT 8 en € TTC (hors option)	
SOUS-TOTAL OPTION - REVETEMENT DE SOL SOUPLE € HT	
TVA 20 %	
MONTANT TOTAL DE L'OPTION en € TTC	

Nom et SIRET de l'entreprise:

Numéro du devis (devis gratuit):
Procédures de réclamation et conditions du service après-vente :

Date de début des travaux :

Vérifié, quant aux quantités, et complété,

quant aux prix,

Date du devis:

Accepté le :

L'Entrepreneur,

Le Maitre d'Ouvrage,