Légende des réseaux dévoyés (phase précédente) :

- Réseaux existants à dévoyer
- Réseau EP dévoyé — EP Ø300 1%→
- Réseau EU dévoyé — EU Ø200 1%→
- Réseau BT dévoyé



éQUIPE DE MAITRISE D' OUVRAGE

MAÎTRISE D'OUVRAGE	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	BUREAU DE CONTRÔLE	CONTRÔLE TECHNIQUE CSPS
EPSM CAEN 15 Ter rue Saint-Ouen CS 45373 14 053 CAEN Cedex 4 02 31 30 80 13	GROUPE samop Pépinière de Nonant – Parc Tertiaire de Nonant Rue des longues haies 14 400 NONANT antonin.toutain@samop.fr		

éQUIPE DE MAITRISE D' ŒUVRE

PARGADE ARCHITECTES	ARCHITECTE MANDATAIRE	36 boulevard de la Bastille, 75012 PARIS 01 43 40 41 00
INGEROP	BUREAU D'ETUDES TCE éCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	1 Chemin de la Chatterie, 44819 SAINT HERBLAIN 02 40 94 96 00
APRES LA PLUIE	PAYSAGE	22 rue Neuve des Boulets, 75011 PARIS 01 55 28 74 07
PLANETE ACOUSTIQUE (TISSEYRE)	BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUE	69 Bd Malesherbes, 75008 PARIS 01 45 61 29 14

Réaménagement du centre EPSM CAEN
Secteur 1 : Extension BOURNEVILLE (TSA)
Plan des réseaux existants à dévoyer

CAE	PRO	ING	PLN	TSA	TZ	TN	ARC	XXX	0
PROJET	PHASE	EMETTEUR	TYPE	BATIMENT	ZONE	NIVEAU	LOT	NUMÉRO	INDICE

FORMAT: A0 — Livrable: CAE_PRO_ING_PLN_TSA_TZ_TN_ARC_XXX_0 — ECHELLE: 1 : 100 — DATE: 31/07/2026

Mise en place chambre L1T sans fond + raccordement câble BT existant

Mise en place chambre L1T pour alimentation futur extension TSA

Pente d'écoulement EP à contrôler

Câble à dévoyer + fourreaux à abandonner

Regard EU existant à adapter

Présence conduite EU existante à contrôler

Canalisations Ø300 + regard-grille EP à dévoyer

Canalisations Ø200 + regard EU à supprimer

Mise en place regard EP + possibilité de raccordement sur conduite existante à contrôler

Mise en place regard EU + raccordement sur conduite existante

Zt : 6.29 NGF (à contrôler)
Zfe : 4.53 NGF (à contrôler)
Pr : 1.76m (à contrôler)

Canalisation EU Ø200 à abandonner

Regard EP

Regard EU :
Zt : 6.40 NGF (à contrôler)
Zfe : 4.80 NGF
Pr : 1.60m

Regard EU existant à adapter

Mise en place regard EP + possibilité de raccordement sur conduite existante à contrôler

BOURNEVILLE