OPERATION **RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D'UN PLATEAU DE TRAVAIL**
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans

MAITRE D'OUVRAGE **RECTORAT DE L'ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI**
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01

MAITRISE D'ŒUVRE **Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ**
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr

DOCUMENT **D.P.G.F. ind. C**

N°	LIBELLÉ	U	Quantité	PU	Montant (BASE)
03	**MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CHÂSSIS VITRÉS**				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1	PRESTATIONS GÉNÉRALES				
3.1.1	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ				
3.1.1.1	Sécurité du travail	F	1,00		
	> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.1.2	Travaux en présence d'amiante sous-section 4	F	1,00		
	> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...				
	Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)				
3.1.1.3	Échafaudage, nacelle et garde-corps	F	1,00		
	> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.1.4	Maintien en état des réseaux	F	1,00		
	> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.1.5	Nettoyage et repliement	F	1,00		
	> entretien journalier de la zone de travaux > évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc... à la décharge publique. > après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.4	ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION				
3.1.4.1	Études d'exécution	F	1,00		
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.2	MENUISERIE EXTÉRIEURE				
3.2.4	MODIFICATION DU SAS D'ACCES EXTERIEUR EN ALUMINIUM	U	1,00		
	Localisation : Rez-de-chaussée, SAS d'accès/CIO				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité	PU	Montant (BASE)
03	**MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CHÂSSIS VITRÉS**				
3.3	MENUISERIE INTÉRIEURE				
3.3.1	CHÂSSIS VITRÉ SANS MONTANT EI 60 – CHÂSSIS ACIER				
	Localisation : R+1 - PLATEAU / VIDE SUR HALL / selon plan architecte				
3.3.1.1	Châssis vitré EI 60 - l. 2,32 x h. 2,63 m	U	1,00		
	Localisation : selon plan architecte *R+1 PLATEAU DE TRAVAIL / VIDE SUR HALL - CV-01*				
3.3.1.1	Châssis vitré EI 60 - l. 1,15 x h. 2,63 m	U	4,00		
	Localisation : selon plan architecte *R+1 PLATEAU DE TRAVAIL / VIDE SUR HALL - CV-02, CV-03, CV-04, CV-05*				
3.3.2	CHÂSSIS VITRÉ SANS MONTANT STANDARD	U	1,00		
	Localisation : selon plan architecte *R+1 PLATEAU DE TRAVAIL / ESPACE RÉUNION - CV-06*				
3.3.3	EQUIPEMENT DE BAIE DE PASSAGE				
3.3.3.1	Blocs-portes E 30 – 1 vantail	U	3,00		
	Localisation : R+1 / selon plan architecte *DEGAGEMENT 03 / PROJECTION - PI110* *DEGAGEMENT 03 / DÉPÔT 02 - PI111*				
3.3.3.2	Blocs-portes E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux et tiercées				
3.3.3.2.1	Bloc-porte E30 acoustiques 38db – 2 vantaux tiercés à parement bois vernis et oculus vitré	U	1,00		
	Localisation : selon plan architecte *RDC HALL RDC / CIRCULATION ASCENSEUR - PI 001*				
3.3.3.2.2	Bloc-porte E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux tiercés à parement bois vernis	U	1,00		
	Localisation : selon plan architecte *R+1 PLATEAU / PALIER ESCALIER - PI 114*				
3.3.3.2.3	Bloc-porte E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux tiercés à parment pré-peints	U	1,00		
	Localisation : R+1 / selon plan architecte *DEGAGEMENT 1 /PLATEAU - PI 113*				
3.3.3.3	Blocs-portes E 30 acoustiques 38db – 1 vantail	U	4,00		
	Localisation : R+1 / selon plan architecte *DEGAGEMENT 02 / SALLE PAUSE - PI 101* *DEGAGEMENT 02 / BUREAU 105 - PI 102* *SANITAIRE 01 / DEGAGEMENT 01 - PI 104* *DOUCHE / DEGAGEMENT 03 - PI 109*				
3.3.3.4	Porte standard				
3.3.3.4.1	Porte standard à parement bois vernis	U	1,00		
	Localisation : R+1 / selon plan architecte *PLATEAU / ESPACE DE RÉUNION - PI 115*				
3.3.3.4.2	Porte standard à parment pré-peint	U	4,00		
	Localisation : R+1 / selon plan architecte *SANITAIRES 01 / WC PMR - PI 107* *SANITAIRES 01 / WC 01 - PI 105* *SANITAIRES 01 / WC 02 - PI 106* *SANITAIRES 01 / PLACARD TECHNIQUE - PI 108*				
3.3.4	DÉPOSE ET MODIFICATION DE GARDE-CORPS EXISTANT	F	1,00		
	Localisation : R+1, PALIER ESCALIER / selon plan architecte				
3.3.4.1	Dépose partielle de garde-corps existant	F	1,00		
	Localisation : R+1 - PLATEAU / selon plan architecte				
3.3.4.2	Modification partielle de garde-corps existant	U	2,00		
	Localisation : R+1 - PALIER / selon plan architecte				
3.3.4.3	Dépose de châssis vitrés existants	U	3,00		
	Localisation : R+1 - DÉPÔT 02 / selon plan architecte				
3.3.5	PLINTHES, COFFRES, BANDEAUX				
3.3.5.1	Plinthes	ml	77,5		
	Localisation : REZ DE CHAUSSÉE / selon plan architecte *R+1 / selon plan architecte*				
3.3.5.2	Coffre à carreler	U	1,00		
	Localisation : R+1 - SANITAIRE 01 / selon plan architecte				
3.3.5.3	Modification de bandeaux cimaises existants	ml	11,50		
	Localisation : R+1 - PLATEAU / selon plan architecte				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité	PU	Montant (BASE)
03	**MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CHÂSSIS VITRÉS**				
3.3.5.4	Repose de bandeaux cimaises existants	ml	2,52		
	Localisation : R+1 - PLATEAU / selon plan architecte				
3.3.5.5	Coffre stratifié	U	1,00		
	Localisation : R+1 - SANITAIRE 01 / selon plan architecte				
3.3.5.6	Plan de travail avec rangement bas l. 2,05 x h. 0,85 x p. 0,60 m	U	1,00		
	Localisation : R+1 - SALLE DE PAUSE / selon plan architecte				
3.3.5.7	Habillage d'encadrement de baie	U	1,00		
	Localisation : R+1 - DÉGAGEMENT 01 / DÉPÔT 01				
3.3.5.8	Banc stratifié compact 50 x 30 cm	U	1,00		
	Localisation : R+1 - DOUCHE				
3.3.6	STORES INTÉRIEURS	U	1		
	Localisation : R+1 - ESPACE DE RÉUNION / selon plan architecte				
3.3.7	FILMS DE CONFIDENTIALITÉ	m2	6		
	Localisation : R+1 - PLATEAU, ESPACE DE RÉUNION / selon plan architecte				
3.3.8	ACCESSOIRES DIVERS				
3.3.8.1	Miroirs	F	1,00		
	Localisation :R+1 - SANITAIRES 01 / selon plan architecte				
3.3.8.2	Patères	F	5,00		
	Localisation :R+1 - SANITAIRES 01, WC 1, WC 2, WC PMR, DOUCHE / selon plan architecte				
3.3.8.3	Pictogrammes de portes				
	Localisation :R+1 - SANITAIRES 01, WC 1, WC 2 et WC PMR / selon plan architecte				
3.3.8.3.1	*Silhouettes homme*	U	1		
3.3.8.3.2	*Silhouettes femme*	U	1		
3.3.8.3.3	*Silhouettes handicapé*	U	1		
	TOTAL Général BASE H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL Général BASE T.T.C.				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité	PU	Montant (BASE)
03	**MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CHÂSSIS VITRÉS**				
	OPTION N°1				
3.2.1	VERIFICATION ET REMISE EN ÉTAT DE FENÊTRES ALU. EXISTANTES	U	19,00		
	Localisation : R+1 - SALLE DE PAUSE, BUREAU 100, 101, 102, 104, BUREAU 105 / selon plan architecte				
3.2.2	STORES TOILES EXTÉRIEURS	U	18,00		
	TOTAL OPTION N°1 H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL PTION N°1 T.T.C.				

	OPTION N°2				
3.2.3	STORES TOILES EXTÉRIEURS				
3.2.3.1	Stores toile extérieurs - l. 2,75 x h. 2,40 m	U	4,00		
	Localisation : R+1, PLATEAU DE BUREAU, Façade est, dimensions à vérifier sur place				
	Localisation : REZ DE CHAUSSÉE / selon plan architecte				
	R+1 - SANITAIRE / selon plan architecte				
3.2.3.2	Stores toile extérieurs - l. 1,25 x h. 2,40 m	U	2,00		
	Localisation : R+1, PLATEAU DE BUREAU, Façade est, dimensions à vérifier sur place				
	TOTAL OPTION N°2 H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTALOPTION N°2 T.T.C.				

A :

Le :

Signature :

(Précédée de la mention "lu et approuvé")