BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES (BPU)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage
Préfecture de la Guyane / Direction générale des territoires et de la mer de la Guyane

Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane

Objet du marché
Maintenance et entretien des ponts de singe des corridors écologiques de la RN2

Les prix sont exprimés en euros

AVERTISSEMENT

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaires est réputé assurer la parfaite et intégrale rémunération du titulaire pour la réalisation de toutes les prestations conformément aux exigences imposées par le marché.

En aucun cas, le titulaire ne pourra prétendre obtenir une rémunération complémentaire ou la création d'un prix nouveau au motif qu'une prestation ou sujétion à sa charge selon le marché ne serait pas mentionnée dans la définition des prix par le présent bordereau.

N° lot	N° prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix unitaire (€ HT) en chiffre
Lot 1	101	**Préparation et installation de chantier** Ce prix comprend : • diagnostique des détériorations observé sur des ponts • les prestations nécessaires au démarrage du chantier (préparation, amenée du matériel, repliement du matériel, etc.). Elle comprend également l'élagage des branchages entravant l'accès aux ponts. • la production d'un planning de réalisation des travaux • la production des plans d'exécutions et la notice technique des ponts de singes et des systèmes anti-vrillages y compris toutes sujétions. Rémunération : 70 % au démarrage du chantier 30 % à la fourniture des documents au plus tard à la fin du chantier. **LE FORFAIT……**	Le Forfait	1	
	102	**Fourniture, transport, réparation et mise en place des ponts de singe celons le modèle n°1** Conformément à la notice technique à fournir en solution de base ou en variante lors de la remise des offres concerne les ponts des corridors n°2, 5 et 9. Ce prix comprend : • la fourniture de ponts comme prescrits dans le chapitre 2 du CCTP • la préparation des arbres pour l'accès (élagage notamment) • la vérification préalable de la qualité et la résistance des supports • la fourniture et la mise en place des systèmes de protection des supports • la mise en place des ponts **L'UNITÉ……**	L'Unité	3	
	103	**Fourniture, transport, réparation et mise en place des ponts de singe celons le modèle n°2**: Conformément à la notice technique à fournir en solution de base ou en variante lors de la remise des offres Cela concerne les corridors n°4 et 6 Ce prix comprend : • la fourniture de ponts comme prescrits dans le chapitre 2 du CCTP • la préparation des arbres pour l'accès (élagage notamment) • la vérification préalable de la qualité et la résistance des supports • la fourniture et la mise en place des systèmes de protection des supports • la mise en place des ponts	L'Unité	2	
	104	**Fourniture, transport, réparation et mise en place des ponts de singe celons le modèle n°3**: Conformément à la notice technique à fournir en solution de base ou en variante lors de la remise des offres Cela concerne les corridors n°3 et 7 Ce prix comprend : • la fourniture de ponts comme prescrits dans le chapitre 2 du CCTP • la préparation des arbres pour l'accès (élagage notamment) • la vérification préalable de la qualité et la résistance des supports • la fourniture et la mise en place des systèmes de protection des supports • la mise en place des ponts	L'Unité	2	
	105	**Signalisation temporaire de chantier** Ce prix rémunère, au forfait, les frais de signalisation du chantier. Ce prix concerne la signalisation de proximité réglementaire de chantier, pour les usagers, les dispositifs de sécurité les panneaux d'information. Il comprend également la mise en place des alternats si besoin. Il	Le Forfait	1	

N° lot	N° prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix unitaire (€ HT) en chiffre
		comprend également la fourniture, le transport sur le chantier, la mise en place, l'entretien, l'adaptation aux différentes phases de chantier, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, le démontage et le repli en fin de chantier de tous les matériels nécessaires à la signalisation routière pendant toute la durée des travaux. Cette prestation est menée conformément au dossier d'exploitation, à la réglementation et les textes en vigueur. Ce prix comprend toutes les sujétions relatives au respect du phasage de travaux défini dans le CCTP. **LE FORFAIT……**			

Lu, accepté et complété

A……..,le……

Le candidat *(cachet de l'entreprise + nom et qualité du signataire + signature)*