2. SYNTHESE

2.1. Tableaux de synthèse Statut Réemploi des produits, matériaux, équipements du bâtiment

Les quantités données sont des quantités estimées dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, celles-ci ne peuvent pas engager Bureau Veritas Solutions pour l'établissement de devis de travaux de démolition.

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements						Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication de réemploi			
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse				
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Assemblage	Age du produit	Documentation dispo	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais	OUI ou NON	Indication de dépose	Indication de réemploi	Indication de stockage et de transport.	PHOTOS
Hangar 1	Exterieur	10.3	Luminaires	Luminaires à leds carré	Mécanique	NC	NC	2 U	0,003	Moyen	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Filière de réemploi	Stockage sur palettes à l'abri des intempéries.	
Hangar 1	Toiture	4.3	Collecteurs	Chéneaux Zinc	Mécanique	NC	NC	57,44 ml	0,17232	Moyen	Non	Dépose soignée par unité de longueur déterminée au préalable.	Filière de réemploi	Stockage en botte par unité de longueur.	

2.2 Tableaux de synthèse Statut de déchets des produits, matériaux, équipements du bâtiment

Les quantités données sont des quantités estimées dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, celles-ci ne peuvent pas engager Bureau Veritas Solutions pour l'établissement de devis de travaux de démolition.

Déchets Inertes (DI)

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Indication Déchets		
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Hangar 1	Fondation	2.1	Fondations	Semelle isolée 60x60x100	Béton et pierre	Mélange de flux	17 01 01	10 U	9	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Hangar 1	RDC	3.3	Eléments porteurs verticaux	Parpaing creux 20 cm	Béton, pierre	Monoflux	17 09 04	69 m²	19,0026	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Hangar 1	RDC	3.1	Eléments porteurs horizontaux	Dalles pleines en béton armé 10cm	Béton, acier	Mélange de flux	17 01 01	270 m²	67,5	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins

Déchets Non Dangereux (DND) Non Inerte

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Hangar 1	Toiture	3.2	Eléments porteurs horizontaux	Panne en z 240	Acier	Monoflux	17 04 05	193 ml	1,93	Moyen	Non	Engins de manutention	Recyclage	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Hangar 1	RDC	3.2	Eléments porteurs horizontaux	IPN 300	Acier	Monoflux	17 04 05	130 ml	7,046	Moyen	Non	Engins de manutention	Recyclage	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Hangar 1	RDC	6.1	Bardages	Bardage métallique simple	Acier	Monoflux	17 04 05	227 m²	1,589	Moyen	Non	Dépose soignée par élément	Recyclage	Stockage sur palettes sur aire DND du site
Hangar 1	Toiture	5.6	Barreaudage	Barreau métallique	Métal	Monoflux	17 04 05	106 ml	0,318	Moyen	Non	Dépose mécanique.	Recyclage	Stockage dans containers DND
Hangar 1	RDC	9.2	Canalisations EP	PVC Ø100	Plastique	Monoflux	17 02 03	12 ml	0,042	Moyen	Non	Dépose des canalisations de leur support.	Valorisation matière	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.

Déchets Dangereux (DD)

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Hangar 1	Toiture	10.3	Luminaires	Tubes fluorescents	Composite verre, métal, gaz	Mélange de flux	20 01 20	4 U	0,0016	Moyen	oui	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Elimination	Stockage dans containers DD - ou éco organisme

Déchets d’Equipements

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Hangar 1	Extérieur	10.3	Luminaires	Luminaires à leds carré	Métal, plastique, Cuivre	Mélange de flux	20 01 36	2 U	0,003	Moyen	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Recyclage	Stockage dans containers DND - DEEE
Hangar 1	Toiture	4.3	Collecteurs	Chéneaux Zinc	Zinc	Monoflux	17 04 04	57,44 ml	0,17232	Moyen	Non	Dépose des canalisations de leur support.	Recyclage	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.

Déchets Dangereux Amiantés

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Hangar 1	Toiture	6.1	Bardages	Bardage fibrociment amianté	Matériaux de construction contenant de l'amiante	Mélange de flux	17 06 05	309 m²	6,798	Moyen	oui	Une entreprise qualifiée pour le désamiantage devra effectuer la déconstruction.	Elimination	Les objets seront stockés selon les méthodes de l'entreprise certifiée pour les travaux de désamiantage.
Hangar 1	RDC	3.3	Portail	Coffrages perdus	Matériaux de construction contenant de l'amiante	Matériaux de construction amianté	17 06 05	2 U	0,1	Moyen	oui	Une entreprise qualifiée pour le désamiantage devra effectuer la déconstruction.	Elimination	Les objets seront stockés selon les méthodes de l'entreprise certifiée pour les travaux de désamiantage.
Hangar 1	Toiture	4.2	Tôle	Tôle ondulée translucide (polycarbonate)	Plastique	Monoflux	17 02 03	22 m²	0,154	Moyen	oui	Une entreprise qualifiée pour le désamiantage devra effectuer la déconstruction.	Elimination	Les objets seront stockés selon les méthodes de l'entreprise certifiée pour les travaux de désamiantage.