* * *

# ANNEXE N° 4 - NOMENCLATURE DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DECENNALE DES STERILISATEURS A VAPEUR D'EAU

- DEPLACEMENT DE L'AUTOCLAVE A PROXIMTIE DE L'UNITE DE STERILSIATION (SI CE CHOIX EST FAIT A LA COMMANDE)
- DEPOSE HABILLAGE
- DEPOSE DE TOUTE LA TUYAUTERIE AUTOUR DE LA CHAMBRE
- DEPOSE DES TÔLES GALVANISEES SUR CHAMBRE POUR ENLEVEMENT DU CALORIFUGE
- DEPOSE GENERATEUR VAPEUR
- DEPOSE DES TOLES GALVANISEES AUTOUR DU GENERATEUR ET ENLEVEMENT DU CALORIFUGE
- PREPARATION POUR LA MISE EN EAU CHAMBRE ET GENERATEUR[1]
- ESSAIS EN PRESSION CHAMBRE ET GENERATEUR
- POIDS EN CHARGE DURANT L'EPREUVE SOUS VOTRE RESPONSABILITE, DEVRA ÊTRE SUPPORTER PAR LA DALLE AU SOL
- ASSISTANCE EN PRESSION AVEC ORGANISME
- REMONTAGE CHAMBRE ET GENERATEUR
- MISE EN PLACE DU CALORIFUGE
- REMONTAGE DE L'ENSEMBLE
- NETTOYAGE CHAMBRE AVEC PATE DE PASSIVATION

[1] Poids en charge durant l'épreuve sous la responsabilité de l'établissement hospitalier, ce poids devant être supporté par le sol accueillant l'équipement pendant ladite épreuve.