DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

REHABILITATION DE L'ÉCOLE DE SAUSAU - VILLAGE DE NUKU - ROYAUME DE SIGAVE - FUTUNA

N°	DESIGNATION des PRESTATIONS	U	QTE	P.U.	Montant
	LOT 1 : GROS-ŒUVRE - VRD - DIVERS				
	1.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.001	Installation, repli et protection du chantier	F	1		
1.002	Plans de récolement	F	1		
			Sous-Total 1.000 :		
	1.100 - DEPOSE - DEMOLITION				
1.101	Déposes des regards EP en pied de DEP (4U)	Ens	1		
1.102	Démolition de la chape de la coursive (77,80 M2)	Ens	1		
1.103	Dépose de tous les appareillages électriques	Ens	1		
1.104	Dépose de tous les plafonds et sous-forgets	Ens	1		
1.105	Déposes de toutes les baguettes bois dans les salles de classes	Ens	1		
			Sous-Total 1.100 :		
	1.200 - INFRASTRUCTURES - VRD				
1.201	Regards EP et tampon BÉTON 50x50cm	U	4,00		
			Sous-Total 1.200 :		
	1.300 - SUPERSTRUCTURES				
1.301	Reprise de l'arase des arbalétriers en béton armé (BA)	m²	6,00		
1.302	Chape hydrofuge - finition boucharde anti-dérapante	m²	77,80		
1.303	Ragréage au mortier de réparation, hydrofuge et anti-dérapant R4 des marches d'escalier	Ens	2,00		
1.304	Réparation des fissures sur les murs	Ens	1,00		
1.305	Passivation des aciers oxydés et rebouchage au mortier fibré R3	m²	2,00		
1.306	Traitement du joint de fractionnement	ml	6,02		
			Sous-Total 1.300 :		
	1.400 - DIVERS				
1.401	Reprise des carreaux de carrelage décollés	m²	4,00		
1.402	Renfort des fixations des garde-corps	F	1		
1.403	F+P couvre-joints larges chanfreinés de 4cm de large portes	ml	40,00		
			Sous-Total 1.400 :		
	TOTAL H.T. LOT 1 - GROS-OEUVRE - VRD - DIVERS				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

REHABILITATION DE L'ÉCOLE DE SAUSAU - VILLAGE DE NUKU - ROYAUME DE SIGAVE - FUTUNA

N°	DESIGNATION des PRESTATIONS	U	QTE	P.U.	Montant
	LOT 2 : CHARPENTE - COUVERTURE				
	2.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES				
2.001	Réalisation des plans de charpente par un bureau d'études patenté	F	1		
2.002	Frais de déplacement et d'hébergement	F	1		
2.003	Protections collectives et individuelles pour travaux en hauteur	F	1		
		Sous-Total 2.000 :			
	2.100 - DEPOSE - DEMOLITION				
2.101	Dépose de la couverture en tôles ondulées et des accessoires (581,5 m2	Ens	1		
2.102	Dépose des pièces de charpente bois termitées				
	1) Pannes et queues de pannes	ml	250		
	2) Arbalétrier	ml	33		
	3) Potelet	ml	30		
	4) Entrait	ml	33		
		Sous-Total 2.100 :			
	2.200 - CHARPENTE - COUVERTURE				
2.201	Platines d'ancrage en acier galvanisé	ENS	1,00		
2.202	Remplacement des pièces en bois traités de sections appropriées				
	1) Pannes et queues de pannes	ml	250		
	2) Arbalétrier	ml	33		
	3) Potelet	ml	30		
	4) Entrait	ml	33		
2.203	Contre-fiches en bois sur toutes les fermes bois	ml	30,00		
2.204	Barres de compression en bois entre les fermes bois et BA	ml	50,40		
2.205	Bandeaux de rive en bois traité H4 - 4mm d'épaisseur	ml	121,60		
2.206	Isolation thermique par sisalation NON BITUMINEUSE	m²	581,50		
2.207	Couverture réalisée en bacs KL d- qualité bord de mer	m²	581,50		
2.208	Closoirs en mousse imputrescible	ml	97,80		
2.209	Accessoires réalisés en tôle d'acier galvanisé 63/100°				
	1) Faitage	ml	48,90		
	2) Bandes de rives	ml	23,80		
2.210	Gouttières réalisées en tôles d'acier galvanisé prélaquées	ml	97,80		
2.211	Descentes d'eaux pluviales en P.V.C. EP Ø 100	ml	50,20		
		Sous-Total 2.200 :			
	TOTAL H.T. LOT 2 - CHARPENTE - COUVERTURE				

	LOT 3 : PLAFONDS - SOUS-FORGETS				
	3.100 – PLAFONDS				
3.101	Solivage pour ossature PRIMAIRE en bois	m²	482,85		
3.102	Plafonds intérieurs et extérieurs en lames P.V.C. - classement M1 ou M0	m²	482,85		
3.103	Trappes de visite métalliques ou en PVC de section 60x60cm	U	12		
3.104	Isolation par tapis de laine de roche de 100 mm d'épaisseur	m²	396,00		
3.105	Plus-value pour pose de lames de décompression en PVC grillagées, aé	ml	11,20		
		Sous-Total 3.100 :			
	3.200 - SOUS-FORGETS				
3.201	Sous-forgets extensibles en lames P.V.C. qualité EXTERIEUR et classement au feu M1minimum - y/c solivage et lames de décompression.	m²	51,06		
		Sous-Total 3.100 :			
	TOTAL H.T. LOT 3A - CHARPENTE - COUVERTURE				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

REHABILITATION DE L'ÉCOLE DE SAUSAU - VILLAGE DE NUKU - ROYAUME DE SIGAVE - FUTUNA

N°	DESIGNATION des PRESTATIONS	U	QTE	P.U.	Montant
	LOT 4 : ELECTRICITÉ				
	4.100 - ELECTRICITÉ (courant fort et faible)				
4.101	Tableau électrique équipé et raccordé	U	1,00		
4.102	Distribution électrique	Ens	1		
4.103	Liaisons équipotentielles – Réseau de terre	Ens	1		
4.104	Appareillage :				
	1) Interrupteur Simple Allumage	U	8		
	2) Interrupteur Va et vient	U	2		
	3) Prise de courant 2P+1	U	48		
	4) Prise RJ45	U	18		
4.105	Réseau intranet complet	F	1		
4.106	Lustrerie :				
	1) Réglettes étanches LED type T8	U	30		
	2) Appliques extérieures ronde à LED – IP65 ; IK08.	U	6		
	3) Projecteurs led IP65 – type TUNGSGRAM 150 W	U	2		
4.107	Éclairage de sécurité BAES	U	6		
4.108	Extincteur CO2	U	1		
4.109	Extincteur H2O	U	6		
		Sous-Total 4.100 :			
	TOTAL H.T. LOT 4 - PLAFONDS				

	LOT 5 : PEINTURE - NETOYAGE				
	10.100 - PEINTURE				
5.101	Peinture intérieure et extérieure sur murs de soubassements	m²	304,53		
5.102	Peinture intérieure et extérieure sur murs	m²	930,25		
5.103	Peinture laquée sur métal (barreaudage = vide pour plein)	m²	55,80		
5.104	Peinture sur boiserie (portes et BP)	m²	16,80		
5.105	Peinture sur PVC (DEP)	ml	50,20		
5.110	NETTOYAGE du chantier	F	1,00		
		Sous-Total 10.100 :			
	TOTAL H.T. LOT 5 - PEINTURE - NETTOYAGE				

TOTAL Travaux H.T.	
TOTAL TTC	