MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CFO - CFA - SSI - SSS & VRD
CITE SCOLAIRE DU NORD

PRO-DCE

DPGF

LOT N°2 : VRD

DPGF - LOT N°2 VRD						
REF	*DESIGNATION*	*U*	*QTE BE*	*QUANTITE ENTREPRISE*	*PRIX UNIT*	*PRIX TOTAL*
1	**GENERALITES**					
	Installation de chantier telle que décrit au CCTP comprenant la réhausse du local comptage et toutes demande liées à la massonnerie.	ens	1			
	SOUS-TOTAL GENERALITES					
2	**TRAVAUX DE DEPOSE**					
	Fourniture et remplacement de reseau existant si déterioration par l'entreprise	ens	1			
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE					
3	**ECLAIRAGE EXTERIEUR**					
	Dépose des lampadaires traditionnels existants y compris sécurisation des réseaux abandonner	ens	1			
	Fourniture et pose d'éclairage type solaire sur mât de 5 mètres de hauteur	U	27			
	SOUS TOTAL ECLAIRAGE EXTERIEUR					
4	**DISTRIBUTION BT**					
	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø160 CFO	ml	27			
	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø110 CFO	ml	350			
	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø63 pour réseau SSI/SSS	ml	380			
	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø50 pour réseau Vidéo protection	ml	380			
	Fourniture et pose de fourreaux PVC Ø42 pour réseau fibre optique	ml	380			
	Fourniture et pose de Regard 60x60 pour Courant Fort et Courant Faible	u	21			
	Réparation et remise en état des regards existants	ens	1			
	Tirage des câbles CFO-CFA depuis TGBT vers TD	ens	1			
	SOUS-TOTAL DISTRIBUTION BT					

REF	DESIGNATION	U	QTE BE	QUANTITE ENTREPRISE	PRIX UNIT	PRIX TOTAL
5	**TRANCHEE**					
	Exécution des tranchées commune pour dévoiment des réseaux souterrains et évacuation des terres y compris la remise en état des cheminements et toute accessoires de finitions sous 3 types					
	Type 1 (tranchée sous trottoir)	ml	100			
	Type 2 (tranchée sous chaussée)	ml	33			
	Type 3 (tranchéé sous terrain vierge)	ml	230			
	SOUS-TOTAL TRANCHEE					
6	**DOCUMENTS A FOURNIR**					
	Etudes d'exécution	ens	1			
	DOE	ens	1			
	SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR					
7	**MISE EN SERVICE - CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATIONS**					
	Essais, Formations utilisateurs et mise en service	ens	1			
	SOUS-TOTAL MISE EN SERVICE - CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATIONS					

REF	DESIGNATION	U	QTE BE	QUANTITE ENTREPRISE	PRIX UNIT	PRIX TOTAL
	RECAPITULATIF					
1	**GENERALITES**					
2	**TRAVAUX DE DEPOSE**					
3	**ECLAIRAGE EXTERIEUR**					
4	**DISTRIBUTION BT**					
5	**TRANCHEE**					
6	**DOCUMENTS A FOURNIR**					
7	**MISE EN SERVICE - CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATIONS**					
	TOTAL GENERAL LOT N°2 : VRD					