TABLEAU DE CORRELATION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

					FONCTION EN FACE AVANT DU CMSI (UCMC)						
							FONCTION UGA			FONCTION COMPARTIMENTAGE ZC1	FONCTION DESENFUMAGE ZF1
Zones - SYSTÈME ADRESSABLE	N° de ZONE			Désignation ZONE	Détecteur Automatique	Déclencheur Manuel	Alarme restreinte*	Alarme générale		Ensemble du bâtiment	ATRIUM
	1			Détecteur automatique Local SSI RDC	X		X	X		X	
	2		UNISTRA ATRIUM	Détecteur automatique ATRIUM	X		X	X		X	X
	3			Détecteur automatique circulation RDC	X		X	X		X	
	4			Détecteur automatique circulation R+1	X		X	X		X	
	5			Détecteur automatique circulation R+2	X		X	X		X	
	6			Détecteur automatique circulation R+3	X		X	X		X	
	7			Détecteur automatqiue cafétériat RDC	X		X	X		X	
	101			Déclencheur manuel Sous-sol		X	X	X			
	102			Déclencheur manuel RDC		X	X	X			
	103			Déclencheur manuel R+1		X	X	X			
	104			Déclencheur manuel R+2		X	X	X			
	105			Déclencheur manuel R+3		X	X	X			
	106			Déclencheur manuel R+4		X	X	X			
Commandes Manuelles sur CMSI				Cde UGA Manuelle			ZA1			ZC1	ZF1

UNE ZONE D'ALARME POUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT (TEMPORISATION 0 sec)

AJA
INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE